

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30,30A, 32, 34,
40, 44, 46

VCP č.01

Objekt:

VCP č.01 - levá strana

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

SMO, ÚMOb Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Homosušská stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Lampa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

172 824,07

0,00

Cena bez DPH

172 824,07

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

172 824,07

15,00%

25 923,61

Cena s DPH

v CZK

198 747,68

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30,30A, 32, 34,
40, 44, 46
VCP č.01

Objekt:

VCP č.01 - levá strana

Místo:

Zadavatel: SMO, ÚMOb Ostrava - Jih
Zhotovitel: Hornosušská stavební s.r.o.

Datum: 19. 5. 2022

Projektant: Ing. Jiří Lampa

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

172 824,07

62 - Úpravy povrchů vnější

4 028,22

HSV - Práce a dodávky HSV

149 837,27

2 - Zakládání

16 875,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

372,74

4 - Vodorovné konstrukce

803,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 578,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 633,99

997 - Přesun sutě

29 573,56

PSV - Práce a dodávky PSV

18 958,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 678,82

764 - Konstrukce klempířské

4 632,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 646,89

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

172 824,07

SOUPIS PRACÍ

Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30,30A, 32,
34, 40, 44, 46
VCP č.01

Objekt:
VCP č.01 - levá strana

Místo:
Zadavatel: SMO, ÚMOB Ostrava - Jih
Zhotovitel: Hornosušská stavební s.r.o.

Datum: 19. 5. 2022
Projektant: Ing. Jiří Lampa
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 824,07
D	62		Úpravy povrchů vnější				4 028,22
15	K	622904112R01	Očištění zdiva od nesoudružných částic	m2	73,150	55,07	4 028,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 837,27
D	2		Zakládání				16 875,17
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,396	334,08	3 473,09
	W		schody u prostřed				
	W		(1,5+2,5+1,5)*1,13		6,215		
	W		schody v levo				
	W		(0,5+2,3+0,9)*1,13		4,181		
	W		Součet		10,396		
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,396	67,18	698,43
22	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,880	5 763,78	5 072,13
	W		schody u prostřed objektu				
	W		(2,5+1,5+1,5)*0,4*0,4		0,880		
26	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,497	3 056,27	7 631,52
	W		schody u prostřed				
	W		(1,5+2,5+1,5)*1,13*0,2		1,243		
	W		schody v levo				
	W		(0,5+2,3+0,9)*1,13*0,3		1,254		
	W		Součet		2,497		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				372,74
25	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizdáním	m2	0,678	549,76	372,74
	W		1,13*0,6		0,678		
D	4		Vodorovné konstrukce				803,22
28	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	0,221	3 634,49	803,22
	W		schody u prostřed				
	W		(1,5+2,5+1,5)*0,2*0,1		0,110		
	W		schody v levo				
	W		(0,5+2,3+0,9)*0,3*0,1		0,111		
	W		Součet		0,221		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				80 578,59
4	K	622324411.WBR.001	Sanační podkladní omítka webersan vyrovnávací SUPER vnějších stěn nanášená ručně	m2	73,150	215,32	15 750,36
5	K	622325121.WBR.001	Sanační jádrová omítka webersan SUPER vnějších stěn nanášená ručně	m2	73,150	344,81	25 222,73
6	K	622325191.WBR.001	Příplatek k sanační jádrové omítce webersan SUPER vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	292,600	91,40	26 744,72
	W		73,15*4		292,600		
7	K	622328231.WBR.001	Položení vnějších stěn sanačním štukem webersan 600 tloušťky do 3 mm	m2	73,150	167,73	12 269,30
12	K	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou nasávkového podkladu	m2	73,150	8,09	591,48
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 633,99
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	73,150	56,54	4 135,64
27	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,770	3 423,39	2 636,01
	W		náhltek u levého schodiště				
	W		2*1,1*0,35		0,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čílnosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % (21,56+1,8+0,8+0,8+8,2+6,5+1,4+0,6+7+12,6)*1,2	m2	73,512	124,82	9 175,83
		W			73,512		
20	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	73,150	77,74	5 686,51
		D 997	Přesun sutě				
10	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m 73,15*0,02	m3	1,463	5 506,80	29 573,56
		W			1,463		8 056,45
2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	10,051	786,55	7 905,66
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,051	262,49	2 638,30
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,051	11,47	115,31
19	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	8,511	1 275,74	10 857,84
		D PSV	Práce a dodávky PSV				18 958,58
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 678,82
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,700	10,28	58,59
		W	schody u prostřed				
		W	(1,5+2,5+1,5)*0,6		3,300		
		W	schody v levo				
		W	(0,5+2,3+0,9)*0,6		2,220		
		W	fundament mezi schodištěm				
		W	0,6*0,3		0,180		
		W	Součet		5,700		
30	M	11163150	lek penetrační asfaltový	t	0,002	47 542,04	95,08
		W	5,7*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,002		
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	8,640	103,71	896,07
		W	schody u prostřed				
		W	(1,5+2,5+1,5)*0,9		4,950		
		W	schody v levo				
		W	(0,5+2,3+0,9)*0,9		3,330		
		W	fundament mezi schodištěm				
		W	0,6*0,6		0,360		
		W	Součet		8,640		
32	M	DEK.101015188 0	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	10,070	136,22	1 371,73
		W	8,64*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		10,070		
33	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	5,520	32,12	177,32
34	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,060	1 018,76	61,13
35	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,060	297,37	17,84
36	K	998711199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,060	17,71	1,06
		D 764	Konstrukce klempířské				4 632,87
37	K	764241443	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn předzvětráloho plechu rš 250 mm	m	9,400	492,86	4 632,87
		W	schody u prostřed				
		W	(1,5+2,3+1,5)		5,300		
		W	schody v levo				
		W	(0,5+2,1+0,9)		3,500		
		W	fundament mezi schodištěm				
		W	0,6		0,600		
		W	Součet		9,400		
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				11 646,89
8	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	91,890	41,03	3 769,85
		W	(21,56+1,8+0,8+0,8+8,2+6,5+1,4+0,6+7+12,6)*1,2		73,512		
		W	(21,56+1,8+0,8+0,8+8,2+6,5+1,4+0,6+7+12,6)*0,3		18,378		
		W	Součet		91,890		
9	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně čílnosti 1 a 2	m2	91,890	85,72	7 877,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34,
40, 44, 46

MNP č.01

Objekt:

MNP č.02 - levá strana

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

SMO, ÚMOB Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hornosušská stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Lampa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-9 384,00

0,00

Cena bez DPH

-9 384,00

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

-9 384,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-1 407,60

Cena s DPH

v CZK

-10 791,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

tko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 34,
40, 44, 46

Objekt: MNP č.01

MNP č.02 - levá strana

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: SMO, ÚMOb Ostrava - Jih

Projektant: Ing. Jiří Lampa

Zhotovitel: Hornosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-9 384,00

62 - Úpravy povrchů vnější

-9 384,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-9 384,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hydroizolace soklů obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32,
34, 40, 44, 46
MNP č.01

Objekt:

Místo:

Zadavatel: SMO, ÚMOb Ostrava - Jih
Zhotovitel: Hornosušská stavební s.r.o.

Datum: 19. 5. 2022

Projektant: Ing. Jiří Lampa

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 384,00
D	62		Úpravy povrchů vnější				-9 384,00
16	K	622434115R01	Sanační omítkovým systémem, vnější	m2	-12,512	750,00	-9 384,00

