

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.22 Oprava mostu v km 13,891 trati Liberec - Harrachov - ŠÚ V770Z4003419 (náraz vozidla)
Objekt: most v km 13,891
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1671 Jablonec n. Nisou

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
5 Komunikace pozemní							
1	94	512533121	Odstránění kolejového lože z kameniva mezi pražci koleje	m3	2,310		
2	131	544311111	Ruční podbití pražce dřevěného příčného	kus	14,000		
			11+3		14,000		
3	132	544331111	Ruční podbití pražce betonového příčného	kus	8,000		
			3+5		8,000		
4	124	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus	1,000		
			Výměna prasklého pražce				
5		5901005010R	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	kpl	1,000		
			Kilometr koleje=km				
6		5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	24,000		
			8*3		24,000		
7		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	3,310		
			2,31"odstraněné KL"		2,310		
			1 "doplnění KL"		1,000		
			Součet		3,310		
8		5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	1,000		
			pozednice				
9	139	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	39,000		
			15+19+5		39,000		
10	140	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	39,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
11	146	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2vrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	0,500		
HSV Práce a dodávky HSV							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12		938905141	Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za trhací šroub M 22 x 55	kus	3,000		
			výměna utržených nýtů v dolní pásnici nosníku				
13		943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	8,550		
			1,5*2,85*2		8,550		
14		943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	8,550		
15		943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	17,100		
			2*8,55		17,100		
16		943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	8,550		
767 Konstrukce zámečnické							
17	267	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	15,710		
			1,8*1,1 "středová podlaha"		1,980		
			3,9*0,35*2 "podlaha po hlavách"		2,730		
			1*1 "chodníkové podlahy"		1,000		
			10 " doplnění utržených šroubů a protihlukových podložek"		10,000		
			Součet		15,710		
18	263	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	5,710		
			1,8*1,1 "středová podlaha"		1,980		
			3,9*0,35*2 "podlaha po hlavách"		2,730		
			1*1 "chodníkové podlahy"		1,000		
			Součet		5,710		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
19	309	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	8,000		
			2*4		8,000		
20	311	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000		
			prohlídka po havárii - návrh technologie opravy				
			8		8,000		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
21	236	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,078		
			0,078		0,078		
22	237	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1,482		
			19*0,078		1,482		
23	239	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,078		
24	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,393		
OST Ostatní							
25	319	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
26	320	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km	kus	18,000		
			18*1		18,000		

27		9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 0,25*0,15*2,6*0,8	t	0,078		
----	--	------------	---	---	-------	--	--

m Práce a dodávky M

28	322	HZS0000002	Lopátové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	10,000		
----	-----	------------	------------------------------------	----	--------	--	--

10

10,000

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

29	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
30	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
31	334	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 2,5 mil. Kč)	%			
32	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

33		072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy	soub	1,000		
----	--	-----------	--	------	-------	--	--

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

34	345	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		
----	-----	-----------	------------------	--------	-------	--	--

D4 Materiály

35	350	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	2,100		
			1*2,1		2,100		
36		60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus	1,000		

Celkem

233 422,02

souhlasí za objednatele: dne 29.06.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2817399

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5ee573d1-f060-4c91-b542-a7e93ccd2cd6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2022 12:04:00



6b09cb33-8b92-4558-8c2b-9895ee21555a