

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Nýtecká / LC Kančí Leč - krajnice, čištění příkop

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 180 564,00

1 Zemní práce 5 280,00

1	131113701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných (1,00*1,00*0,20)*33 "čištění šachet před propustem"	m3	6,600	800,00	5 280,00
				6,600		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 175 284,00

2	938902112	rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	2 040,000	43,20	88 128,00
				380		380,000
				280		280,000
				50		50,000
				120		120,000
				380		380,000
				600		600,000
				230		230,000
				Součet		2 040,000

3	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm (4500*0,40)*2	m2	3 600,000	24,21	87 156,00
				3 600,000		

Celkem 180 564,00



