

2022 055

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne 19.5.2022

Název stavby:	Oprava vozovek v Mostě 2022 – I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	22200134
Název části stavby (PS, SO):	05 Ulice Pod Širokým vrchem
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Odfřezování stávající obrusné vrstvy, následné vyspravení podkladních a ložných vrstev, následná pokládka obrusné vrstvy včetně ošetření spár.	
<u>Nové řešení:</u> Odfřezování stávající obrusné vrstvy, prohlídka stávajících povrchů po frézování. Provedení spojovacího potřísku a pokládka obrusné vrstvy a vyrovnávky, následné ošetření spár.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě prohlídky po odfřezování bylo konstatováno, že není potřeba realizovat podkladních a ložných vrstev. Tyto položky jsou odečteny, lokální nerovnosti zhotovitel bude řešit při pokládce obrusné vrstvy tzv. vyrovnávky. Dále byla upřesněna technologie ošetření spár. Vzhledem k okolnostem poskytne zhotovitel pracovníky na dodatečné práce.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
-----------------------------	--------

Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	3 911 373,99 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	85 815,16 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	3 997 189,15 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):


Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-02-17-5
Stavba: OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - 2022 - I.ETAPA

KSO:
Místo: MOST UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:
METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2022

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			85 815,16
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 52 365,51	Výše daně 10 996,76
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		96 811,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-02-17-5

Stavba: OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - 2022 - I.ETAPA

Místo: MOST UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM

Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 815,16	96 811,92
05a	UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM - MĚNĚPRÁCE	-989 960,39	-1 197 852,07
05b	UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM - VÍCEPRÁCE	1 075 775,55	1 294 663,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - 2022 - I. ETAPA

Objekt:

05a - UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2022

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-989 960,39

DPH základní
snížená

Základ daně
-989 960,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-207 891,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 197 852,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - 2022 - I. ETAPA

Objekt:

05a - UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM - MĚNĚPRÁCE

Misto:

MOST

Datum:

24. 6. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-989 960,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-989 960,39	
D	1		Zemní práce				-24 002,90	
1	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-1 062,000	15,00	-15 930,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	113154463	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-146,780	55,00	-8 072,90	CS ÚRS 2022 01
D	5		Komunikace				-937 722,77	
3	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	-1 062,000	124,00	-131 688,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-1 062,000	10,80	-11 469,60	CS ÚRS 2022 01
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-5 136,780	9,30	-47 772,05	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce:					
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-146,780	204,00	-29 943,12	CS ÚRS 2022 01
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5 310,000	135,00	-716 850,00	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-4 636,00	
8	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v CB krytu	m	-122,000	8,00	-976,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-122,000	15,00	-1 830,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-122,000	15,00	-1 830,00	
D	997		Přesun sutě				-21 544,72	
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-250,520	48,00	-12 024,96	CS ÚRS 2022 01
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-4 759,880	1,00	-4 759,88	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce:					
W			dalších 19km		-4 759,880			
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-250,520	19,00	-4 759,88	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce:					
			asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1					
D	998		Přesun hmot				-2 054,00	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-3,160	650,00	-2 054,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - 2022 - I. ETAPA

Objekt:

05b - UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 075 775,55

DPH základní
snížená

Základ daně
1 042 325,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
218 888,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 294 663,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - 2022 - I. ETAPA

Objekt:

05b - UL. POD ŠIROKÝM VRCHEM - VÍCEPRÁCE

Místo:

MOST

Datum:

24. 6. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 075 775,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 052 375,55	
D		5	Komunikace pozemní				670 380,00	
100	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	320,000	435,00	139 200,00	CS ÚRS 2022 01
101	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	234,000	2 270,00	531 180,00	CS ÚRS 2022 01
D		8	Trubní vedení				44 250,00	
102	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 320,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 01
103	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	5,000	7 530,00	37 650,00	CS ÚRS 2022 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				304 295,90	
104	K	102	Regulace dopravy	hod	200,000	300,00	60 000,00	
105	K	103	Pomocné práce	hod	144,000	300,00	43 200,00	
106	K	104	Zkouška rovinatosti	ks	4,000	600,00	2 400,00	
107	K	105	Kontrola míry zhuštění	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00	
8	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 425,000	55,20	78 660,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	1 425,000	66,30	94 477,50	CS ÚRS 2022 01
108	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	112,000	73,30	8 209,60	CS ÚRS 2022 01
109	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	320,000	7,34	2 348,80	CS ÚRS 2022 01
D		9988	Přesun hmot				33 449,65	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,461	650,00	33 449,65	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 400,00	
D		VRN6	Územní vlivy				23 400,00	
110	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	t	234,000	100,00	23 400,00	CS ÚRS 2022 01
vv			25*1*60*1 vozidlo s nákladem x 25km x75.-Kč		1 500,000			
vv			1500/15" přepočet na tuny		100,000			
vv			234		234,000			