

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Oprava fasády - nádvoří	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
3431	zámek Zídlochovice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Lesy České republiky, s.p.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3431
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Josef Rouzek	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	60 346	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		60 346	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		2 560	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		62 906	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		62 906	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	62 906 Kč
DPH	21,0 % činí :	13 210 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		76 117 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	3431 zámek Židlochovice	Rozpočet: 3431001
Objekt :	1 Oprava fasády - nádvoří	zámek Židlochovice - oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622131121U00	Penetrace ASN vně stěna ru pravá odhadem :20,00 levá odhadem:10,00	m2	30,00 20,00 10,00	29,90	897,00
2	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou pravá odhadem :20,00 levá odhadem:10,00	m2	30,00 20,00 10,00	190,00	5 700,00
3	622471318VCR	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikát Keim barevn1xContakt Plus 1xSoldalit pravá:29,05*(0,65+1,60)/2 levá:29,05*(0,65+1,60)/2/2 ostatní odhadem:20,00	m2	69,02 32,68 16,34 20,00	305,00	21 051,68
4	622472114R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. IV.ručně pravá odhadem :5,00 levá pdhadem:2,00	m2	7,00 5,00 2,00	1 079,00	7 553,00
5	622491142VZ2	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x Keim Silangrund odhadem:8,00	m2	8,00 8,00	140,00	1 120,00
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 levá:(6,30+29,00)*(2*5,35+0,55+1,50)/2 průčeli:40,50*5,50	m2	672,83 225,04 222,75	29,00	19 511,93
7	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6 ostatní přípravné práce odhadem:8,00	h	8,00 8,00	320,00	2 560,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				58 393,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m MTŽ:3,00	soubor	3,00 3,00	847,00	2 541,00
9	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m DMTŽ:3,00	soubor	3,00 3,00	657,00	1 971,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				4 512,00

