

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **143-3-7 HB Ciroš**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Oblastní ředitelství Severní Morava** IČO: **42196451**  
**Pikartská 2128/52** DIČ: **CZ42196451**  
**71000 Ostrava - Slezská Ostrava**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: **45193118**  
**Slezská 2766** DIČ: **CZ45193118**  
**73801 Frýdek-Místek**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 959 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 959 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 959 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 461 390,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 8 420 390,00 CZK**

ve Frýdku-Místku

dne

**13.05.2022**

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Úprava koryta</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336 666,86</b>	<b>1 330 700,04</b>	<b>7 667 366,90</b>	<b>91</b>
1	NAB_R00	0,00	6 336 666,86	1 330 700,04	7 667 366,90	91
<b>SO 02</b>	<b>Kácení dřevin</b>	<b>0,00</b>	<b>262 415,00</b>	<b>55 107,15</b>	<b>317 522,15</b>	<b>4</b>
1	NAB_R00	0,00	262 415,00	55 107,15	317 522,15	4
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové...</b>	<b>0,00</b>	<b>359 918,14</b>	<b>75 582,81</b>	<b>435 500,95</b>	<b>5</b>
1	NAB_R00	0,00	359 918,14	75 582,81	435 500,95	5
Celkem za stavbu		0,00	6 959 000,00	1 461 390,00	8 420 390,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 121 501,36	16
2	Zakládání	HSV			3 282 378,00	47
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			538 859,24	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 198 405,56	17
5	Komunikace pozemní	HSV			38 220,00	1
8	Trubní vedení	HSV			2 654,25	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			334 847,55	5
998	Přesun hmot	HSV			82 215,90	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			359 918,14	5
Cena celkem					6 959 000,00	100

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	SO 01	Úprava koryta
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>859 086,36</b>
1	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých o II. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	42,00000	98,00	4 116,00
2	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o II. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	42,00000	180,00	7 560,00
3	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	124,10000	180,00	22 338,00
4	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	105,45000	660,00	69 597,00
5	122351791	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	41,25000	170,00	7 012,50
6	122551791	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	18,56300	420,00	7 796,46
7	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	20,06000	2 650,00	53 159,00
8	161151123	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	124,80500	200,00	24 961,00
9	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	248,20000	74,00	18 366,80
10	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	281,00000	98,00	27 538,00
11	R-01	Likvidace vybouraných hmot a sutí (bourání zdiva) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech v platném znění. Poznámka k položce: - předpoklad druhotného užití vybouraného materiálu dle zvolené technologie zhotovitele - v případě odvozu na skládku (např. Frýdek-Místek) včetně poplatku za uložení - součástí položky je naložení, vodorovné přesuny, uložení (veškerá manipulace s materiálem)	t	256,02500	865,00	221 461,63
12	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	124,10000	66,00	8 190,60
13	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	242,91000	82,00	19 918,62
14	171151112	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	37,20000	230,00	8 556,00

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	SO 01	Úprava koryta
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním <u>nezhutněných jakékoliv tříd těžitelosti</u>	m3	98,70000	80,00	7 896,00
16	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	128,70000	150,00	19 305,00
17	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	506,00000	14,00	7 084,00
18	00572100	osivo jetelotráva intenzivní vícečetá	kg	7,59000	125,00	948,75
19	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině tříd těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	184,00000	28,00	5 152,00
20	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině tříd těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	18,90000	30,00	567,00
21	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	322,00000	80,00	25 760,00
22	R-02	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek	kpl	1,00000	58 000,00	58 000,00

Poznámka k položce:

- převedení vody potrubím během výstavby, včetně použití potrubí v dostatečné kapacitě pro převedení průtoků, vedení potrubí bude vrchem, nesmí být narušen rostlý terén
- včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení) s dostatečnou nosností - čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min
- pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací výšku a průtok
- včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu a dovozu), dostatečně těsnících, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek

23	R-03	D+M Trdliště-skladba dle projektové dokumentace (výkres č.D.15)	m3	3,00000	17 500,00	52 500,00
24	R-04	D+M Trdliště-skladba dle projektové dokumentace (výkres č.D.15)	m3	6,50000	17 500,00	113 750,00
25	R-05	Likvidace vybouraného odpadu z asfaltové komunikace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech v platném znění	t	33,60000	820,00	27 552,00

Poznámka k položce:

- v případě odvozu na skládku (např. Frýdek-Místek) včetně poplatku za uložení
- součástí položky je naložení, vodorovné přesuny, uložení (veškerá manipulace s materiálem)

26	R-06	Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
----	------	--	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- zřízení příp. sjezdu a jeho napojení na stávající komunikaci
- včetně případného zpevnění povrchu sjezdu panely nebo ŠD
- včetně případného převedení vody pod sjezdem
- včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu

Díl: 2		Zakládání	<b>3 282 378,00</b>			
27	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtuzné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1 šířky přes 3 do 6 m	m2	93,00000	50,00	4 650,00
28	R-07	Dodání injektážní hmoty na bázi polyuretanů ve styku s vodou zpěvňující	kg	1 500,00000	280,00	420 000,00
29	R-08	Injektážní zavrtávací kotvy typu TITAN 30/16	m	600,00000	950,00	570 000,00
30	R-09	Tmelení upínacích ok na kameny včetně jejich spojení ocelovým lanem nerez	kpl	300,00000	665,00	199 500,00

Poznámka k položce:

- položka obsahuje dodávku + montáž nerezového oceového lana 460 m, nerezových kotvicích ok a tmelu.

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	SO 01	Úprava koryta
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	R-10	Ukončení kotev s maticí a podložkou s vysekáním kapsy a vyplnění rozpínavým betonem Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré práce související s ukončením kotev (vysekání kapy, pročištění, umístění podložky, matice, zapravení tmelem, zahlazení, finální úprava)	kpl	300,00000	750,00	225 000,00
32	R-11	Vrtací korunky Poznámka k položce: Dodávka a montáž vrtacích korunek.	ks	300,00000	1 060,00	318 000,00
33	R-12	Vrty zavrtávacích tyčí typu TITAN R30/16 pro následné injektování v hornině tř. 5.-7. Poznámka k položce: - vrty přes kameny do podloží	m	636,00000	890,00	566 040,00
34	R-13	Injektování polyuretanové směsi pod tlakem přes kotvy TITAN do vyvrtaného podloží Poznámka k položce: - položka obsahuje práci za injektování polyuretanové směsi pod tlakem přes kotvy TITAN.	ks	300,00000	2 600,00	780 000,00
35	R-14	Bourání konstrukcí kamenného zdiva ve vodních tocích dle zvolené technologie zhotovitele s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho i na maltu cementovou.	m3	135,00000	1 430,00	193 050,00
36	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	111,60000	55,00	6 138,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>538 859,24</b>
37	317321017	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30	m3	1,08000	7 250,00	7 830,00
38	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	6,15000	950,00	5 842,50
39	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	6,15000	150,00	922,50
40	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí smrazovými cykly tř. C 25/30	m3	22,59000	5 520,00	124 696,80
41	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních, kom opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	81,20000	950,00	77 140,00
42	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních, kom opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	81,20000	950,00	77 140,00
43	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32	t	2,49800	59 880,00	149 580,24
44	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě zocelových taž	t	1,25600	76 200,00	95 707,20
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 198 405,56</b>
45	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	2,99300	3 220,00	9 637,46
46	457531111	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4	m3	8,10000	1 725,00	13 972,50

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	SO 01	Úprava koryta
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomkou kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	321,50000	3 350,00	1 077 025,00
48	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivé přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	14,10000	4 650,00	65 565,00
49	R-15	Prolití kamenné rovnaniny betonem C25/30, XF3, konzistence S1-S3	m3	7,56000	4 260,00	32 205,60

Poznámka k položce:

- v rámci položky dojde k prolití části kamenné rovnaniny ve sklonu 1:1,5 (v délce břehu 35,0 m). Prolití bude do 1/3 výšky kamene, kameny budou po prolití očištěny.

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>	<b>38 220,00</b>
---------------	---------------------------	------------------

50	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	42,00000	280,00	11 760,00
51	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	42,00000	250,00	10 500,00
52	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	84,00000	15,00	1 260,00
53	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. po zhuťnění tl. 40 mm	m2	42,00000	350,00	14 700,00

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>2 654,25</b>
---------------	----------------------	-----------------

54	871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	9,00000	20,00	180,00
55	28611221	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 65 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	9,00000	40,00	360,00
56	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	3,00000	45,00	135,00
57	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	3,04500	650,00	1 979,25

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>334 847,55</b>
---------------	--	-------------------

58	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	7,00000	280,00	1 960,00
59	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	7,57000	165,00	1 249,05
60	931994105	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spár pracovní	m	38,00000	455,00	17 290,00
61	931994106	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spár dilatační	m	9,20000	650,00	5 980,00
62	931994142	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spár dilatační do 4,0 cm2	m	11,90000	260,00	3 094,00
63	931994151	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	11,90000	55,00	654,50
64	931994172	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spár dilatační	m	11,00000	420,00	4 620,00
65	R-16	D+M Umístění mrtvého dřeva do koryta	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Poznámka k položce:

- položka obsahuje umístění mrtvého dřeva do vodního toku (kořeny, pařezy, kmeny,...) Dodávka + montáž. Pařezy z vykácených stromů budou vhodné umístěny tak, aby nedocházelo k přemístění při vyšších průtocích (zatížit kamenem, zakopat do koryta). Budou umístěny v konvexních oblucích.

66	R-17	D+M Osazení mobilní normé stěny, její údržba po dobu realizace stavby, odstranění	kpl	1,00000	38 000,00	38 000,00
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

- položka obsahuje dodávku + montáž normé stěny.

67	R-18	D+M Napojení nové zdi ke stávající kamenné zdi	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00
----	------	--	-----	---------	-----------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	SO 01	Úprava koryta
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Poznámka k položce: - v rámci položky bude provedeno vhodné napojení původní kamenné zdi k nově budované opěrné zdi. - v rámci položky dojde při realizaci opěrné zdi k dočasnému odstranění části kamenné zdi ve vzdálenosti 1,0 m od budoucí boční části stěny (objem kameniva 1,0 m3) a po dokončení zdi bude zpětně vyskládáno. Mezi betonovou zed a kameny bude vložen asfaltový pás. - nebo bude provedeno částečné odbourání a napojení bude řešeno dobedněním a uzavření všech nerovností včetně oddílatování asfaltovým pásem, aby bylo provedeno plynulé napojení nové zdi a kamenné stávající, včetně dodávky betonu				
68	R-19	D+M Dočasné zajištění stability trubního propustku při betonáži	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Poznámka k položce: - v rámci položky bude provedeno vhodné zajištění trubního ocelového korugovaného propustku DN2200 (podepření, vzepření, vyztužení,...)				
69	R-20	D+M Ocelové pozinkované zábradlí výšky 1,1 m	kpl	1,00000	52 000,00	52 000,00
		Poznámka k položce: - v rámci položky bude zajištěna dodávka a montáž ocelového pozinkovaného zábradlí výšky 1,1 m, délka zábradlí 9,0 m. Stojky zábradlí budou tvořeny I profily 100x50x4,5x1000 mm. Stojka bude připevněna k římsě pomocí ocelové pozinkované plotny o rozměrech 180x220 mm, plotna bude k římsě připevněna pomocí chemických kotev, kotvy budou vyvrtané do hloubky min 300 mm-před aplikací kotvy bude otvor pročištěn. Výplň zábradlí bude tvořena ocelovou pozinkovanou trubkou průměru 50 mm				
70	R-21	D+M Zajištění lešení pro celou stavbu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
		Poznámka k položce: - v rámci položky je obsažena montáž a demontáž řadového trubkového lehkého lešení s podlahami pro celou stavbu (v rozsahu cca 50 m2)				
71	R-22	D+M Provizorní komunikace při realizaci zdi	kpl	1,00000	85 000,00	85 000,00
		Poznámka k položce: - položka obsahuje zřízení a likvidaci provizorní komunikace realizované při opravě opěrné zdi a čel (délka proviz. komunikace bude 25 m, šířka 3,0 m) Komunikace bude dočasná, v následující skladbě: - podkladní geotextilie - zhutněná štěrkokodř 0-63 tl. 0,4 m (14 m3)				
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>82 215,90</b>
72	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	548,10600	150,00	82 215,90

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	SO 02	Kácení dřevin
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>262 415,00</b>
1	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	550,00000	95,00	52 250,00
2	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,00000	385,00	5 005,00
3	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	16,00000	680,00	10 880,00
4	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00
5	R-23	Kompletní likvidace dřevních zbytků a větví v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00

Poznámka k položce:

- obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a případné poplatky za uložení na skládku.

6	R-24	Kompletní likvidace pařezů v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	ks	39,00000	3 520,00	137 280,00
---	------	---	----	----------	----------	------------

Poznámka k položce:

- součástí položky je likvidace pařezů dle zvolené technologie zhotovitele, veškerá manipulace, přesuny a případné poplatky za skládku

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>359 918,14</b>
1	VRN-R01	Zpracování a předání nové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., příloha č.14 (3 par+1 v elekt. formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetické části dokumentace (3 par+1 v elekt. formě) , včetně pořízení a předání fodokumentace stavby Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení bude aktualizovaná dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. a předána v nové tištěné podobě - fotodokumentace stavby bude průběžná, budou nařoceny zejména zakrývané konstrukce, detaily konstrukcí	Kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
2	VRN-R02	Čištění využívaných komunikací Poznámka k položce: - bude provedeno čištění využívaných komunikací-po stavbě i během stavby.	Kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
3	VRN-R03	Zajištění slovení rybí obsádky a mloka skvrnitého vč. pořízení protokolu o zajištění oznámení zahájení prací ve vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru	Kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
4	VRN-R04	Zpracování havarijního plánu pro celou stavbu včetně zajištění instalace a údržby normé stěny. Poznámka k položce: - včetně instalace a údržby normé stěny po celou dobu realizace stavby - včetně zajištění všech opatření vyplývajících z havarijního plánu v případě nehody či úniku kapalin	Kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
5	VRN-R05	Zpracování povodňového plánu pro celou stavbu. Poznámka k položce: - včetně zajištění všech opatření vyplývajících z povodňového plánu	Kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
6	VRN-R06	Zajištění dopravního značení Poznámka k položce: - na cestě budou umístěny z každé strany příjezdu dopravní značky - "Projíždíte stavbou" a " Pozor" ve vzdálenosti 50m a 30m. Položka obsahuje pronájem, umístění, odstranění a veškerou manipulaci	Kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
7	VRN-R07	Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů přírody (Vranky pruhoploutvé) včetně dodržení podmínek Rozhodnutí o udělení výjimky dle §56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydané CHKO Beskydy Poznámka k položce: - včetně zajištění všech podmínek dle Rozhodnutí CHKO Beskydy č.j. SR/0091/BE/2021-5 ze dne 10.5.2021, - zajištění biologického dozoru, - zajištění transferu a dalších podmínek rozhodnutí - provedení příčných bariér pro zabránění migrace ryb - včetně provedení opakovaného transferu dle potřeby - aj.	Kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
8	VRN-R08	Vytčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	Kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
9	VRN-R09	Zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště skládky materiálu, mezideponie včetně úpravy povrchu po likvidaci staveniště.	Kpl	1,00000	64 918,14	64 918,14
10	VRN-R10	Zajištění umístění štítku stavební povolení a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, štítky budou umístěny na dřevěné podložce připevněné na kůlu průměru 10 cm a délky 2,5m.	Kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	143-3-7	HB Ciroš
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	NAB_R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	VRN-R11	Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům (očistění od nečistot, oprava výtuků vzniklých při stavbě uvedení do původního stavu)	Kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00

Poznámka k položce:

- včetně případné opravy asfaltových či jiných ploch
- včetně travního osetí zelených ploch

12	VRN-R12	Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti a jejich případné vytýčení sítí, zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během stavby	Kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------