



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	sil. č. III/24219 Drasty	Objednatel:	KSUS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	km 3,472-4,780	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	CZ27138551
Termín výstavby:	1.4.-31.10.2022	ZO za KSUSK	Pavel Zabilka	PODPIS ZO:	
Zdroj financování :	JÚ 10068	Zpracoval:	Pavel Zabilka	Datum:	23.06.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	5 482 590,36	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		5 482 590,36	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 482 590,36
Základ 21%		5 482 590,36	DPH 21%	1 151 343,98	Celkem včetně DPH	6 633 934,34

	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA ředitel KSUS SK Datum, razítko a podpis	Ing. Václav Hašlar, ved. výrobního a obch. odd.  Datum, razítko a podpis

Ing. Aleš
 Čermák, Ph.D.
 MBA

Digitálně podepsal Ing.
 Aleš Čermák, Ph.D. MBA
 Datum: 2022.07.01
 06:24:10 +02'00'

Název stavby : III/24219 Drasty

Druh stavby : Oprava povrchu

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

rozpočet

Zpracoval: Pavel Zabilka

Datum: 23.6.2022

Císlo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
R-položka	Dio	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
51321	Krajnice nezpevněná-seřezávání s nak. materiálu	m2	1300,00	37,04	48 152,00
51359	Dopravné na skládku do 10 km	m3	86,60	256,07	22 175,66
51361	Skládkovné	t	130,00	760,41	98 853,30
52220	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m3/m	bm	1400,00	58,49	81 886,00
52259	Dopravné na skládku do 10 km	m3	350,00	256,07	89 624,50
52261	Skládkovné	t	525,00	760,41	399 215,25
21849	Sanace konstrukčních vrstev	m2	420,00	589,97	247 787,40
22613	Frézování ploch do hl. 4 cm	m2	370,00	105,29	38 957,30
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	7420,00	2,21	16 398,20
20179	Dopravné na skládku do 10 km	m3	28,00	256,07	7 169,96
20190	Skládkovné	t	42,00	591,42	24 839,64
22331	Podklad z kameniva obal. Asfaltem - tl. 5 cm	m2	250,00	397,75	99 437,50
21810	Hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné-vyrovnávka 75 kg/m2 včetně postřiku	t	556,50	3 195,70	1 778 407,05
21819	Středně a velkoplošné opravy asf. Vrstev 1000-10000 m2 tl. 5 cm včetně postřiku	m2	7420,00	307,28	2 280 017,60
56962 OTSKP	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 100mm	m2	1300,00	88,00	114 400,00
22817	Frézování spar a prasklin	bm	50,00	70,19	3 509,50
22831	Zalévání spar asfaltovou zálivkou	bm	50,00	83,19	4 159,50
37712	VDZ-vodící čáry 12 cm s balotinou-zřízení vč. Předznačení	bm	2600,00	26,00	67 600,00
	Celkem bez DPH				5 482 590,36
	DPH 21%				1 151 343,98
	Celkem vč. DPH				6 633 934,34



Název stavby: sil. č. III/24219 Drasty - oprava povrchu

ROZSAH PRACÍ	HRAZENO ZE ŠKOD PO ZIMĚ	HRAZENO Z BĚŽNÉ ÚDRŽBY	NEPROVÁDÍ SE - DŮVOD
Před zahájením opravy			
diagnostika PAU			
Majetkoprávní vztahy			
DIO	x		
Vytýčení inženýrských sítí			
Stavba			
Frézování - reprofilace	x		
Sanace, recyklace, geomříže	x		
Očištění plochy před postřikem	x		
Spojovací postřiky ve všech vrstvách	x		
Vyrovnávka z AB	x		
Konstrukční vrstvy z AB - druh a tloušťky	ACO11 5cm		
Napojení opravovaného úseku na stávající komunikaci - spoj	x		
Pružné zálivky	x		
Hospodářské sjezdy, sjezdy - zpevnění z AB min. 0,5 m			
Krajnice a materiál - ŠD nebo frézink	x		
Seříznutí krajnic	x		
Obruby, přídlažba			
Obnova příkopů	x		
Obnova propustků, mostků - sanace, římsy, zábradlí, svodidla			
Povrchové znaky - voda, kanál, plyn, UV			
Řešení odvodnění - sklon příčný, podélný, UV			
Prořez, kácení zeleně, posekání trávy			
Svodidla, směrové sloupky			
SDZ, VDZ	x		
Výsadba zeleně			
Úklid stavby	x		
Skládky, skládkovné	x		
Řízení provozu			
KZP - min. odvrty - tloušťka, spojení vrstev, hutnění, mezerovitost			