

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2017-040

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za [REDACTED] Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno [REDACTED]

- ve věcech technických :

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65612

Sídlo: Ibsenova 501/17, Povel. 779 00 Olomouc

IČ: 049 21 437

DIČ: CZ04921437

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Michal Vyhnálek – jednatel , Ondřej Neradil - jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Michal Vyhnálek, obchodní ředitel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: z5kmb7

Adresa pro doručování: Ibsenova 501/17, Povel. 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava střechy, omítek a maleb na b.č.6 v areálu Žižkových kasáren Olomouc“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav střechy, omítek a maleb na b.č.6 v areálu Žižkových kasáren Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budovy.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava střechy, omítek a maleb na b.č.6 v areálu Žižkových kasáren Olomouc“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze část 1 a část 2 (položkový rozpočet) smlouvy.
- 2.1.1. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli při předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha část 1 a část 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 4 619 943,80 Kč bez DPH**
(slovy: čtyřimilionyšestsetdevatenácttisícdevětsetčtyřicettři korun českých a osmdesát haléřů).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 970 188,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **5 590 132,00 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **2.5.2017**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 8.9.2017**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.3.1. Termín předání dílčího plnění : do 30.6.2017
- Položkový rozpočet část 1 : pol.č.1-139

- Položkový rozpočet část 2 : pol.č.1-115
- 4.3.2. Termín předání opravy střechy vč.D+M VZT a hromosvodné soustavy : do 31.7.2017
 - Položkový rozpočet část 1 : pol.č.140-257
 - Položkový rozpočet část 2 : pol.č.1-115
- 4.3.3. Termín předání veškerých stavebních prací : do 31.8.2017
- 4.3.4. Termín předání díla vč.úklidových a stěhovacích prací : do 8.9.2017
- 4.4. Pracovní doba:Po – Čt : 7.00 - 15.00 hod , Pá : 7.00 – 13.00 hod
- 4.5. Místem plnění jsou Žižkovy kasárna Olomouc, CE 07-22-03/ SO č.6

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

- výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele (dále jen „KTO“) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.21. Zhotovitel je povinen ochránit celou stavbu, dílo a budovu s veškerými technologickými zařízeními proti povětrnostním vlivům a následným zatečením. Nápravu případně znehodnoceného majetku hradí zhotovitel.
- 5.22. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí :
- dokončení dílčího plnění (viz. čl. 4.3.1. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem
 - dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem.
- Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3.1. a čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu : **Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc**
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,00 Kč**, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla dle čl.4.3. a dílčího plnění dle čl.4.3.1. sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel

- objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti

- nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
- b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;

- d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatel zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.11. Tato smlouva je o 13 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (cenová kalkulace) – souhrn počet stran: 1
 – část 1 počet stran: 8
 – část 2 počet stran: 4

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel

Michal Vyhnálek
Jednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ondřej Neradil
Jednatel

Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.

27.4.2017 27.4.2017

Platný podpis Platný podpis

Digitally signed by Ondřej Neradil
Date: 2017.04.27 11:36:06 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=sr zsrc

Digitally signed by Michal Vyhnálek
Date: 2017.04.27 14:57:49 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=sr zsrc

Platný podpis

Digitally signed by Ing. Vlastislav Šebesta
Date: 2017.04.27 13:10:27 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=644000.1.2.sebesta

28.4.2017



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr - SOUHRN**"Oprava střechy, omítek a maleb na b.č.6 v areálu Žižkových kasáren Olomouc"**

Část	Popis práce	Cena celkem bez DPH
Část 1	Stavební práce a VZT	1 387 285,00
Část 2	Oprava střechy, sanace krovu	3 232 658,80
Cena celkem bez DPH		4 619 943,80
DPH 21% činí		970 188,20
Cena celkem vč. 21% DPH		5 590 132,00

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!
Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.
Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací !!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. (zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00; mimo sobot, neděl a svátků
- zhotovitel nahlásí pět dní před převzetím staveniště seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz) a vozidel (typ auta a SPZ)
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k
- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci

Povinností zhotovitele je ochránit celou stavbu, dílo i budovu s veškerými technologiemi proti povětrnostním vlivům. Případné znehodnocení a jeho nápravu hradí zhotovitel.

Úklid prostor kuchyňského bloku doporučujeme řešit odbornou firmou!



ČÁST 1 - Položkový rozpočet : Stavební opravy + VZT na b.č.6

Stavba : Oprava střechy, omítek a maleb na budově č. 6 v Žižkových kasárnách Olomouc

p.č.	popis práce	MJ	Množství celkem
1	demontáž radiátorů	ks	25,00
2	opětovná montáž radiátorů, včetně přetěsnění a uchycovacího materiálu	ks	25,00
3	vypuštění a napuštění topného systému, odvzdušnění, vyregulování	kpl	1,00
	<i>Plynový kotel, plynový ohřev TUV, tlaková nádoba a součásti systému (m.č. 128, 113, 118)</i>		
4	důkladné zakrytí jednotlivých jednotek a jejich součástí	ks	3,00
5	odpojení, následné zapojení spotřebičů odbornou firmou (oprávnění SOTD)	ks	3,00
6	zajištění spalinových cest odborně způsobilou firmou	kpl	1,00
7	kontrola spalinových cest odborně způsobilou firmou	kpl	1,00
8	servis spotřebičů vč. jejich seřízení v.č. 309/2006 Sb.	kpl	1,00
9	revize, revizní zprávy plynových spotřebičů odborně způsobilou firmou (oprávnění SOTD)	kpl	1,00
	<i>Elektroinstalace v 1.NP</i>		
10	demontáž a odpojení krytů zásuvek, vypínačů, krytek krabiček, zářivek, nouzového osvětlení a světel	ks	300,00
11	opětovná montáž krytů zásuvek, vypínačů, krytek krabiček, zářivek, nouzového osvětlení a světel vč. zapojení, montážního materiálu a souvisejících prací	ks	300,00
12	demontáž a opětovná montáž elektroinstalace a uzemnění v lištách/trubkách, včetně uchycovacího materiálu	bm	100,00
13	odpojování a opětovné zapojení od elektrické energie a uzemnění, demontáže a opětovné montáže, a veškerá příprava pro stěhování nábytku, lednic, mrazicích boxů, nerezového vybavení varny, škrabky, umývárny, skladů, připraven, jídelny, výdejny, kanceláří, šaten a pomocných provozů	hod	24,00
14	demontáž el. lišt	bm	34,00
15	demontáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	8,00
16	demontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	2,00
17	demontáž jistič jednapólový NN do 25 A bez krytu	kus	1,00
18	demontáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	10,00
19	demontáž ventilátoru a příslušenství	kus	2,00
20	montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	10,00
21	krabice univerzální KU 68 -1901	ks	10,00
22	montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	28,50
23	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	29,50
24	montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	31,00
25	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	36,00
26	montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	34,00
27	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	34,00
28	ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	2,00
29	montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopolový+signální doutnavka	kus	2,00
30	spínač jednapólový se signální doutnavkou 10A 3558-A01340, kompletní	kus	2,00
31	montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	8,00
32	zásuvka 5518A-2999 B IP44 bílá	ks	8,00
33	montáž jistič jednapólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,00
34	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	1,00
35	montáž ventilátoru se zapojením vodičů	kus	2,00

36	radiální ventilátor EBB 250 S, vč.zpětné klapky PER 100	ks	2,00
37	přidružený materiál	kpl	1,00
38	podíl přidružených výkonů	kpl	1,00
39	demontáž kovových krytů zásuvek	ks	3,00
40	vysekání rýh pro montáž kabelů v cihelném zdivu rozm. 5x10cm	bm	45,00
41	vysekání kapes ve zdivu pro krabičky	ks	12,00
42	vysekání niky pro osazení zásuvek 30x46x15cm	ks	1,00
43	vysekání niky pro osazení zásuvek 30x60x15cm	ks	2,00
44	hrubá výplň rýh ve stěnách, MVC	bm	45,00
45	hrubá výplň kapes ve stěnách, MVC	ks	12,00
46	zednické výpomoci	hod	16,00
47	revize elektro	kus	1,00
48	úprava rozvaděče	hod	5,00
49	koordinace na stavbě, zajištění bezproudového stavu	hod	1,00
<i>Oprav - stěna, včetně špalet, nadpraží, koruny zdi (začištění), výklenků, nik</i>			
50	oškrábání maleb, penetrace	m2	1650,00
51	odstranění olejového nátěru	m2	17,00
52	odstranění nesoudržných vrstev/defektů/prasklin na pevný podklad, vyspravení rychleschnoucí omítkovinou (lokální otlučení, špric, rychleschnoucí jádrová omítka)	m2	670,00
53	dodávka a provedení nového vápцем.štuku, včetně potažení sklotextilní tkaninou do lepidla+penetrace	m2	242,00
54	dodávka a provedení celoplošné opravná stěrka (např. gletovací stěrka Q4), přebroušení, penetrace	m2	1455,00
55	dodávka a nátěr linkrusty - příprava podkladu, 2 x syntetickým základem, 1 x lesklý syntetický email (barva vybrána před realizací) - <u>úprava vhodná pro styk s potravinami a pitnou vodou</u>	m2	17,00
56	vybourání perforované lišty	bm	11,00
57	dodávka a montáž provětrávací perforované lišty	bm	11,00
58	obnovení nefunkční vodotěsné hydroizolace pod svislými stěnami - nízkotlaká svislá injektáž zdiva smíšeného akrylátovým gelem, pro zamezení přenosu vlhkosti, vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtů od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu,aplikace injektážním zařízením (m.č.119,126,128, tl. zdiva 600mm/9m, tl.300mm/2m)	bm	11,00
59	oškrábání maleb, penetrace SDK stěna v. 2,1m (m.č.125) vč.horní hrany	m2	30,00
60	dodávka a provedení dvounásobné malby, difúzně otevřená, barvou do vlhkých prostor (s přídavkem výrobku proti plísním na bázi biocodního stříbra do maleb 1g/m2) např. Feelings Extra Durable	m2	1680,00
<i>Oprav -stropy, světlá výška 3,5m</i>			
61	oškrábání maleb, penetrace	m2	960,00
62	odstranění nesoudržných vrstev/defektů/prasklin na pevný podklad, vyspravení rychleschnoucí omítkovinou (lokální otlučení, špric, rychleschnoucí jádrová omítka)	m2	580,00
63	dodávka a provedení nového vápцем.štuku, včetně potažení sklotextilní tkaninou do lepidla+penetrace	m2	185,00
64	dodávka a provedení celoplošné opravná stěrka (např. gletovací stěrka Q4), přebroušení, penetrace	m2	775,00
65	dodávka a provedení dvounásobné malby, difúzně otevřená, barvou do vlhkých prostor (s přídavkem výrobku proti plísním na bázi biocodního stříbra do maleb 1g/m2) např. Feelings Extra Durable	m2	960,00
<i>Oprav -sloupy se zkosenými rohy a náběhy(rozměr 200/200mm, 400/400mm, 530/200mm, 600/400mm) , průvlaky (rozměr 191/200, 513/300mm)</i>			
66	oškrábání maleb, penetrace	m2	360,00
67	odstranění olejového nátěru	m2	3,00
68	odstranění nesoudržných vrstev/defektů/prasklin na pevný podklad, vyspravení rychleschnoucí omítkovinou (lokální otlučení, špric, rychleschnoucí jádrová omítka)	m2	210,00
69	dodávka a provedení nového vápцем.štuku, včetně potažení sklotextilní tkaninou do lepidla+penetrace	m2	360,00
70	dodávka a provedení celoplošné opravná stěrka na SDK, přebroušení, penetrace	m2	60,00

71	dodávka a nátěr linkrusty - příprava podkladu, 2 x syntetickým základem, 1 x lesklý syntetický email (barva vybrána před realizací) - <u>úprava vhodná pro styk s potravinami a pitnou vodou</u>	m2	3,00
72	oškrábání maleb, penetrace SDK průvlaku (m.č.108)	m2	60,00
73	dodávka a provedení dvojnásobné malby, difúzně otevřené, barvou do vlhkých prostor (s přídavkem výrobku proti plísním na bázi biocodního stříbra do maleb 1g/m2) např. Feelings Extra Durable	m2	420,00
<i>Ostatní práce</i>			
74	vyvážení, opětovné zavěšení dveřních křídel, přesun po budově , seřízení pantů, promazání	ks	35,00
75	výměna ker.dlažby (m.č.113) - lokální vyřezání popraskané/uvolněné ker.dlažby 200/200mm, protiskluzná (R13), epoxidové lepidlo, odmastit povrch - <u>nutno dodržet stávající typ.zaspárovat- cementově šedý epoxidový spárovací tmel Kerapoxy</u>	m2	9,00
76	přespárování ker.dlažby (m.č.113) - vyčištění spar od staré spárovací hmoty vyškrábáním, odmaštění, cementově šedý epoxidový spárovací tmel Kerapoxy	m2	10,00
77	přespárování kanalizačního žlabu, vpusti (m.č.113,114,116) - vyčištění spra od stré spárovací hmoty vyškrábáním, odmaštění, cementově šedý epoxidový spárovací tmel Kerapoxy	bm	43,00
78	demontáž, opětovná montáž garnýží, vč. uchycovacího materiálu (m.č.125)	ks	4,00
79	demontáž větracích mřížek	ks	7,00
80	dodávka a montáž větrací hliníkové mřížky 15/15cm, vč.uchycovacího materiálu	ks	2,00
81	dodávka a montáž větrací hliníkové mřížky 30/30cm, vč.uchycovacího materiálu	ks	2,00
82	dodávka a montáž větrací hliníkové mřížky 30/30cm, s klapkou a řetízkem na ovládání d.2,2m, vč.uchycovacího materiálu		3,00
83	demontáž poškozených krytů rohů	ks	9,00
84	dodávka a lepení krytí rohů (stěna, ker.obklad) - nerezové rohové profily, vhodné do potravinářského průmyslu (styk s potravinami), leštěná nerezová ocel, upravená hrana, tl.mat. 1,5mm, v.1,6m, celoplošné lepeno, rozměr L-tvaru 60/35mm	ks	3,00
85	dodávka a lepení krytí rohů (stěna, ker.obklad) - nerezové rohové profily, vhodné do potravinářského průmyslu (styk s potravinami), leštěná nerezová ocel, upravená hrana, tl.mat. 1,5mm, v.1,6m, celoplošné lepeno, rozměr L-tvaru 45/45mm	ks	2,00
86	dodávka a lepení krytí rohů (stěna, ker.obklad) - nerezové rohové profily, vhodné do potravinářského průmyslu (styk s potravinami), leštěná nerezová ocel, upravená hrana, tl.mat. 1,5mm, v.1,6m, celoplošné lepeno, rozměr L-tvaru 60/60mm	ks	4,00
87	oprava uvolněné venkovní dlažby - demontáž dlaždic, výměna 2 ks prasklých (venkovní, teroco dlažba, červenohnědá, 1x schodovka) očištění povrchu,penetrace+ lepidlo (mrazuvzdorné, venkovní použití), lepení dlaždic, spárování	m2	2,00
88	oprava vydroleného betonu na venkovním schodišti - otrýskání nesoudržného betonu, očištění povrchu, vyspravení celého povrchu venkovního schodiště opravnou maltou pro opravy betonu od 5 do 30mm (hydrofobní, vyztužená vlákny, odolná proti posypovým solím, voděodolná, mrazuvzdorná, pro exteriér)	m2	8,00
89	dodávka a montáž bezpečnostní žlutočerné pruhy - schodiště, venkovní použití, nátěr	bm	10,00
90	oprava malby kanceláří po zatečení - oprava malby v místě zatečení 2 m2(oškrábání, omytí, penetrace, vyrovnávací stěrka), penetrace, dvojnásobná malba , vysoce paropropustná, vysoká kryvost, otěruvzdorná, včetně zakrytí vybavení kanceláří	m2	180,00
<i>Pomocné práce - zakrývání, přesuny, stěhování apod.</i>			
91	lešení lehké - vnitřní prostory (SV = 3,5m, překlenutí pevného zařízení kuchyně, půd.rozměr 3x 2,6m)	kpl	1,00
92	zakrytí oken,dveřních křídel, podlah, dřevěného obložení stěn, kuchyňských žlabů, mycího pásů, elektrických rolet kantýny, myček, vybavení kuchyně a kantýny, lednic, mrazících boxů, sporáků, fritéz, trub, spotřebičů, umyvadla , dřezy, nerezové vybavení apod, včetně dodání zakrývacích <u>PE ochranných stavebních folií</u> , odolné proti propíchnutí, tloušťka folie 200µm	hod	16,00
93	zakrytí podlah, kuchyňských žlabů, vybavení kuchyně, sporáků, fritéz, trub, spotřebičů, nerezové vybavení apod, včetně dodání zakrývacích kartonů, <u>vlinitá lepenka 240 g 105 cm x 20 m</u>	hod	10,00
94	manipulace/přemístění/sestěhování zařízení (ponecháno v místnosti po dobu opravy)	hod	5,00

95	stěhování, přesun, manipulace a uložení nábytku, lednic, mrazicích boxů, nerezového vybavení varny, škrabky, umývárny, skladů, příprav, jídelny, výdejny, kanceláří, šaten a pomocných provozů a prvků VZT - z 1.NP bud.č.6 po rovině do 1.NP bud.č.18, vzdálenost do 0,5 km, hmotnostně kusově až do 300kg	m2	900,00
96	stěhování, přesun, manipulace a uložení nábytku, lednic, mrazicích boxů, nerezového vybavení varny, škrabky, umývárny, skladů, příprav, jídelny, výdejny, kanceláří, šaten a pomocných provozů a prvků VZT- z 1.NP bud.č. 18 po rovině do 1.NP bud.č.6, vzdálenost do 0,5 km, hmotnostně kusově až do 300kg	m2	900,00
97	napojování na přívod elektrické energie a uzemění, montáže včetně montážního materiálu a veškeré rozmístění na původní pozici nábytek, lednice, mrazicí boxy, nerezové vybavení varny, škrabky, umývárny, skladů, příprav, jídelny, výdejny, kanceláří, šaten a pomocných provozů	hod	24,00
98	příprava na přesun, přesun, uložení a opětovné vrácení drobného materiálu skladů, varny a vybavení kuchyně (talíře, potraviny apod.) z 1. NP bud. č.6 do zvýšeného 1.NP bud.č.3 (po schodech), vzdálenost cca 300m	m2	900,00
<i>Oprava m.č. 110,109 - kanceláře</i>			
99	demontáž věšákové stěny	ks	1,00
100	montáž věšákové stěny včetně materiálu pro zavěšení	ks	1,00
101	vybourání kovové konzoly, oprava díry po vybourání	ks	4,00
102	demontáž dveřních prahů	ks	2,00
103	dodávka a montáž dveřních prahů (d. 900,800mm)	ks	2,00
104	stržení koberce a kobercové lišty	m2	31,00
105	stržení lina	m2	31,00
106	oprava povrchu přebroušením po stržení lina	m2	31,00
107	dodávka a montáž - vyrovnávací nivelační stěrka, odolná proti pojezdu kolečkovou židlí, vysoká plasticita a přilnavost k podkladu (spojovací můstek), tl. od 1 do 10mm , např. Rokoplan	m2	31,00
108	dodávka a lepení - koberce a lepidla, zátěž 33, vhodná pro stálé použití kolečkových židlí, mat. 100%PA, gramáž vlasu 1000-1150g/m2, podložka AB, strženy, komfort tř.4, výška vlasu 4-6mm, šíře 4m, např. Zátěžový koberec ZEN Fursion 142, barva a dekor vybráno před realizací	m2	31,00
109	dodání a montáž - PVC kobercová soklová lišta, bílá, lehce tvárná, výška 50mm, připevnění vruty, nářez kobercových pruhů vč.koberce	bm	32,00
<i>Oprava m.č.111 výdejna</i>			
110	vybourání zdiva	m3	1,00
111	vybourání nerez krytí pultu	kpl	1,00
112	vybourání ker.dlažby,vč.lepidla	m2	2,50
113	osekání stávajících obkladů, lišt , atd. včetně omítky na cihlu	m2	9,00
114	demontáž a opětovná montáž výdejního systému, vč.odpojení/napojení na el.energii a slaboproudy (2 kusy závěsných čteček na čipové karty)	kpl	1,00
115	demontáž a opětovná montáž krytů a stojanů (skleněný kryt-bezpečnostní sklo,délka 2,6m, šířky 0,8m, zavěšené, 3 kusy nerez stojanů pro kryt)	kpl	1,00
116	frézování betonové podlahy, tl.40mm	m2	2,50
117	asfaltová penetrace	m2	2,50
118	dodávka a natavení hydroizolace s SBS modifikovaných asfal. pásů, plošně natavena na bet.desku s vytažením na stěnu ve výšce 200mm (např.GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), napojení na stávající hydroizolaci	m2	2,50
119	dodávka a montáž - bet.potěr včetně srovnání s výškou m.č.111	m2	2,50
120	dodávka a montáž ker.dlažby 200/200mm, protiskluzná (R13) + epoxidové lepidlo, <u>nutno dodržet stávající typ</u>	m2	2,50
121	dodávka a montáž/vyrovnání po bourání - vnitřní jádrová omítka+špic (stěna+niky), vč.přípravy pod ker.obklady, penetrace	m2	9,00
122	dodávka a montáž ker.obkladů, lesklé+lepidlo, 150/150mm, nutno dodržet stávající typ, do potravinářského provozu	m2	9,00
123	dodávka a montáž - obloučková lišta,PVC, bílá, k ukončení ker.obkladů	bm	2,00
124	dodávka a montáž/lepení- nerezového krytu (deska) pultu výdeje stravy - nerezový materiál tl.2mm pro potravinářské použití (přímý styk s potravinami) spovrchová úprava SCOTCH BRITE , přední a zadní hrana rádiusové provedení, boční lemy výška 70cm, spodní okapničky, celoplošně podlepeno - tvarově dodržet původní desku pultu, rozměr pultu 2,53x0,45m (nutno ověřit na stavbě)	ks	1,00
<i>Oprava m.č. 126 - 130</i>			
125	demontáž prahů, zvýšených prahů	ks	4,00
126	dodávka a montáž obroušeného nalakovaného dubového prahu, vč. uchycovacího materiálu, d.800mm	ks	2,00

127	dodávka a montáž přechodové lišty mezi zárubně - práh ker.dlažba-lino	bm	2,00
128	očištění skleněných tvarovek LUXVER od nánosů maleb a nátěrů - do čista, přespárování (2900/700mm), oboustranně	kpl	1,00
129	dodání a montáž větracích mřížek do dveřních křidel, kovová, bílá, oboustranně do dveř.křidla, rozměr 475x80mm	ks	4,00
130	průraz cihelným zdívem, DN 150mm,tl.stěny200mm, oboustranně zednický zapavit	ks	1,00
131	stržení lina	m2	23,00
132	oprava povrchu přebroušením po stržení lina	m2	23,00
133	dodávka a montáž - vyrovnávací nivelační stěrka, odolná proti pojezdu kolečkovou židlí, vysoká plasticita a přilnavost k podkladu (spojovací můstek), tl. od 1 do 10mm , např. Rokoplan	m2	23,00
134	dodávka a lepení - lina a lepidla, zátěž min 42, vhodná pro vysokou zátěž a zvýšenou vlhkost, oblast použití-komerční prostory-zátěžová, heterogenní , šíře min 2,5m, tl.mat min 2,5 mm, tl.nášlapu min 0,7mm, barva a dekor vybráno před realizací	m2	23,00
135	dodání a montáž - PVC soklová lišta, barva dle výběru lina, lepená	bm	30,00
136	VZT - demontáž potrubí, mřížek, odboček, větráků apod., vybourání z fasády (rozsah viz dodávka)	kpl	1,00
137	VZT - dodávka a montáž vzduchotechnického, plastového, kulatého potrubí DN150mm (délka 6,5m pro 2ks odsávání), včetně spojky,2x T-kusy, 1x zpětné klapky, napojení, 7x uchycení potrubí,6x montážní rámečky,2x výustků, 2x taliřový ventil anemostaticky odvodní , kov, bílý apod.	kpl	1,00
138	oprava fasády pro vysazení (vybourané) a vsazení potrubí VZT a mřížky	m2	1,00
139	demontáž telefonního kabelu (délka 6m)a zásuvky	kpl	1,00
<i>Vzduchotechnika - demontáže a zpětné montáže potrubí vč. tvarovek, distrib. elementů apod., oživení a uvedení do provozu</i>			
140	VZT - půda, zakrytí a ochrana proti povětrnostním vlivům celou větrací jednotku s rekuperací a plynovým hořákem H16,5, kondenzační jednotku, součásti VZT a jednotku MaR po celou dobu opravy střechy (nesmí dojít k zatečení, viz foto zařízení, výška zařízení 3m)	m2	1000,00
141	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt STANDARD - N 4000x1200 ,2x odsávací hrdlo d 315 mm, provedení nerez s odlučovači tuku a osvětlením	ks	1,00
142	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt STANDARD - N 1750x1200 ,odsávací hrdlo d 280 mm, provedení nerez s odlučovači tuku a osvětlením	ks	1,00
143	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt STANDARD - N 2000x1200 ,odsávací hrdlo d 225 mm ,provedení nerez s odlučovači tuku a osvětlením	ks	1,00
144	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt STANDARD - N 2500x1200 ,odsávací hrdlo d 315 mm ,provedení nerez s odlučovači tuku a osvětlením	ks	1,00
145	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt STANDARD - N 2000x1000 ,odsávací hrdlo d 450 mm, provedení nerez s odlučovači tuku a osvětlením	ks	1,00
146	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt STANDARD - N 600x800 ,odsávací hrdlo d 180 mm ,provedení nerez s odlučovači tuku a osvětlením	ks	1,00
147	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt KUBUS 1250x1250 ,odsávací hrdlo d 200 mm ,provedení nerez	ks	2,00
148	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt KUBUS 1250x1250 ,odsávací hrdlo d 160 mm ,provedení nerez	ks	1,00
149	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt KUBUS 1500x1250 ,odsávací hrdlo d 200 mm ,provedení nerez	ks	1,00
150	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt KUBUS 900x900 ,odsávací hrdlo d 250 mm ,provedení nerez	ks	2,00
151	Demontáž a zpětná montáž odsávací zákryt KUBUS 1250x900 ,odsávací hrdlo d 250 mm ,provedení nerez	ks	1,00
152	Demontáž a zpětná montáž filtr STANDARD 400x400	ks	44,00
153	Demontáž a zpětná montáž textilní výustka pr. 630-4000	ks	2,00
154	Demontáž a zpětná montáž taliřový ventil kovový DVS 160 ,pro odvod	ks	1,00
155	Demontáž a zpětná montáž výustka na kruhové potrubí VNKM 1-1025X85-R1	ks	4,00
156	Demontáž a zpětná montáž výustka na kruhové potrubí VNKM 1-825x85-R1	ks	2,00
157	Demontáž a zpětná montáž výustka na kruhové potrubí VNKM 2-1225x85-R1	ks	6,00
158	Demontáž a zpětná montáž škrťící klapka s kovovým ovládním KSK450	ks	1,00
159	Demontáž a zpětná montáž škrťící klapka s kovovým ovládním KSK315	ks	3,00
160	Demontáž a zpětná montáž škrťící klapka s kovovým ovládním KSK280	ks	1,00
161	Demontáž a zpětná montáž škrťící klapka s kovovým ovládním KSK250	ks	3,00

162	Demontáž a zpětná montáž škrtkové klapka s kovovým ovládním KSK224	ks	1,00
163	Demontáž a zpětná montáž škrtkové klapka s kovovým ovládním KSK200	ks	2,00
164	Demontáž a zpětná montáž škrtkové klapka s kovovým ovládním KSK180	ks	1,00
165	Demontáž a zpětná montáž škrtkové klapka s kovovým ovládním KSK160	ks	1,00
166	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 500	ks	3,00
167	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 450	ks	15,00
168	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 400	ks	7,00
169	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 355	ks	2,00
170	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 315	ks	2,00
171	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 280	ks	5,00
172	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 250	ks	6,00
173	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 224	ks	2,00
174	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 200	ks	9,00
175	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 180	ks	2,00
176	Demontáž a zpětná montáž potrubí SPIRO 160	ks	4,00
177	Demontáž a zpětná montáž SEMIVAC-ohébné hliníkové flexo potrubí jednovrstvé SV 200	ks	2,00
178	Demontáž a zpětná montáž SEMIVAC-ohébné hliníkové flexo potrubí jednovrstvé SV 250	ks	3,00
179	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS500	ks	1,00
180	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS450	ks	5,00
181	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS400	ks	2,00
182	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS355	ks	1,00
183	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS315	ks	1,00
184	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS280	ks	2,00
185	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS250	ks	2,00
186	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS224	ks	1,00
187	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS200	ks	2,00
188	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS180	ks	1,00
189	Demontáž a zpětná montáž spojka vnitřní VS160	ks	1,00
190	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO500	ks	4,00
191	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO450	ks	15,00
192	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO400	ks	8,00
193	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO355	ks	4,00
194	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO315	ks	4,00
195	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO280	ks	5,00
196	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO250	ks	6,00
197	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO224	ks	2,00
198	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO200	ks	9,00
199	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO180	ks	2,00
200	Demontáž a zpětná montáž objímka SBO160	ks	4,00
201	Demontáž a zpětná montáž koncový kryt do trouby DR450	ks	2,00
202	Demontáž a zpětná montáž koncový do trouby DR280	ks	1,00
203	Demontáž a zpětná montáž koncový do trouby DR200	ks	1,00
204	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°500	ks	4,00
205	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°450	ks	1,00
206	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°355	ks	1,00
207	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°315	ks	3,00
208	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°280	ks	2,00
209	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°250	ks	5,00
210	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°224	ks	1,00
211	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°200	ks	5,00
212	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS90°180	ks	2,00
213	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS45°315	ks	2,00
214	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS45°250	ks	2,00

215	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS45°224	ks	1,00
216	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS45°200	ks	2,00
217	Demontáž a zpětná montáž koncový oblouk segmentový OS45°180	ks	1,00
218	Demontáž a zpětná montáž přechod osový PRO560/450	ks	1,00
219	Demontáž a zpětná montáž přechod osový PRO450/280	ks	1,00
220	Demontáž a zpětná montáž přechod osový PRO450/250	ks	1,00
221	Demontáž a zpětná montáž přechod osový PRO500/450	ks	1,00
222	Demontáž a zpětná montáž přechod osový PRO400/355	ks	1,00
223	Demontáž a zpětná montáž přechod osový PRO250/160	ks	1,00
224	Demontáž a zpětná montáž odbočka oboustranná OBD90°560/450	ks	1,00
225	Demontáž a zpětná montáž odbočka oboustranná OBD90°560/400	ks	1,00
226	Demontáž a zpětná montáž odbočka oboustranná OBD90°355/250	ks	1,00
227	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°560/450	ks	1,00
228	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°560/315	ks	1,00
229	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°500/225	ks	1,00
230	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°450/315	ks	2,00
231	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°450/180	ks	1,00
232	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°400/250	ks	1,00
233	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°315/200	ks	1,00
234	Demontáž a zpětná montáž odbočka jednostranná OBJ90°250/200	ks	2,00
235	Demontáž tepelné izolace	m2	150,00
236	Tepelná izolace potrubí ISOVER minerální vlna tl. 60 mm s hliníkovou fólií na povrchu	m2	150,00
237	Demontáž, praní, opětovná montáž vaků VZT-rukávový filtr	ks	2,00
238	Odpojení zařízení od elektřiny, plynu systémuMaR, oživené systému	kpl	1,00
239	Revize, revizní zprávy plynu a hořáku odborně způsobilou firmou (oprávnění SOTD)	kpl	1,00
<i>Opravy v 2.NP - půda</i>			
240	vyzvednutí pochozích lávek	bm	54,00
241	vyzvednutí stávající tep.izolace, volně loženou na podlaže půdy(ve dvou vrstvách), přemístění, likvidace	m2	640,00
242	dodávka a montáž - tep.izolace, $\lambda = 0,037 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$, reakce na oheň A1, tl. 120mm, volně loženo na podlaže půdy, např. ROCKMIN PLUS	m2	1280,00
243	dodávka a montáž pochozích lávek, dřevěná fošna, d.5,05m, rozměr 60x240mm, 2x vedle sebe, zajistit proti posunu, položeno a zajištěno mezi vazní trámy	bm	54,00
244	demontáž, dodávka a montáž el. lišt	bm	50,00
245	nutné demontáže, zajištění a zakrytí elektroinstalace a slaboproudých rozvodů v prostorách půdy pro potřeby opravy	kpl	1,00
246	demontáž stávající hromosvodové soustavy po zkušební svorku (rozsah dle dodávky)	kpl	1,00
247	odpojení, zpětné napojení jímacího zařízení na 1 kuse nerez komínu a 2 ks VZT	ks	3,00
248	montáž stávající hromosvodové soustavy po zkušební svorku (rozsah dle dodávky)	kpl	1,00
249	Dodávka - svorka spojovací	ks	32,00
250	Dodávka - svorka zkušební	ks	6,00
251	Dodávka - svorka na okapové žlaby	ks	8,00
252	Dodávka - podpěra vedení do zdiva	ks	12,00
253	Dodávka - podpěra vedení pod hřebenač	ks	48,00
254	Dodávka - podpěra vedení na plechové střeše	ks	54,00
255	Dodávka - drát 8 AlMgSiT/4	bm	210,00
256	Dodávka - jímací tyče délky 2m, včetně kompletního příslušenství pro montáž a napojení na soustavu	ks	5,00
257	Kompletace, revize hromosvodové soustavy	kpl	1,00
<i>Úklid - důkladný pro obnovení provozu kuchyňského bloku</i>			
258	kompletní strojové čištění podlah (lína,dlažby) a kobereců vč. Kanálů v kuchyni		
259	kompletní mytí oken a žaluzií		
260	kompletní mytí světel a zářivek, vypínačů a zásuvek		

261	kompletní mytí topných těle a rozvodů topení a plynu			
262	kompletní mytí dveří a zárubní			
263	kompletní mytí nábytku a zařízení kuchyně vč případné manipulaci a rozmístění po objektu	m2	5 000,00	
264	čištění čalounění židlí a nábytku mokrou cestou vč případné manipulaci a rozmístění po objektu			
265	kompletní mytí mřížek VZT, vč.demontáže a opětovné montáže			
266	kompletní mytí omyvatelných stěn a obkladů			
267	kompletní mytí zařízení kuchyně jako lednic, sporáků, myček, pánů, digestoří, trub, regálů, stolů apod.			
268	vyčištění kuchyňských žlabů (43m) a vpustí a odpadní kanalizace až do jímky	kpl	1,00	
269	zapůjčení, montáž, demontáž oplocení staveniště a ochranného pásma pro práce ve výškách, vymezení na komunikaci, dopravní značení	kpl	1,00	
270	přesun (včetně naložení a složení) kovového šrotu na určené místo v areálu provádění prací (do 0,5 km), včetně roztřídění dle druhu a odhad tonáže s vypracováním soupisu	kpl	1,00	
271	vyklizení staveniště, naložení, likvidace odpadu a odvoz na skládku v rámci celé zakázky	kpl	1,00	
Cena celkem za předmět díla bez DPH				1 387 285,00

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!

Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.

Před realizací nutno ověřit stavební rozměry jednotlivých dodávek a prací !!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. (zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00; mimo sobot, neděl a svátků
- zhotovitel nahlásí pět dní před převzetí staveniště seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz) a vozidel (typ auta a SPZ)
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky
- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci

Povinností zhotovitele je ochránit celou stavbu, dílo i budovu s veškerými technologiemi proti povětrnostním vlivům.

Případné znehodnocení a jeho nápravu hradí zhotovitel.

Úklid prostor kuchyňského bloku doporučujeme řešit odbornou firmou!

ČÁST 2 - Položkový rozpočet : Oprava střechy, sanace krovu na b.č.6

Stavba: Oprava střechy, omítek a maleb na budově č. 6 v Zlížkových kasárnách Olomouc

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV CPV 45214400-4					
D		3	310236251	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	014		Zazdivka otvorů pl do 0,09 m ² ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	10,000			
2	K	011	314231116	Zdivo kominů a ventilací z cihel tl 280 mm pevností P 15 na MC 10 (oprava kominové hlavy)	m ³	3,375			
3	K	011	31638197	Kominové krycí desky tl do 180 mm z betonu tř. C 30/37 s přesahy do 120 mm	m ²	3,000			
4	K	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva kominů tl do 30 mm maltou mikroporezní románskou	m ²	22,300			
5	K	014	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl 150-250 mm přizdáním	m ²	2,835			
6	K	014	340237212	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel CPP P15 tl přes 100 mm	kus	10,000			
D		4		Vodorovné konstrukce					
7	K	PK	411200001	Vyrovnání koruny zdiva nadezdívký pudy pod pozednicí maltou - sanace koruny zdiva	m	161,000			
9	K	011	411369201	Kolevní prvek, pozednic stávajících i vyměněných - navrtáním trnů na chemickou kotvu do hl. 450 mm - 1 xzávitová tyč 16 mm dl. 600 mm, lepení, chemická kotva	ks	160,000			
10	K	014	413232221	Zazdivka zhlaví vazných trámů při výměně vč. úpravy povrchu zdiva rozeřtením maltou v do 300 mm	kus	10,000			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	014	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn kominů v rozsahu plochy do 50% tl do 20 mm	m ²	32,500			
15	K	014	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn kominů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m ²	32,500			
16	K	011	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn kominů včetně penetrace provedený ručně	m ²	22,300			
17	K	011	629991001	Zakrytí podláhových ploch fólií volně položenou-ochrana před mokrymi procesy opravou omítek a zdiva	m ²	111,000			
18	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m ²	80,000			
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
21	K	003	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m - pro práce na fasádě	m ²	153,000			
22	K	003	941111232	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití (120 dní)	m ²	13 770,000			
23	K	003	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	153,000			
24	K	003	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m - kominy	m ²	137,000			
25	K	003	941121211	Příplatek k lešení řadového trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití (30 dní)	m ²	4 110,000			
26	K	003	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	137,000			

27	K	003	944511114	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	290,000
28	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	17 880,000
29	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	290,000
30	K	003	945231112	Zdvíhací dopravní zařízení s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	25,000
31	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	1 560,000
32	K	003	949211112	Montáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 25 m	m2	80,000
33	K	003	949211211	Příplatek k leškové podlaže s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	240,000
34	K	003	949211812	Demontáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 25 m	m2	80,000
35	K	003	949411121	Montáž pomocného lešení ve schodišti půdorysné ploše do 15 m ² v do 10 m	m	4,600
36	K	003	949411221	Příplatek k lešení ve schodišti za první a ZKD den použití	m	607,500
37	K	003	949411811	Demontáž pomocného lešení ve schodišti půdorysné ploše do 10 m ² v do 10 m	m	20,250
38	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	2 860,000
39	K	013	962032231	Bourání zdiva komínových hlav včetně krycí deky komínů z cihel pálených nebo vápenískových na MV nebo MAVC	m3	3,400
40	K	013	973031335	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m ² hl do 300 mm	kus	10,000
42	K	013	978013191	Očištění vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	32,500
43	K	013	978015321	Očištění vnějších omítek MV nebo MVC komínů v rozsahu do 50 % slož om. III	m2	22,300
45	K	PK	979009999	Zednické a tesářské výpomoci při zazdívání sanovaných konstrukcí zhlaví vazných trámů	hr	16,500
	D		99	Přesun hmot		
46	K	013	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	86,780
47	K	013	99701901	Odvoz suti na skládku se složením včetně popelky (5% odpadů "N")	t	86,780
48	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zdivené v do 24 m	t	6,400
	D		PSV	Práce a dodávky PSV CPV 45214400-4		
	D		712	Povlakové krovlíny		
50	M	MA7	pc7121	Pojistná kontaktní hydroizolace (střešní)	m2	1 716,000
51	K	712	712691687	Provedení povlakové krovlíny střech přes 30° příbílí AIP nebo NAIP hřebíky včetně zastřežení vpičků	m2	1 560,000
52	K	712	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krovlíny povlakové v objektech v do 24 m	t	8,230
53	D		715	Sanační práce krov		
54	K	PK	7150001	Krov - dezní a přev. postřik podlah a zdi (FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP + stříbro)	m2	1 312,000
55	K	PK	7150002	Krov - vyčištění zdi, nadezdívek od suti a prachu (prům. vysavač)	m2	1 312,000
56	K	PK	7150003	Krov - umístění dřevomorky vysokou teplotou (plamen hořáku)	m2	11,000
57	K	PK	7150004	Krov - hloubková injektáž zdiva fungicidem (vrty prof.20 mm , 6 vrty/bm)	m2	2,000
58	K	PK	7150005	Krov - injektáže a otesání dřev.prvků (vrty prof.305 mm cik-cak a 70-100 mm)	bm	35,000
59	K	PK	7150006	Krov - příložkování dřevěných prvků ve spojích při náhradě části prvku	ks	30,000
60	K	PK	7150007	Krov - ošetření zdiva a podlahy fungicidem (FB, P, Ip, 1, 2, 3 SP + stříbro, min 0,03 kg/m ²)	m2	1 312,000
61	K	PK	7150008	Krov - chem oplach dřevěných k-cí tlakovou vodou s detergenem	m2	2 184,000
62	K	PK	7150009	Krov - ošetření dřeva fung. a insekticid. prostředky (FB, P, Ip, 1, 2, 3 SP + stříbro min 0,03 kg/m ²)	m2	3 744,000
63	K	PK	7150010	Krov - mechanické očištění od nátěrů	m2	2 184,000
64	K	PK	7150011	Krov - neutralizace	m2	2 184,000

66	K	762	762331923	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m - kleštiny a pasky	m	60,000
67	K	762	762331932	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m - krokve a pozednice	m	150,000
68	K	762	762331942	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m - vazný trám - zhlaví	m	40,000
70	K	762	762332932	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	60,000
71	K	762	762332933	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	150,000
72	K	762	762332934	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	40,000
73	M	MAT	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	7,504
	D	762		Konstrukce tesarské		
74	K	762	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z prken tl. 30 mm	m2	1 560,000
75	M	MAT	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost I vč zesilovacích prvků C24 S10	m3	46,800
76	K	762	762342811	Demontáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60°	m2	1 560,000
77	K	PK	762349991	Dřevěné konstrukční zesílení bednění mezi krokvení upevnění vruty - D+M	m2	468,000
78	K	762	762395000	Spojovací profílečky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, zesílení	m3	54,304
79	K	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	t	43,440
	D	764		Konstrukce klempířské		
80	K	764	764231250	Lemování zdi systémové SATJAM s dilataci řs 450 mm	m	56,000
81	K	764	764239210	Lemování komínů systémové SATJAM v ploše	ks	4,000
82	K	764	764252207	Žlab SATJAM podokapní půlkruhový řs 450 mm vč. žlabových háků	m	161,000
83	K	764	76425998	Svod dešťový kruhový SATJAM vč. objímek dl 6m + kolík kónický D400 vč. výztužného žlabového háku žlabu včetně pružného propojení do stávajícího lapače splavenin	kus	14,000
84	K	764	764292250	Střešní prvky SATJAM systémové - úžlabí řs 660 mm včetně dopřítků k montáži - rozrážče, zarážky, usměrňovače	m	24,000
85	K	764	764296230	Střešní prvky SATJAM systémové - nároží a hřebenače řs 450 mm vč kotvících a upevňovacích prvků	m	128,000
86	K	764	764339811	Demontáž krytiny plechové v ploše vč oplechování stěn, úžlabí, nároží do 45° do suti	m2	1 560,000
87	K	764	764352821	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 500 mm do45°	m	161,000
88	K	764	764359821	Demontáž dešťový svod vč. kolíku oválný hranatý do 45°	kus	14,000
89	K	764	764392851	Demontáž střešní úžlabí řs 660 mm do 45°	m	24,000
90	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdi řs do 500 mm	m	56,000
91	K	764	764430850	Demontáž oplechování zdi řs 600 mm	m	56,000
94	K	764	764510250	Oplechování SATJAM kominů a VZT z pásů plechu SATJAM řs 1000 mm včetně rohů	m2	15,300
95	K	764	764530260	Oplechování SATJAM šitových a dělicích zdi řs 1000 mm včetně rohů	m	56,000
96	K	764	764554204	Odpadní trouby SATJAM kruhové D 150 mm řs.550 mm	m	84,000
100	K	PK	76489KL03	Dodávka a montáž startovacího okapního plechu lemování okapu systém SATJAM	m	161,000
101	K	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	26,200
	D	765		Konstrukce pokrývačské		
102	K	765	765111R1	Demontáž pojistné hydroizolace střech - lepenka na sucho sklonu do 30° s hřebíky do suti	m2	1 560,000
103	K	765	765111R2	Příplatek k demontáži izolace do do suti za sklon přes 30°	m2	1 560,000

104	K	PK	765329991	Sřešení krytina plechová ze šablony 500x1000 mm z ocelového povrchové upraveného plechu včetně kolevních prvků - šablony+speciální tvarovky+řezání+topalkové zachytáče sněhu(161 ks) D+ M	m2	1 560,000
105	K	PK	765329992	Kovová zařízení - montáž	ks	7,000
106	M	MAT	pc765	Kovová zařízení dle ČSN EN 795 - ř. A2 - dodávka	ks	7,000
107	K	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce přírvačkové v objektech v do 24 m	t	9,144
	D	766		Konstrukce truhlářské		
108	K	PK	76611	Dodávka a montáž sřešních oken pro SATJAM a komínových vývězů (2)vc. povrchové úpravy	ks	11,000
110	K	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,005
	D	767		Konstrukce zámečnické		
111	K	PK	767020023	Kovové schodiště pro přístup do půdy - očištění po dokončení prací	ks	1,000
112	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000
114	K	767	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,580
	D	763		Dokončovací práce - nátěry		
115	K	763	763783312	Nátěry tesarských koř proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobně v půdním prostoru infikovaném houbovím trusem	m2	3 744,000

3 232 658,80

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!

Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.

Před realizací nutno ověřit stavební rozměry jednotlivých dodávek a prací !!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmetu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. (zhotovitel nebude umožňen přístup na sociální zařízení)
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00; mimo sobot, neděl a svátků
- zhotovitel nahlásí pět dní před převzetím staveniště seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz) a vozidel (typ auta a SPZ)
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky
- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci

Povinností zhotovitele je ochránit celou stavbu, dílo i budovu s veškerými technologiemi proti povětrnostním vlivům.

Případné znehodnocení a jeho nápravu hradí zhotovitel.