

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby:

Rozšíření rekreačních ploch - Víceúčelové hřiště

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem starostou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

VYSSPA Sports technology s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou C 19148
se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 279 67 638
DIČ: CZ27967638
Zastoupená: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-8200090297/0100
Tel. / fax spojení: 731 175 879 / -
e-mail: obchod@vysspa.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednaný předmět díla a toto dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Zhotovitel provede pro objednatele dílo s názvem „Rozšíření rekreačních ploch - Víceúčelové hřiště“ dle:

projektové dokumentace pro provádění stavby – DUSP/PDPS – „Atelier Kobera, IČ: 28069684, zak.č. 205059 a zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 17.5.2022 a nabídkou zhotovitele ze dne 9. 6. 2022

1. Bližší specifikace předmětu díla:

Předmětem zakázky jsou stavební práce na výstavbě víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně odvodnění pozemku a výstavby pěších komunikací a trasy veřejného osvětlení na pozemku p.č. 1918 v k.ú. Týn nad Vltavou.

Stavba je členěna na stavební objekty takto:

„Stavba je členěna na stavební objekty takto:

SO 01 HTÚ (Zemní práce)

SO 02 Víceúčelové hřiště

SO 03 Přístřešek

SO 04 Veřejné osvětlení

SO 05 Terénní a sadové úpravy (včetně komunikací)

Součástí plnění předmětu díla je rovněž:

- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
 - náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média.
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
 - zajištění vytyčení prostorové polohy před zahájením stavby odborně způsobilou osobou
 - zajištění ochrany životního prostředí
 - zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace
 - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, potvrzení o shodě výrobků, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním jejich závad
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - pasport veškerých objektů (podezdívek) a pozemků sousedících se stavbou před a po zahájení stavebních prací a odsouhlasení s majiteli objektů a pozemků před zahájením a po dokončení stavebních prací
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů nese zhotovitel
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních + 1x v digitální podobě
 - zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních + 1x v digitální podobě
2. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.
3. Pokud je v projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatel a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si dokumentaci řádně prostudoval, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a že je schopen provést dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu, když toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.
5. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje :
zahájit práce na díle nejpozději do 15.dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo,

dokončit dílo a předat jej objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla včetně dokladů o provedených předepsaných zkouškách nejpozději
do **15.12.2022**.
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit dle dohody, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn, pouze po dohodě s objednatelem, dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních objektů.
5. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH:	6 203 575 Kč
DPH (21%) k ceně díla:	1 302 751 Kč
Cena díla včetně DPH 21%:	7 506 326 Kč

Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou

též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. Obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla.

2. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena nesmí být iakkoliv zaokrouhlována**.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění.
3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelům uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelům.
4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
5. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude uvolněna zhotovitelem do deseti dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo do deseti dnů po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla).
6. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
7. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

V. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
 - a) převzít od objednatelů staveníště,
 - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
 - c) zastupovat zhotovitele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání těchto změn
 - d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
 - a) předat zhotoviteli staveniště,
 - b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
 - c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
 - d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
 - e) zastupovat objednatele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání změn,
 - f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - g) převzít od zhotovitele předmět díla.
4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.
5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven protokol o předání staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
9. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
10. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Žádný z poddodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému poddodavateli. Výměna poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují poddodavatelské výkony.

11. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP vybraným objednatelem. Zhotovitele stavby zaváže k výše uvedené součinnosti také všechny své poddodavatele.
13. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjiitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je způsobilé sloužit svému účelu a dokončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokolu o předání a převzetí díla.
14. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
15. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.
16. Zhotovitel prohlašuje, že je po celou dobu realizace díla řádně pojištěn. Pojistná smlouva byla předložena při uzavření této smlouvy o dílo.

VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její délka se sjednává na **60 měsíců**.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajiitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel z bankovní záruky.

6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaných v čl. II. odst. 1. a 3. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. V. odst. 10. této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky poddodavatelem dalšímu jeho poddodavateli nebo výměně poddodavatelů zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému poddodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.
3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektu předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v protokolu z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Za prodlení při úhradě vystavené faktury se nepovažuje případ pozastávky dle čl. IV odst. 5.
8. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VIII. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany si ujednávají, že v případě řešení sporných věcí budou přednostně hledat vzájemnou dohodu. Teprve pokud se nedohodnou, obrátí se na příslušný soud.

2. Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E-mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních vztazích.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré změny a dodatky této smlouvy o dílo musí mít formu písemné dohody. K ústnímu ujednání o zrušení této klauzule, jakož i ke změnám či dodatkům této smlouvy o dílo v jiné než písemné formě se nepřihlíží.
7. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týnu nad Vltavou dne:

V Plzni dne:

1.7.2012

Ing. Ivo Machálek
starosta města

Jaroslav Karásek
jednatel

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	99-08/20
Zakázka	Bazén rozšíření rekreačních ploch II.1/2 etapa
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

	VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00
--	---

Uživatelé


Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	1711A

Zakázka:

Bazén rozšíření rekreačních ploch II.1/2 etapa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 01: HTÚ				
001: Zemní práce				
002: Základy				
099: Přesun hmot HSV				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
SO 02: Víceúčelové hřiště				
001: Zemní práce				
002: Základy				
003: Svislé konstrukce				
005: Komunikace				
009: Ostatní konstrukce a práce				
0093: Různé dokončující konstrukce				
099: Přesun hmot HSV				
762: Konstrukce tesařské				
783: Nátěry				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
SO 03: Přístřešek				
001: Zemní práce				
002: Základy				
003: Svislé konstrukce				
0093: Různé dokončující konstrukce				
099: Přesun hmot HSV				
712: Povlakové krytiny				
721: Vnitřní kanalizace				
762: Konstrukce tesařské				
764: Konstrukce klempířské				
783: Nátěry				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
SO 04: Veřejné osvětlení				
021: Silnoproud				
SO 05: Terénní a sadové úpravy (vč.komunikací)				
001: Zemní práce				

005: Komunikace
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
1: Zemní práce - SÚ
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu - SÚ
998: Přesun hmot
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
SO 06: Venkovní kanalizace
008: Trubní vedení
SO 07: Vedlejší rozpočtové náklady
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V04: Inženýrská činnost



Celkem (bez DPH)	6 203 575
DPH	1 302 751
DPH 21 % ze základny: 6 203 575	1 302 751
Celkem (včetně DPH)	7 506 326

27.06

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
SO 01: HTÚ												
001: Zemní práce												
1.	B	01009001		Demontáž odpadkových košů - vč. odvozu a likvidace	kus	2,0						
2.	SP	113107212		Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	570,0						
3.	SP	113107222		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	570,0						
4.	SP	113107243		Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	570,0						
5.	SP	121151124		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	780,0						
12* (17+33+15)						780,0						
6.	SP	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do - 1000 m3 strojně	m3	457,0						
7.	SP	132251104		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 - strojně	m3	15,885						
pro drenáž: 176,5*0,3*0,3						15,885						
8.	SP	162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 - až 3	m3	253,0						
9.	SP	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3	m3	336,885						
457-253						204,0						
drenáž: 15,885						15,885						
ornice: 780*0,15						117,0						
10.	SP	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	606,393						
336,885*1,8						606,393						
11.	SP	171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	253,0						
12.	SP	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	336,885						
13.	SP	181252301		Úprava pláň pro silnice a dálnice na násypch bez zhuťnění	m2	780,0						
12* (17+33+15)						780,0						
002: Základy												
14.	SP	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	141,2						
176,5*0,8						141,2						
15.	SP	212751106		Tratí z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN - 160 pro meliorace	m	176,5						
13,5*11+10*2+8						176,5						
16.	H	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	141,2						

099: Přesun hmot HSV

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
17.	SP	997013875									-
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	516,42						-
18.	SP	997221551									-
19.	SP	997221559									-
			Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	516,42						-
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	4 647,78						-
			516,42*9		4 647,78						-
20.	SP	998225111									-
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,785						-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
21.	ON	07									-
			Zařízení staveniště	%	2,0						-
SO 02: Víceúčelové hřiště											
001: Zemní práce											
22.	SP	133351102									-
			Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	24,22						-
			patky pro oplocení : 0,6*0,6*1,25*31+0,6*0,6*1,25*3+1*1*1,25*4		20,75						-
			ping-pongový stůl;0,4*0,4*0,9*4		0,576						-
			lavička;0,6*0,4*0,9*2*4		1,728						-
			elipsovitě zařízení;0,16		0,16						-
			jezdecké zařízení;0,16		0,16						-
			protahovací zařízení;0,16		0,16						-
			dětský domeček;0,4*0,4*0,9*4		0,576						-
			odpadkový koš;0,11		0,11						-
23.	SP	162751137									-
			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny - 4 a 5	m3	24,22						-
24.	SP	171201231									-
			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,596						-
			24,22*1,8		43,596						-
25.	SP	171251201									-
			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	24,22						-
26.	SP	181152302									-
			Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	520,0						-
			hřiště;420		420,0						-
			herní plocha;100		100,0						-
002: Základy											
27.	SP	213311141									-
			Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	2,02						-
			patky pro oplocení : 0,6*0,6*0,1*31+0,6*0,6*0,1*3+1*1*0,1*4		1,66						-
			ping-pongový stůl;0,4*0,4*0,1*4		0,064						-
			lavička;0,6*0,4*0,1*2*4		0,192						-
			elipsovitě zařízení;0,01		0,01						-
			jezdecké zařízení;0,01		0,01						-
			protahovací zařízení;0,01		0,01						-
			dětský domeček;0,4*0,4*0,1*4		0,064						-
			odpadkový koš;0,01		0,01						-
28.	SP	275313711									-
			Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	23,155						-
			patky pro oplocení : (0,6*0,6*1,15*31+0,6*0,6*1,15*3+1*1*1,15*4)*1,05		20,045						-

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
			ping-pongový stůl;0,4*0,4*0,8*4		0,512						
			lavička;0,6*0,4*0,8*2*4		1,536						
			elipsovité zařízení;0,15		0,15						
			jezdecké zařízení;0,15		0,15						
			protahovací zařízení;0,15		0,15						
			dětský domeček;0,4*0,4*0,8*4		0,512						
			odpadkový koš;0,1		0,1						
					-						
			003: Svislé konstrukce								
29.	B	02003001	Žárový nástřik ocel.konstrukcí Zn - tl. 100um	kg	4 852,1						
30.	B	02003002	D+m vodorovných vzpěr oplocení	kus	156,0						
			39*4		156,0						
					-						
31.	B	02003003	D+m držáky dřevěné fošnové části oplocení	kus	78,0						
			39*2		78,0						
					-						
32.	B	02003005	D+m vstupní branky, včetně zámku a kování	kus	1,0						
			1		1,0						
					-						
33.	H	14550317	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm	t	3,697						
			39*8,1*17,7*1,05/1000		3,697						
					-						
34.	SP	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	41,0						
35.	SP	348171310	Montáž průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení	m	242,4						
			2*(27,7+15)*3+(3*2*2+0,9*2)		242,4						
					-						
			005: Komunikace								
36.	B	02005001	D+m umělý polyuretanový povrch EPDM tl.13mm a elastická podložka 30mm	m2	514,7						
			hříště;415,5		415,5						
			herní plocha;31*3,2		99,2						
37.	B	02005002	D+m lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	m2	355,5						
			355,5		355,5						
					-						
38.	SP	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	m2	516,0						
			hříště;416		416,0						
			herní plocha;100		100,0						
39.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	516,0						
			hříště;416		416,0						
			herní plocha;100		100,0						
					-						
40.	SP	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	516,0						
			hříště;416		416,0						
			herní plocha;100		100,0						
41.	SP	564801112	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 40 mm	m2	516,0						
			hříště;416		416,0						
			herní plocha;100		100,0						
					-						
42.	SP	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	516,0						
			hříště;416		416,0						
			herní plocha;100		100,0						
					-						

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
43.	SP	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu hřiště:416 herní plocha:100	m2	516,0 416,0 100,0 -						-
009: Ostatní konstrukce a práce											
44.	H	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm 89,4*1,03	m	92,082 92,082 -						-
45.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 2*(27,7+15)+1*2*2	m	89,4 89,4 -						-
0093: Různé dokončující konstrukce											
46.	B	020093001	D+m sloupky a síť pro nohejbal, volejbal (pevně zabudované mimo hřiště) , 2 ks sloupků + 4 sítě	sada	1,0						-
47.	B	020093002	D+m branka malá kopaná vč. osiřování (kotvená)	kus	2,0						-
48.	B	020093003	D+m konstrukce na basketbal vč. obroučky a sítě	kus	2,0						-
49.	B	020093004	D+m součky a síť pro volejbal vč. pouzder	sada	1,0						-
50.	B	020093005	D+m venkovní ping-pongový stůl	kus	1,0						-
51.	B	020093006	D+m venkovní lavička -betonová podstava,posezení - dřevěné hranoly	kus	4,0						-
52.	B	020093007	D+m venkovní posilovací stroj - elipsovitě zařízení	kus	1,0						-
53.	B	020093008	D+m venkovní posilovací stroj - jezdecké zařízení	kus	1,0						-
54.	B	020093009	D+m venkovní posilovací stroj - protahovací zařízení	kus	1,0						-
55.	B	020093010	D+m dětský domeček se skluzavkou	kus	1,0						-
56.	B	020093011	D+m odpadkový koš	kus	1,0						-
099: Přesun hmot HSV											
57.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	514,3						-
762: Konstrukce tesařské											
58.	H	60556102	řezivo dubové sušené tl 60mm 2*(27,7+15)-6)*0,06*1,08	m3	5,145 5,145 -						-
59.	SP	762081410	Vicestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi 79,4*2+4*2*0,06*(2*(27,7+15)-6)	m2	196,912 196,912 -						-
60.	SP	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl do 60 mm 2*(27,7+15)-6	m2	79,4 79,4 -						-
61.	SP	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn 2*(27,7+15)-6)*0,06	m3	4,764 4,764 -						-
62.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13						-
763: Nátěry											
63.	SP	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí sloupky : (0,08*4)*4*39 vzpěry : (15+27,7)*2*2*3,14*0,04	m2	71,372 49,92 21,452 -						-
64.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	71,372						-

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
65.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	71,372						-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
66.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0						-
SO 03: Přístřešek											
001: Zemní práce											
67.	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 - strojné	m3	1,5						-
			1,5*0,5*1*2		1,5						-
68.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny - 1 až 3	m3	1,5						-
69.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,7						-
			1,5*1,8		2,7						-
70.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,5						-
002: Základy											
71.	SP	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	0,225						-
			1,5*0,5*0,15*2		0,225						-
72.	SP	274321611	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,339						-
			1,5*0,5*0,85*2*1,05		1,339						-
003: Svislé konstrukce											
73.	B	003001	Dodavatelská dokumentace výkresu výztuže	sada	1,0						-
74.	SP	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,97						-
			3,3*1,5*0,3*2		2,97						-
75.	SP	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	21,78						-
			3,3*1,5*4		19,8						-
			3,3*0,3*2		1,98						-
76.	SP	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	21,78						-
77.	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,388						-
			(1,339+2,97)*0,09		0,388						-
0093: Různé dokončující konstrukce											
78.	B	020093006	D+m venkovní lavička -betonová podstava,posezení - dřevěné hranoly	kus	1,0						-
099: Přesun hmot HSV											
79.	SP	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	11,523						-
712: Povlakové krytiny											
80.	B	03712001	D+m střešní vpust' d=125	kus	1,0						-
81.	H	28322011	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	10,879						-
			4,3*2,2*1,15		10,879						-

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
82.	H	69311082		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	10,879						-
83.	SP	712361701		Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	9,46						-
				4,3*2,2		9,46						
84.	SP	712391171		Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	9,46						-
85.	SP	998712201		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71						-
721: Vnitřní kanalizace												
86.	SP	721242105		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,0						-
87.	SP	998721201		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68						-
762: Konstrukce tesařské												
88.	B	03762001		Dřevěná botka trámová I 80 x 200	kus	4,0						-
89.	B	03762002		Botka trámová I 120 x 250	kus	2,0						-
90.	H	60512130		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,299						-
				trámy 20/8; 2*5*0,2*0,08*1,08		0,173						
				vaznice 25/12; 3,9*0,25*0,12*1,08		0,126						
						-						
91.	B	762001		Dodavatelská dokumentace lepených prvků	sada	1,0						-
92.	SP	762081410		Vicestrané hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	16,286						-
				trámy 20/8; 2*5*2*(0,2+0,08)		5,6						
				fošny 3,9*2		7,8						
				vaznice 25/12; 3,9*2*(0,25+0,12)		2,886						
						-						
93.	SP	762082130		Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem pl přes 160 do - 320 cm2	kus	5,0						-
94.	SP	762332132		Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	10,0						-
				trámy 20/8; 2*5		10,0						
95.	SP	762332134		Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	3,9						-
				vaznice 25/12; 3,9		3,9						
96.	SP	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,589						-
				trámy 20/8; 2*5*0,2*0,08		0,16						
				vaznice 25/12; 3,9*0,25*0,12		0,117						
				fošny: 7,8*0,04		0,312						
						-						
97.	SP	762812944		Zabednění části záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	7,8						-
				3,9*2		7,8						
						-						
98.	SP	998762201		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13						-
764: Konstrukce klempířské												
99.	SP	764011620		Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm	m	7,9						-
100.	SP	764011621		Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	3,9						-
101.	SP	764212663		Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,0						-

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
102.	SP	764518622		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	2,65						
103.	SP	998764201		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52						
783: Nátěry												
104.	SP	783213011		Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	27,908						
				hranoly : (0,08+0,2)*2*2*5		5,6						
				(0,12+0,24)*2*3,9		2,808						
				fošny: (0,21+0,04)*2*3,9*10		19,5						
						-						
105.	SP	783218111		Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	27,908						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
106.	ON	07		Zařízení staveniště	%	2,0						
SO 04: Veřejné osvětlení												
021: Silnoproud												
107.	B	04021001		D+m elektroinstalace list č.2 - rozpis viz příloha	sada	1,0						
107.	B	04021002		D+m elektroinstalace list č.3 - rozpis viz příloha	sada	1,0						
SO 05: Terénní a sadové úpravy (vč.komunikací)												
001: Zemní práce												
108.	SP	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	170,0						
005: Komunikace												
109.	SP	564261111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	170,0						
110.	SP	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	170,0						
111.	H	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	169,95						
				165*1,03		169,95						
						-						
112.	SP	596211210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	165,0						
009: Ostatní konstrukce a práce												
113.	H	59217016		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	42,848						
				41,6*1,03		42,848						
						-						
114.	SP	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	41,6						
				16+0,5+4,2+6+1,3+5+4+0,3+4,3		41,6						
						-						
099: Přesun hmot HSV												
115.	SP	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	206,571						

1: Zemní práce - SÚ

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
116.	B	026504882	Robinia 'Casque Rouge', ok 12-14, ZB	kus	4,0						-
117.	B	026504883	Acer campestre 'Red Shine', ok 12-14, ZB	kus	5,0						-
118.	B	026504883_01	Acer platanoides 'Crimson King', ok 12-14, ZB	kus	5,0						-
119.	B	026520231	Hypericum calycinum, K2,5, 30-40	kus	15,0						-
120.	B	026520232	Syringa macrophylla 'Superba', K2,5, 30-40	kus	15,0						-
121.	B	026520233	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue', K2,5, 30-40	kus	15,0						-
122.	B	052172100	kůl frézovaný, délka 250 cm, tloušťka 6 cm	kus	42,0						-
123.	B	052172101	příčka frézovaná, délka 70 cm, tloušťka 7 cm	kus	42,0						-
124.	B	103715050	zemina schopná zúrodnění VL NEBUDE OCENĚNA	m3	156,0						-
125.	B	103715051	zemina obohacená kompostem VL	m3	2,8						-
126.	B	103715051	zemina obohacená kompostem VL	m3	0,45						-
127.	B	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,06						-
128.	B	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	156,0						-
129.	B	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	156,0						-
130.	B	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	450,0						-
131.	B	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	430,0						-
132.	B	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	160,0						-
133.	B	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	450,0						-
134.	B	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	590,0						-
135.	B	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	45,0						-
136.	B	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0						-
137.	B	183102215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:2	kus	5,0						-
138.	B	183105215	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	5,0						-
139.	B	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	45,0						-
140.	B	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	45,0						-
141.	B	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0						-
142.	B	184102125	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	5,0						-
143.	B	184102135	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	kus	5,0						-
144.	B	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	14,0						-
145.	B	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,0						-
146.	B	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	5,0						-
147.	B	184215432	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:1	kus	5,0						-
148.	B	184501121	Zhotovení obalu z jut v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	1,2						-
149.	B	184501122	Zhotovení obalu z jut v jedné vrstvě ve svahu do 1:2	m2	1,5						-
150.	B	184501123	Zhotovení obalu z jut v jedné vrstvě ve svahu do 1:1	m2	1,5						-
151.	B	184501145	Instalace chráničky proti poškození kmene strunou	ks	14,0						-
152.	B	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	450,0						-
153.	B	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	430,0						-
154.	B	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	160,0						-

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
155.	B	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,6				—		—
156.	B	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	2,0				—		—
157.	B	184911423	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:1	m2	2,0				—		—
158.	B	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,003				—		—
159.	B	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	t	0,001				—		—
160.	B	185802134	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:1	t	0,001				—		—
161.	B	230230111111	chránička proti poškození kmene strunou, tl. 1,5 mm, š. 21 cm, d. 35 cm	ks	14,0				—		—
162.	B	251111111	minerální pomalurospustné hnojivo, 15 g, 17,5N,17,5P,10,5K+9%MgO	tab	320,0				—		—
163.	B	252340010	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l	litr	0,3				—		—
164.	B	618940151	provaz kokosový dvoužilový, plochý, 7/20 mm	m	28,0				—		—
165.	B	618940152	lutový pás obalový, š.150, 200g/m2	m2	4,2				—		—
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu - SÚ										—	—
166.	B	005724100	osivo směs travní rekreační s vyšší odolností proti sešlapu	kg	21,0				—		—
167.	B	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	450,0				—		—
168.	B	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	430,0				—		—
169.	B	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	160,0				—		—
998: Přesun hmot										—	—
170.	B	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,904				—		—
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										—	—
171.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0				—		—
SO 06: Venkovní kanalizace										—	—
008: Trubní vedení										—	—
172.	B	06008001	D+m venkovní kanalizace - rozpis viz příloha	sada	1,0				—		—
SO 07: Vedlejší rozpočtové náklady										—	—
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										—	—
173.	ON	012002000	Geodetické práce	sada	1,0				—		—
174.	ON	012103000	Geodetické práce před vystavbou	sada	1,0				—		—
175.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,0				—		—
176.	ON	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	sada	1,0				—		—
177.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,0				—		—
V04: Inženýrská činnost										—	—
178.	ON	041103000	Autorský dozor projektanta	sada	1,0				—		—
179.	ON	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	sada	1,0				—		—
180.	ON	042503000	Plán BOZP na staveništi	sada	1,0				—		—

Položkový rozpočet

S:	2016086	BAŽEN - ROZŠÍŘENÍ REKREAČNÍCH PLOCH II.etapa
O:	6	SO 06 - VENKOVNÍ KANALIZACE
R:	1	VENKOVNÍ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	1	131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 šachty : 4*1,8*1,8*1,8 1*1*1,5*14	m3	44,3280	23,3280	
	2	131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	44,3280	21,0000	
	3	132201112.R00 Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 nad 100 m3, STROJNĚ S 1-1 DN 160 : 19,92*0,8*1,3 S 1-2 DN 160 : 36,07*0,8*1,5 S 1-3 DN 160 : 3,9*0,8*1,55 S 1-4 DN 160 : 22,03*0,8*1,5 S 1-7 DN 200 : 1,5*0,8*1,5 drenáž : 284*0,6*0,5	m3	182,2520	20,6960	
	4	132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	182,2520	43,2840	
	5	132201212.R00 Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ S 1 DN 500 : 64,13*1,1*2,4	m3	169,3032	4,8360	
	6	132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	169,3032	26,4360	
	7	151101101R00 Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m S 1-1 DN 160 : 19,92*2*1,3 S 1-2 DN 160 : 36,07*2*1,5 S 1-3 DN 160 : 3,9*2*1,55 S 1-4 DN 160 : 22,03*2*1,5 S 1-7 DN 200 : 1,5*2*1,5 S 1 DN 500 : 64,13*2*2,4 šachty : 4*1,4*1,8*4	m2	590,8260	1,8000	
	8	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	590,8260	85,2000	
	9	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 44,328+182,252+169,3032	m3	395,8832	108,2100	
	10	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 395,8832-174,267-54,62485-13,7279	m3	149,2634	12,0900	
	11	167101102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	149,2634	66,0900	
	12	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	149,2634	4,5000	
	13	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním S 1-1 DN 160 : 19,92*0,8*0,85 S 1-2 DN 160 : 36,07*0,8*1,05 S 1-3 DN 160 : 3,9*0,8*1,10 S 1-4 DN 160 : 22,03*0,8*1,05 S 1-7 DN 200 : 1,5*0,8*1,05 S 1 DN 500 : 64,13*1,1*1,52	m3	174,2669	13,5456	
	14	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm S 1-1 DN 160 : 19,92*0,8*0,36 S 1-2 DN 160 : 36,07*0,8*0,36 S 1-3 DN 160 : 3,94*0,8*0,36 S 1-4 DN 160 : 22,03*0,8*0,36 S 1-7 DN 200 : 1,5*0,8*0,4 S 1 DN 500 : 64,13*1,1*0,65 ODECET POTRUBÍ : 0,08*0,08*pi*(19,92+36,07+3,94+22,03)*-1 0,1*0,1*pi*34,5*-1 0,25*0,25*pi*64,13*-1	m3	54,6248	30,2988	
	15	175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny šachty : 4*1,8*1,8*1,8 1*1*1,5*14 0,5*0,5*pi*1,8*4*-1	m3	38,6760	3,4320	
	16	175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	38,6760	18,5052	
	17	19900C002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	149,2634	1,2600	
	18	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm S 1-1 DN 160 : 19,92*0,8*0,1 S 1-2 DN 160 : 36,07*0,8*0,1 S 1-3 DN 160 : 3,9*0,8*0,1 S 1-4 DN 160 : 22,03*0,8*0,1 S 1-7 DN 200 : 1,5*0,8*0,1 S 1 DN 500 : 64,13*1,1*0,1	m3	13,7279	107,2253	
	19	130901121RX0 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., betonová šachta	ks	1,0000	7,0543	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	20	212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě droen. 16 mm 284*0,5*0,6 0,08*0,08*3,14*284*-1	m3	79,4927	85,2000	
	21	212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 284*2,4	m2	681,6000	-5,7100	
	22	271571111R00 Polštář základu ze šterkopisků tříděného	m3	2,5920	681,6000	

		pod šachty : 1,8*1,8*0,2*4		2,59200	
23	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,59200	
		pod šachty : 1,8*1,8*0,2*4		2,59200	
24	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	749,76000	
		681,6*1,1		749,76000	
Díl:	8	Trubní vedení			
25	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	284,00000	
		160*84*40		284,00000	
26	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	81,90000	
27	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	1,50000	
28	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	64,13000	
30	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	7,00000	
31	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	148,50000	
		160 : 82		82,00000	
		200 : 1,5		1,50000	
		500 : 65		65,00000	
32	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00000	
33	8RX1	Napojení uliční vpusti a lapače splavenin na kanalizaci	ks	8,00000	
34	8RX2	Zaslepení stávající kanalizace	ks	2,00000	
35	8RX3	Napojení drenáží na kanalizaci	ks	3,00000	
36	912392121Rx0	Demontáž trub vibrolis, hrdlových pryž. kr. DN 160	m	21,50000	
37	912442121RX0	Demontáž trub vibrolis, hrdlových pryž. kr. DN 500	m	64,13000	
38	894412213RAA	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 60, hloubka dna 2,66 m, poklop litina 12,5 t	kus	4,00000	
39	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	312,40000	
		284*1,1		312,40000	
40	28611262.AR	Trubka kanalizační PP, DN 160, SN 8, 5m	kus	17,00000	
41	28611263.AR	Trubka kanalizační PP, DN 200, SN 8, 1m	kus	2,00000	
43	28611278.AR	Trubka kanalizační PP, DN 500, SN 8, 5m	kus	13,00000	
44	28651858.AR	Přechodka kamenina-PVC D 160 mm	kus	1,00000	
45	28651859.XR	Přechodka PVC-kamenina, kamenina-PVC D 500 mm	kus	2,00000	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	310,19168	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,14,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,39,40,41,42,43,44,45, : Součet : 310,19168		310,19168	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	199,32000	
		39,864*5		199,32000	
48	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	39,86399	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,36,37,47, : Součet : 39,86399		39,86399	
49	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	39,86399	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,36,37,47, : Součet : 39,86399		39,86399	
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,86399	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,36,37,47, : Součet : 39,86399		39,86399	
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,86399	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,36,37,47, : Součet : 39,86399		39,86399	
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,86399	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,36,37,47, : Součet : 39,86399		39,86399	
53	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	39,86399	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,36,37,47, : Součet : 39,86399		39,86399	
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	39,86399	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,36,37,47, : Součet : 39,86399		39,86399	

Celkem

1 335 714,86

Poznámky uchazeče k zadání

03 Výkaz výměr

S:	list č.2	D1.4 VEREJNÉ OSVĚTLENÍ arch.č. D_K_22S15_OHL04_03
O:		
R:		
C:		

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Autojeřáb				
1	949942101R0	Výška do 15 m	h	5,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	999281295R0	Přesun hmot, likvidace odad mat., příplatek do 3km	t	0,50000		
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	210204002R	Stožár KL6-137/60 - ocelový, včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj	kus	3,00000		
4	210204011R0	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, mont.	kus	1,00000		
5	2100400..R00	Manžeta stožáru VO	kus	4,00000		
6	210204011R0	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, demont	kus	1,00000		
7	210202110R0	Svitidlo veřejného osvětlení ramenové, dem.	kus	1,00000		
8	210202110R0	Svitidlo veřejného osvětlení ramenové, mont.	kus	4,00000		
9	34844687R	Svitidlo XS30W,A1/8,IP65,,JIPOL	kus	3,00000		
10	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY J 4 x10 mm2	m	85,00000		
11	2108400..R00	Kabel silový CYKY 750V 3 x 1,5 svisle	m	25,00000		
12	2108400..R00	Kabel silový CYKY 4x10, montáž	m	85,00000		
13	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	25,00000		
14	21010070.R0	Koncovka venkovní, plast.kabely 1kV,KV 1 do 4x35	kus	8,00000		
15	210010124R0	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	75,00000		
16	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	75,00000		
17	21010200.R0	Spojka RAYCHEM plast.kabely 1kV, do 4x16	kus	2,00000		
18	210100252R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	8,00000		
19	210100003R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	28,00000		
20	345716...R	Spojka RAYCHEM do 4x16	kus	2,00000		
21	345716...R	Kabelový závěr pro celoplastt k. 4x16	kus	2,00000		
22	210220022R	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	75,00000		
23	210220302R0	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	4,00000		
24	210220302R	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	2,00000		
25	2100407..R00	Antikorozní nátěr stožárů	ks	4,00000		

součet

165 499,04

S:	list č.3	D1.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ arch.č. D_K_22S15_OHL04_03
O:		
R:		
C:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	2102204..R00	Nátěr nového zemního vodiče, 1x zákl., 2x krycí	m	1,00000		
27	2102921..R00	Revize	hod	4,00000		
28	2102920..R00	Dokumentace skut. provedení	kus	1,00000		
29	2108402..R00	El. napojení na stávající rozvod VO	hod	5,00000		
30	2100206..R00	Podružný materiál	kus	4,00000		
31	2102920..R00	Podíl přidružených výkonů (měření)	kus	1,00000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
32	460010024R0	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,05500		
33	460050704R0	Jáma do 2 m3 pro stožár veřej. osvětlení, hor.4, ručně	m3	1,50000		
34	460100003R0	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	4,00000		
35	460200164R0	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	55,00000		
36	460570164R0	Záhroz rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	55,00000		
37	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	80,00000		
38	460620014R0	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	55,00000		
39	460490051R0	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	kus	2,00000		
40	4604203.RT1	Kabelové lože z kopaného písku	m	55,00000		
41	4609211..R00	Zaměření k.trasy	kus	1,00000		
42	460500002R0	Oddělení kabelů ve výkopu betonovou deskou	m	5,00000		

celkem

67 573,50