

SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Výkon funkce koordinátora BOZP dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

K této činnosti patří zejména:

1. seznámení se s veškerou dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné posouzení a vypracování případných připomínek;
2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, oznámit příslušnému OIP záměr zahájit stavební práce;
3. konzultace se zástupcem Zhotovitele a vypracování plánu rizik BOZP;
4. účast při předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby;
5. zabezpečení, organizace a účast na jednáních s orgány OIP;
6. předat zadavateli stavby:
 - přehled platných právních předpisů, které se vztahují k dané stavbě,
 - informace o možných rizicích v oblasti bezpečnosti práce, které se mohou při realizaci dané stavby vyskytovat,
 - další informace, týkající se zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce na dané stavbě;
7. dohled v rozsahu odpovídajícímu potřebám stavby a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy a příslušných právních předpisů minimálně 5 hodin týdně, nebo dle potřeby;
8. pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména k bezpečnosti práce;
9. pořizování fotodokumentace průběhu stavby a její archivování;
10. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
11. předávat projektantovi i zhotoviteli:
 - informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích vztahujících se k dané stavbě anebo k jejich činnosti, zejména pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebné informace k organizaci prací v průběhu realizace stavby,
 - podněty a doporučení (technická nebo organizační) k eliminaci výše uvedených rizik
 - odborné konzultace, týkající se požadavků na zajištění BOZP;
12. zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen při výstavbě, ale i při udržovacích pracích realizované stavby;
13. účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele dotace a poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách:
 - ex-ante – před zahájením realizace projektu
 - interim – během realizace projektu
 - ex-post – po ukončení projektu;
14. zabezpečení provedení nápravných opatření uložených kontrolními orgány poskytovatele dotace či jiných oprávněných orgánů;
15. kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí;
16. kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
17. spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
18. účast na přípravě odevzdání a převzetí dokončené stavby;
19. příprava, zabezpečení podkladů a účast na kolaudačním řízení,
20. zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
21. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.