

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna pražců a kolejnic Jihlava hl. - Jihlava město, Spělov

Objekt: SO 01 - SVP a SVK, včetně LIS na mostě

Místo:

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 459 307,54
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 323 537,54
D	5	Komunikace pozemní					2 525 187,70
1	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené (92,650-92,522)*1000*3,4*0,1"v místě mostu"	m3			35 468,80
	vv						
2	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné (92,770-92,650)*1000*3,4*0,1"v místě mostu"	m3			37 944,00
	vv						
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji (128+120)*3,4*0,05	m3			25 085,20
	vv						
4	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 42,160*1,8	t			33 618,38
	vv						
5	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			610 900,00
	vv		15+27+16+24+41+14+27+5*41+15+15+11"rezerva"				
6	M	5956101010	Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm	kus			0,00
	vv		15+27+16+24+41+14+27+5*41+15+15+11"rezerva""dodá objednatel"				
7	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje 120 "most"	m			33 720,00
	vv						
8	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyř vrtule (15+27+16+24+41+14+27+5*41+15+15+11"rezerva")*2	úl.pl.			249 280,00
	vv						
9	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný 15+27+16+24+41+14+27+5*41+15+15+11"rezerva"	kus			82 820,00
	vv						
10	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" (92,770-92,522)*1000*2	m			139 872,00
	vv						
11	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 410*8+410*4+88	kus			90 144,00
	vv						
12	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145) 410*8	kus			177 120,00
	vv						
13	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 410*2	kus			35 260,00
	vv						
14	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) 410*2	kus			23 780,00
	vv						
15	M	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4 410*2"zapůjčka ze zásob objednatel - Třebíč"	kus			0,00
	vv						
16	K	5908053160	Výměna drobného kolejíva šroub svérkový tv. RS 410*4	kus			137 760,00
	vv						
17	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80) 410*4	kus			93 480,00
	vv						
18	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4 410*4 "kompletace, není ve sml."	kus			8 249,20
	vv						
19	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24 410*4+88	kus			27 648,00
	vv						
20	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T 2*6	kus			3 228,00
	vv						
21	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T 12*2	kus			4 464,00
	vv						
22	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm 20*2*2	kus			16 480,00
	vv						
23	K	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49 2*11	styk			7 480,00
	vv						
24	M	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm 22*4	kus			5 896,00
	vv						
25	K	5909032-R01	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem 1"denní nájem, pro objekty SO 01 a SO 02"	den			310 000,00
	vv						
26	K	5909050-R02	Stabilizace kolejového lože koleje	den			110 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1"denní nájem, pro objekty SO 01 a SO 02"				
27	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			115 650,00
			9*2				
28	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			2 764,00
			4"přejezd P6235"				
29	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			146,00
			2				
30	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			4 160,00
			4"přejezd P6235"				
31	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			218,00
			2				
32	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín	kus			5 400,00
			2				
33	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m			5 016,00
			2*6				
34	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2			2 758,80
			0,9*6+0,2*6				
35	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlíkovou hmotou	m			1 812,00
			2*6				
36	M	5963152000	Asfaltová závlíka pro trhliny a spáry	kg			5 220,00
			3				
37	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2			11 352,00
			(0,9*6+0,2*6)				
38	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t			7 473,48
			(1,15*6+0,2*6)*0,15*2,5				
39	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			34 112,00
			42,64				
40	K	5999005030	Třídění kolejnic	t			29 407,84
			496*0,049				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				798 349,84
41	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			48 112,99
			(43,52+40,80)*1,8 "odvoz výzisku z KL"				
42	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			7 754,46
			"dovoz a zpětný odvoz podkladnic - Třebíč" 6,986*2				
43	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			36 518,42
			"odvoz pražců na skládku a pryž. a pen.podložek"42,64+0,148+0,074				
44	K	9902209100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1	t			2 191,68
			"doprava kolejnic"24,304*1"km"+"dř.pražců nové+vyz."42,64*1*2				
45	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			16 427,52
			"doprava kameniva"89,28				
46	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			1 366,47
			"doprava upevnění"(0,451+1,706+0,148+0,074+0,804+0,259)				
47	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			6 269,04
			"naložení podkladnic"6,986*2				
			"naložení upevnění"(0,451+1,706+0,148+0,074+0,804+0,259)				
			Součet				
48	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			100 416,00
			"naložení nových a stáv. kolejnic a pražců"24,304*2+42,64*2				
49	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			12 600,00
			"MHS"2				
50	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			208 200,00
			"ASP, pluh, DGS"3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t			121 420,80
	vv		(43,52+40,80)*1,8 "likvidace výzisku z KL"				
52	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			234 520,00
	vv		"dle pokynu správce - likvidace"42,64				
53	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			1 276,50
	vv		0,148+0,074				
54	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t			1 275,96
	vv		3,038				
	D	N00	Nepojmenované práce				135 770,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				135 770,00
55	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			37 000,00
56	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			10 340,00
	vv		(92,770-92,300)				
57	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytváření trasy inženýrských sítí	%			12 500,00
	vv		1				
58	K	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%			55 500,00
59	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%			10 000,00
	vv		1"bezpečnostní opatření na mostu"				
60	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			6 020,00
	vv		14				
61	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			4 410,00
	vv		14				
62	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL	kus			0,00
	vv		1"D+M lan zajistí objednatel"				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna pražců a kolejnic Jihlava hl. - Jihlava město, Spělov
 Objekt: SO 02 - Čištění blátivých míst a reprofilace příkopů

Místo: Datum: 12. 5. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							407 350,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				374 700,80
D	5		Komunikace pozemní				193 343,15
1	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3			60 921,25
	W		100*2,6*0,4*0,5				
	W		70*0,5*0,5+70*1/2*0,3*0,5				
	W		Součet				
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			44 476,25
	W		100*2,6*0,4*0,5				
	W		70*0,5*0,5+70*1/2*0,3*0,5				
	W		Součet				
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			59 605,65
	W		74,75*1,8				
4	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			16 000,00
	W		400*0,2				
5	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m			3 556,00
	W		4				
6	M	5964104015	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 300	m			7 452,00
	W		4				
7	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3			1 332,00
	W		4*0,5*0,6				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				181 357,65
8	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			42 652,35
	W		"odvoz výzisku"134,55				
9	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			24 765,30
	W		"doprava kameniva"134,55+"doprava KG potrubí"0,044				
10	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			6 300,00
	W		"MHS"1				
11	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			107 640,00
	W		74,75*1,8 "likvidace výzisku z KL"				
D	N00		Nepojmenované práce				32 650,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				32 650,00
12	K	p.c.3	Přídavné zařízení - sekací zařízení - kosa	hod			7 350,00
	W		10				
13	K	R9000.01	Pronájem dvoucestný bagr	hod			25 300,00
	W		10				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna pražců a kolejnic Jihlava hl. - Jihlava město, Spělov
 Objekt: SO 03 - Výměna pražců a kolejnic - Spělov SK č.1

Místo: Datum: 12. 5. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 675 509,42
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 650 059,42
D	5	Komunikace pozemní					3 940 790,00
1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 2*30	m3			35 700,00
2	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1 2*30*1,8	t			47 844,00
3	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus			462 500,00
			"jednotlivá výměna"250				
4	M	5956213035	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5	kus			0,00
			"dodá objednatel"250				
5	K	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi 485*2	ú.l.pl.			776 000,00
6	M	5958179010	Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka 485*4	kus			85 360,00
7	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160) 485*4	kus			128 040,00
8	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 485*4	kus			34 920,00
9	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus			60 500,00
			"odkování stávajících pražců"250				
10	K	5907020190	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d" "1SK - horní pas"400	m			115 600,00
11	K	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 "1SK - horní pas"400	m			2 800,00
12	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 400	m			536 000,00
13	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5 "SVK"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*4	kus			139 120,00
			Součet				
14	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M "SVK"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*4	kus			29 600,00
			Součet				
15	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 "SVK"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*4	kus			53 280,00
			Součet				
16	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24 "SVK"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*4	kus			47 360,00
			Součet				
17	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 "SVK"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*2	kus			63 640,00
			Součet				
18	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T 20	kus			3 720,00
19	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice "1SK - dolní pas - 400m"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*1	kus			105 080,00
20	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T "SVK"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*4	kus			269 360,00
21	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M" "SVK"(400/0,544+"zaokr"4,70588)*4	kus			251 600,00
			Součet				
22	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu "odhad 10%"450	kus			83 700,00
23	K	5909032-R01	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem 1"denní nájem, pro objekt SO 03 a SO 04"	den			310 000,00
24	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 9*2	svar			115 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			24 900,00
	W		4				
26	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			16 800,00
	W		4				
27	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			27 000,00
	W		(400*2+100*2)				
28	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			31 000,00
	W		(400*2+100*2)				
29	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			60 000,00
	W		250*0,3				
30	K	5999005030	Třídění kolejnic	t			23 716,00
	W		400*0,049				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				709 269,42
31	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			19 621,80
	W		"odvoz kolejnic, upevnění, bet.pražců do žst. Kostelec"19,756+1,214+0,148+0,266+0,444+250*0,3+0,175+1,106				
32	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			286,27
	W		"odvoz pryž.podložek"0,266+0,07				
33	K	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t			173 403,48
	W		"doprava kolejnic"19,756+"SB5 - Blatnice p/A"250*0,3				
34	K	9902209100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1	t			185 560,80
	W		"doprava kolejnic"19,756*90+"SB5 - Blatnice p/A"250*0,3*100				
35	K	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			24 840,00
	W		"doprava kameniva"108				
36	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			2 062,73
	W		"doprava upevnění"1,214+0,148+0,266+0,444+0,266+0,31+1,106+0,175				
37	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			1 302,84
	W		"naložení vyz. upevnění"1,214+0,148+0,266+0,444+0,266+1,106+0,175				
	W		Součet				
38	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			142 134,00
	W		"naložení nových a stáv. kolejnic a pražců"19,756*2+250*0,3*2				
39	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus			18 900,00
	W		"MHS"2				
40	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			138 800,00
	W		"ASP, pluh"2				
41	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			2 357,50
	W		0,41				
	D	N00	Nepojmenované práce				25 450,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				25 450,00
42	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%			10 000,00
	W		1"bezpečnostní opatření na mostu"				
43	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			8 000,00
	W		500				
44	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			4 300,00
	W		10				
45	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			3 150,00
	W		10				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna pražců a kolejnic Jihlava hl. - Jihlava město, Spělov
 Objekt:

SO 04 - Oprava přejezdu km 87,615 a oprava tělesa žel.spodku

Místo: Datum: 12. 5. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							540 764,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				522 264,71
D	5		Komunikace pozemní				130 047,88
1	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3			10 416,00
	vv		8*1,4				
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			6 664,00
	vv		8*1,4				
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			8 930,88
	vv		8*1,4*1,8				
4	K	5906015110	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus			25 220,00
	vv		13				
5	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus			4 719,00
	vv		13				
6	K	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.			6 292,00
	vv		13*2				
7	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus			3 146,00
	vv		13				
8	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			1 872,00
	vv		13*8				
9	M	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ZS 4 (svěrka ZS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			10 816,00
	vv		13*4				
10	M	5956140020	Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P	kus			20 930,00
	vv		13"dodá zhotovitel - bez vystrojení"				
11	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			5 616,00
	vv		13*8				
12	M	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus			0,00
	vv		13*2"dodá objednatel"				
13	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			1 118,00
	vv		13*2				
14	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			754,00
	vv		13*2				
15	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus			0,00
	vv		2"dodá objednatel - vnitřní"				
16	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín	kus			5 400,00
	vv		2				
17	K	5909032-R01	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem	den			0,00
	vv		1"denní nájem, v objektu SO 03"				
18	K	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus			3 792,00
	vv		2*3"přejezd km 87,615"				
19	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			1 382,00
	vv		1+1"přejezd km 87,615"				
20	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			146,00
	vv		2				
21	K	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus			5 700,00
	vv		2*3"přejezd km 87,615"				
22	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			2 080,00
	vv		2"přejezd km 87,615"				
23	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			218,00
	vv		2				
24	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3			1 332,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	"u vnějších panelů"2*6*0,5*0,2				
25	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3			384,00
		vv	2*6*0,5*0,2 "z výzisku"				
26	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			3 120,00
		vv	13*0,3				
	D	5.1	Oprava tělesa žel.spodku				370 030,88
27	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			9 700,00
		vv	10*2				
28	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			12 200,00
		vv	10*2				
29	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t			8 930,88
		vv	8*1,4*1,8				
30	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km			4 549,00
		vv	0,010				
31	K	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km			4 901,00
		vv	0,010				
32	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			180 550,00
		vv	10*23"m3/m"				
33	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3			73 600,00
		vv	10*23				
34	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2			15 600,00
		vv	15*4*2				
35	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%			60 000,00
		vv	"georadar"6				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 185,95
36	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			4 457,97
		vv	"dop. a odvoz panelů"3,110*2				
		vv	"odvoz upevnění"0,009+0,064+0,054+0,050				
		vv	"dovoz podkladnic"0,193*2				
		vv	"doprava a odvoz bet.pražců"13*0,280*2				
		vv	Součet				
37	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t			362,49
		vv	"odvoz pryžových podl."0,005+0,002				
		vv	"doprava upevnění"0,009+0,064+0,054+0,005+0,002+0,14				
		vv	Součet				
38	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			5 362,56
		vv	"doprava kameniva"20,16*2				
39	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			202,68
		vv	"nal. upevnění"0,009+0,064+0,054+0,050				
		vv	"nal. podkladnic"0,193*2				
		vv	Součet				
40	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			5 460,00
		vv	"nal. panelů"3,110*2				
		vv	"nal. bet.pražců"13*0,280*2				
41	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			6 300,00
		vv	1				
42	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			40,25
		vv	0,005+0,002				
	D	N00	Nepojmenované práce				18 500,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				18 500,00
43	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			18 500,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2843979

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e03996e-b79e-4ecb-a932-58d5b5e35433

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.07.2022 14:23:00



80032e88-6265-4f64-8a43-7572809be831