

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 27.6.2022

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E635-S-4845/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 002/2022.

Háj ve Slezsku -výpravní budova, byt č.3

Zakázka: V740HHS01VNM

Jedná se o činnost mimo režim OUA

Termín: 12/2022

Cena: 824.120,26 Kč bez DPH

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 002/2022

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	002/2022		
Název majetku	Háj ve Slezsku-výpravní budova, p.č.dle seznamu -25	inventární číslo	IC6000383336
zahájení prací	01.07.2022	ukončení prací	10.12.2022

popis prací

Oprava bytu č.3

Objednáváme u Vás:

- 1) Odstranění vrchních vrstev PVC až na základní podlahu, novou pokládku PVC v místnostech 2.01, 2.03, 2.05, v koupelně, WC a rohu m.č.2.06 zachovat keramickou dlažbu, která bude vyčištěna, v m.č. 2.06 a 2.07 vybrousit a nalakovat parkety, ve všech místnostech nové lišty a prahy.
- 2) Vyčištění topných těles, výměna vrchních mřížek na tělesech, potrubní rozvody - odstranění starého nátěru, nový nátěr, žebřík v koupelně - odstranit hadici, napojit do otopné soustavy.
- 3) M.č. 2.06 - oklepání obvodové stěny do výšky 1 m, zdivo vysušit, ošetřit proti plísním a vlhnutí, doplnit omítku.
- 4) Vyčištění keramických zařizovacích předmětů, obkladů v koupelně, nové vypsárování vany u podlahy a zdí, doplnění sedátka na WC.
- 5) M.č. 2.03 - odstranění obkladu, nově příprava pro napojení odpadu, nový obklad v rozmezí cca 0,6-1,5 m od podlahy, obklad dle domluvy s investorem, příprava na osazení kuchyňskou linkou vč. el.zásuvek.
- 6) Nové vstupní dveře vč. zárubní - 80L, tzn. otevírání dovnitř, protipožární vč.kukátka a kování koule/klika, 6 ks nových interiérových dveří - 2x 80L, 2x 60L, 1x 60P, 1x 60P, zárubně oškrábat a natřít bílou barvou, 2 ks nových větracích okének do WC a komory, dle poškození vyměnit okenní klíčky.
- 7) Oprava prasklin omítek a výmalba celého bytu bílou barvou cca 300 m².
- 8) Kompletní oprava elektroinstalace vč. rozvaděče, výměna krytů vypínačů a zásuvek, nově osadit LED světla do všech místností, vč. projektu a revize.
- 9) Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Příloha:

fotodokumentace, tech.zpráva vč.půdorysu

Termín realizace: 1.7.-10.12.2022

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA		1,18			
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

09.06.2022

podpis

podpis

razítko

razítko



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[90]

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

002 Háj ve Slezku, výpravní budova, p.č. bytu 25

Objekt:

01 - omítky, malby, podlahy, dveře, ZT, elektro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	310279842	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,434		
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,800		
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,600		
4	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,250		
6	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,250		
7	K	612131151	Sanační postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	11,150		
8	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,150		
9	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,150		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	74,000		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	120,000		
12	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	228,995		
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	215,000		

D 9 Ostatní konstrukce, bourání

14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,640		
15	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	11,150		
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,800		
17	K	HZS2321	Vyčištění zařizovacích předmětů a obkladů v koupelně (vana, žebřík, skříňka, obklad), vospárování vany u podlahy a zdí - (2prac x 8 hod x 1,5 dne)	hod	24,000		
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,495		

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,181		
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	15,905		
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,181		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,620		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,181		
24	K	997013811u	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 - dveře	ks	7,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

25	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	2,000		
26	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	2,000		
27	M	WVN.STR020P1 6X	EKOPLASTIK - TRUBKA S 3,2 (PN 16) D 20x2,8	m	1,030		
28	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuzie D přes 16 do 20 mm	kus	2,000		
29	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
30	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí pístěnými pásy DN do 20 mm	m	1,000		
31	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000		
32	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000		
33	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	2,000		
34	K	HZS2211	Práce nepředvídané spojené s opravou	hod	6,000		
35	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001		
36	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	47,200		

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

37	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000		
38	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
40	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
41	K	725800937	Výměna ruční sprchy s hadicí	kus	1,000		
42	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000		
43	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
44	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		
45	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		
46	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000		
47	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezu s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000		
48	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m	t	0,051		
49	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	168,760		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

50	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		
51	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	20,000		
52	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	20,000		
53	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	2,000		
54	K	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	6,000		
55	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	2,000		
56	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,033		
57	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	40,290		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

58	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000		
59	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	3,000		
60	K	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 1500 mm	kus	1,000		
61	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000		
62	K	735192922	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	735192931	Zpětná montáž otopného tělesa trubkového do 1500 mm	kus	1,000		
64	M	M1	mřížky otop. těles dl přes 1600 do 2150 mm	kus	3,000		
65	K	HZS2221	Vyčištění otopných těles, vně a vnitřní meziprostor 3 ks dl.1,5m (1 prac x 8 hod x 1,5 dne)	hod	12,000		
66	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,154		
67	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	96,420		

D		763	Konstrukce suché výstavby				
68	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	74,000		
69	M	M6	zhuštění profilů a závěsů	m2	74,000		
70	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	74,000		
71	M	M5	izolace minwralní URSA tl. 100 mm, 4,8 m2/bal	bal	16,000		
72	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,000		
73	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1 027,050		

D		766	Konstrukce truhlářské				
74	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600		
75	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
76	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		
77	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		
78	M	M1.1	vstupní dveře protipožární EW30, CPL, 800/1970	ks	1,000		
79	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		
80	M	M4	vložka 3 klíče 30/40	ks	1,000		
81	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		
82	M	M3	kování bezpečnostní klika/koule	ks	1,000		
83	K	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	1,000		
84	M	M2	kukátko	kus	1,000		
85	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000		
86	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600-800x1970-2100mm	kus	6,000		
87	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000		
88	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000		
89	M	M1.2	dveřní kování	ks	6,000		
90	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000		
91	K	766624913	Oprava oken dřevěných - výměna okenní kliky	kus	8,000		
92	M	M31	okenní klika	ks	8,000		
93	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000		
94	M	M30	parapet plastový vnitřní bílý š 500mm dl.1600 mm	ks	1,000		
95	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	559,550		

D		771	Podlahy z dlaždic				
96	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,100		
97	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	4,100		
98	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	4,100		
99	M	59761614	dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 25 do 35ks/m2	m2	4,715		
100	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	4,100		
101	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	4,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	4,100		
103	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,100		
104	K	771591112	Ízolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,100		
105	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	122,480		

D 775 Podlahy skládané

106	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suší	m	42,000		
107	K	775413411	Montáž podlahové lišty obvodové připevněné mechanicky	m	42,000		
108	M	61418101u	lišta podlahová dřevěná dub 10x35mm	m	42,000		
109	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,500		
110	M	M2.2	přechodová lišta ALU 40 mm	m	3,500		
111	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000		
112	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		
113	M	M2.3	práh dřevěný	kus	1,000		
114	K	HZS2332	Oprava parket, vkládání tzv. třísek do největších spár	hod	6,000		
115	K	775591919u	Oprava podlah dřevěných - broušení pásovou bruskou vč.okrajů a zaleštění	m2	48,160		
116	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	48,160		
117	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	48,160		
118	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	48,160		
119	K	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	96,320		
120	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	48,160		
121	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	427,880		

D 776 Podlahy povlakové

122	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	28,070		
123	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	28,070		
124	K	776121411u	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah, bez materiálu (179-108=71,0 Kč/m2)	m2	28,070		
125	M	M4.1	penetrace SCHÖNOX SG	kg	35,000		
126	K	776141124	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl přes 8 do 10 mm, bez materiálu (641-436,5=204,5 Kč/m2)	m2	28,070		
127	M	M3.3	stěrka SCHÖNOX APF	kg	400,000		
128	M	M3.4	stěrka sádrová SCHÖNOX XA	kg	150,000		
129	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	28,070		
130	K	776221111u	Lepení pásů z PVC lepidlem, bez materiálu (163-26,4=136,6 Kč/m2)	m2	28,070		
131	M	M13.1	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	25,000		
132	M	M1.4	PVC NEROK 70, zátěž 33/43, povrchová úprava PUR, tl. 2,0 mm	m2	39,200		
133	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	27,500		
134	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	27,500		
135	M	M1.5	plastová lišta DOLLKEN SLK50 bílá dl.2,5 m	m	27,500		
136	M	M1.6	DOLLKEN rohy 6 ks, kouty 20 ks, spojky 5 ks, koncovky 30 ks	ks	61,000		
137	K	776421311	Montáž přechodových lišt	m	5,000		
138	M	M2.1	přechodová lišta ALU 30 mm	m	5,000		
139	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah sanačními maltami tl 20 mm	m2	1,000		
140	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000		
141	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	934,520		

D 781 Dokončovací práce - obklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,200		
143	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,200		
144	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	11,730		
145	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,200		
146	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	10,200		
147	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7,400		
148	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	143,880		

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
149	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		
150	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		
151	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	4,000		
152	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	4,000		
153	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		
154	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		
155	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	4,000		
156	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	4,000		
157	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	8,400		
158	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	8,400		
159	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,400		
160	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,400		
161	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,400		
162	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	8,400		
163	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	90,000		
164	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	90,000		
165	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	90,000		
166	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	90,000		
167	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	90,000		
168	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	90,000		
169	K	783622331	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	90,000		

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
170	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	74,000		
171	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	226,000		
172	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	11,150		
173	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	0,000		
174	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000		
175	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000		
176	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	300,000		

D M Práce a dodávky M

D		21-M	Elektromontáže				
177	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	65,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
178	M	M10	rozvaděč RB	ks	1,000		
179	M	M11	Cyky 3x2,5	m	190,000		
180	M	M12	Cyky 3x1,5	m	145,000		
181	M	M13	Cyky 5x2,5	m	15,000		
182	M	M14	KU 68	m	38,000		
183	M	M15	vypínač sporákový	ks	1,000		
184	M	M16	vypínač č.1	ks	4,000		
185	M	M17	vypínač č.5	ks	2,000		
186	M	M18	vypínač č.6	ks	4,000		
187	M	M19	zásuvka IP44	ks	2,000		
188	M	M20	zásuvka jednoduchá	ks	7,000		
189	M	M21	zásuvka dvojitá	ks	12,000		
190	M	M22	zásuvka antenní	ks	1,000		
191	M	M23	ventilátor s doběhem	ks	1,000		
192	M	M24	zvonek	ks	1,000		
193	M	M25	svítidlo LED	ks	8,000		
194	M	M26	příchytka OBO Grip	ks	55,000		
195	M	M27	drobný pomocný materiál	soubor	1,000		
196	K	065002000	doprava materiálů	km	120,000		
197	K	HZS2231	Demontáže elektro	hod	10,000		
198	K	044002000	Revize elektro	ks	1,000		
199	K	013244000	Projektová dokumentace	ks	1,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 002

Stavba: 002 Háj ve Slezku, výpravní budova, p.č. bytu 25

Objekt: 01 - omítky, malby, podlahy, dveře, ZT, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	4,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	8,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						