

Odhad ceny prací a materiálu + režie pro zhotovení nové podlahy v místnosti pro škrábání brambor v objektu ČSJ provoz U stadionu v Litoměřicích

Odhad rozsahu a ceny prací

Odstranění původního povrchu a terasa +/- podkladu pro nový beton (škrábání nátěrů, sekání vypraskaného betonu a kolem stěn) Kontrola nebo výměna gule dle požadavku provozu (litina teď nebo nerez ?) Osekání spodní řady obkladů kolem místnosti Zametení a vysatí prachu Penetrace podkladu na stěnách a podlaze Příprava lišt na spádování a betonování nové podlahy do spádu Vyrovnání stěn po osekání obkladů u podlahy Hlubková penetrace stěn a podlahy po vyschnutí Hydroizolace stěn a podlahy Stěrka flexibilním lepidlem na hydroizolaci Položení dlažby + spárování Obložení stěn kolem podlahy a zaspárování Silikon do rohů stěn u nového obkladu a kolem podlahy a u gule Elektro – zemnění vč.režie a materiálu Úklid sutin odvoz na skládku	
Práce celkem bez DPH	36 580 Kč

Materiál – odhad ceny

Penetrace Beton Hydroizolace Lepidlo flexibilní Kari sítě a profily spádování Obklad na doplnění kolem podlahy a ve stěně – dle potřeby Dlažba Taurus / kamínkový koberec Spárovací hmota Silikon Režijní materiál	
Materiál celkem bez DPH	27 060 Kč

Režijní náklady

Poplatek za skládku cca	3 800 Kč
Režie a doprava	2 900 Kč
Režie včetně poplatku za skládku bez DPH	6 700 Kč

Vyúčtování	
Práce celkem bez DPH	36 580 Kč
Materiál celkem bez DPH	27 060 Kč
Režie včetně poplatku za skládku bez DPH	6 700 Kč
Celkem bez DPH	70 340 Kč

Plnění podléhá přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

Kód CZ – CPA 43.31.10

Daň odvede zákazník.

V Litoměřicích 4. 7. 2022

Roman Hon


Roman Hon PRO TIP
Seifertova 1876/20, 412 01 Litoměřice
mobil: 602 930 374
IČO: 43258735 DIČ: CZ6407191615