

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.23 Demolice mostních objektů v traťovém úseku Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách
Objekt: SO 01 most v km 10,235
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1901 Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7		
1 Zemní práce							
1	1	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 400*3 "výřez pro přístup k mostu"	m2	1 200,000		1 200,000
2	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	1 200,000		
HSV Práce a dodávky HSV							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3		962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 9*13*0,6	m3	70,200		70,200
4	181	985112112	Odkesání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm 26*(9*0,5) "očistění ocelových částí"	m2	117,000		117,000
m Práce a dodávky M							
5	323	HZS0000003	Jefáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t manipulace se zabeny 2*10	Sh	20,000		20,000
6	325	HZS0000005	Menzi-Muck 2*10	Sh	20,000		20,000
767 Konstrukce zámečnické							
7	289	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem 26*0,7 "řez nosníků napůl, kvůli rozměru pro nakládání na vozidlo"	m	18,200		18,200
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
8	306	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný pomocné práce při dělení zabeny 2*10	hod	20,000		20,000
OST Ostatní							
9	319	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
10	320	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km 1*60 "předpokládaná vzdálenost 60 km"	kus	60,000		60,000
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
11	246	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 z hmot (70,2*2,5)-(26*(9*158,6)/1000)	t	138,388		138,388
12	236	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km (70,2*2,5)-(26*(9*158,6)/1000) "ŽB" (26*(9*158,6)/1000) "Zabeny" Součet	t	175,500		175,500
13	237	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí 175,5*7 "Třebovice)	t	1 228,500		1 228,500
14	239	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	175,500		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
15	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
16	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
17	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
18		032403000	Provizorní komunikace 1 "úprava příjezdové cesty"	soubor	1,000		1,000
Celkem						1 266 712,61	

souhlasí za objednatele: dne 04.07.2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.23 Demolice mostních objektů v traťovém úseku Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách
Objekt: SO 02 most v km 10,683
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1901 Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce							
1	1	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 200 "výřez pro přístup k mostu"	m2	200,000		200,000
2	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	200,000		
HSV Práce a dodávky HSV							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3		962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 4,7*5*0,6	m3	14,100		14,100
4	181	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn II přes 10 do 30 mm 11*(4,7*0,5) "očistění ocelových částí"	m2	25,850		25,850
m Práce a dodávky M							
5	323	HZS0000003	Jefáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t manipulace se zabeny	Sh	8,000		
6	325	HZS0000005	Menzi-Muck 10	Sh	10,000		10,000
OST Ostatní							
7	319	9903200100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
8	320	9903209100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km 1*60 "předpokládaná vzdálenost 60 km"	kus	60,000		60,000
99 Přesun hmot a manipulace se suti							
9	246	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 z hmot	t	31,316		
10	236	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km (14,1*2,5)-(11*(4,7*76,1)/1000) "ŽB" 11*(4,7*76,1)/1000 "Zabeny" Součet	t	35,250		31,316 3,934 35,250
11	237	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 35,25*7,5 "Třebovice"	t	264,375		264,375
12	239	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,250		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
13	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
14	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
15	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
Celkem							312 515,44

souhlasí za objednatele: dne 04.07.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2846153

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64781528-3b3b-4080-a072-289005c15947

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2022 13:33:00



6726c37d-838a-45e7-ae59-2c010af6f0ba