

Příloha č. 3 - Podrobná specifikace opravy

Velkoplošné opravy I/35, I/55, I/46 oblast Olomouc - strojní provádění

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání 50	řezání 100	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	doba realizace	
1	I/46 Olomouc - most 46-025	50,00	336,00	233,40	41,878	41,928	3,90	15,60	0,00	336,00	0,00	2 strany mostu	3	
2	I/55 Olomouc - čtyřpruh	110,00	797,50	344,50	3,309	3,199	7,25	14,50	0,00	797,50	0,00	mezi proužky	2	
3	I/45 x I/46 Horní Loděnice	45,00	599,00	127,00	69,336	69,381	0,00	48,70	35,20	599,00	315,00	celá plocha	5	krajnice 73 m (54,7 m2)
4	I/46 Horní Loděnice	55,00	440,00	71,00	67,785	67,730	8,00	16,00	14,00	440,00	77,00	celá plocha		krajnice 110 m (82,5 m2)
5	I/46 Horní Loděnice PP	100,00	370,00	107,40	68,216	68,316	3,70	7,40	5,00	370,00	250,00	po děl. čáru		krajnice 100 m (75 m2)
6	I/46 Horní Loděnice LP	85,00	314,50	102,40	68,076	67,991	3,70	7,40	6,00	314,50	150,00	po děl. čáru		krajnice 85 m (63,75 m2)
7	I/46 Šternberk X Štarnov	46,00	354,20	153,40	54,456	54,511	7,70	15,40	0,00	354,20	0,00	celá plocha	3	
8	I/46 Olomouc - Hodolanská	95,00	506,34	212,20	42,583	42,488	5,33	11,10	0,00	506,34	0,00	jízdní pruh	2	
9	D35 rampa Mladeč	45,00	384,75	62,20	0,000	0,000	8,55	17,20	0,00	384,75	0,00	celá plocha	2	krajnice 90 m (45 m2)
10	D35 rampa Mohelnice	215,00	1 572,86	284,00	0,000	0,000	7,38	16,70	7,00	1 572,86	735,00	jídní pás	4	krajnice 375 m (187,5 m2)
	celkem	846,00	5 675,15	1 697,50				170,00	67,20	5 675,15	1 527,00		21	Součet 833 m (508,45 m2)

Lokální opravy - ruční provádění

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání 50	řezání 100	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	doba realizace
41	I/35 Olomouc - Brněnská	5,00	10,00	14,00	40,867	40,877	2,00	4,00	0,00	10,00	0,00		3
42	I/46 Olomouc - Hodolanská 1	0,00	12,00	36,00	41,118	42,698	1,00	36,00	0,00	12,00	0,00	oprava u 12 vpustí	
43	I/46 Olomouc - Hodolanská 2	23,20	23,20	48,40	42,844	42,869	1,00	48,40	0,00	23,20	0,00		
	celkem	28,20	45,20	98,40				88,40	0,00	45,20	0,00		3
Celkem za oblast		1417,2	8096,15	2972,7				349,2	67,2	8096,15	1527		35

Vyřezovaný materiál: 1 264,72 tun