

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP673-2022

Stavba: Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská

KSO: 822 29
Místo: Šternberk
CZ-CPV: 45233142-6

CC-CZ: 2112
Datum: 6. 3. 2022
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Město Šternberk

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:
ing. Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal CU 2022/1

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 042 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 042 000,00	Výše daně 218 820,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 260 820,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POSP673-2022

Stavba: Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská

Místo: Šternberk

Datum: 6. 3. 2022

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant: ing. Petr Doležel

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal CU
2022/1

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 042 000,00	1 260 820,00
1	místní komunikace	947 000,00	1 145 870,00
1-1	místní komunikace - soupis prací	947 000,00	1 145 870,00
2	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	95 000,00	114 950,00
2-1	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací	95 000,00	114 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská

Objekt:

1 - místní komunikace

Soupis:

1-1 - místní komunikace - soupis prací

KSO: 822 23
Místo: Šternberk

CC-CZ: 2112
Datum: 6. 3. 2022

Zadavatel:
Město Šternberk

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:
ing. Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal CU 2022/1

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH	947 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	947 000,00	21,00%	198 870,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 145 870,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská

Objekt:

1 - místní komunikace

Soupis:

1-1 - místní komunikace - soupis prací

Místo:

Šternberk

Datum:

6. 3. 2022

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

ing. Petr Doležel

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal
CU 2022/1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

947 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV	947 000,00
001 - Zemní práce	45 504,48
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	641 482,49
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	61 944,46
8 - Trubní vedení	8 318,39
81 - Potrubí z trub betonových	8 318,39
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 861,90
96 - Bourání konstrukcí	171 888,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská
 Objekt: 1 - místní komunikace
 Soupis: 1-1 - místní komunikace - soupis prací

Místo: Šternberk
 Zadavatel: Město Šternberk
 Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Datum: 6. 3. 2022
 Projektant: ing. Petr Doležel
 Zpracovatel: ing. Pospíšil Michal
 CU 2022/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

947 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				947 000,00	
D	001		Zemní práce				45 504,48	
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	50,400		8 215,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		168*0,3		50,400			
2	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,400		6 048,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551108					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		168*0,3		50,400			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	90,720		20 321,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		168*0,3*1,8		90,720			
4	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	168,000		5 880,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181102302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		168		168,000			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	168,000		5 040,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		168		168,000			
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				641 482,49	
6	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	168,000		7 392,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564581111					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		168		168,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.
7	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	110,880	
	PP		šterkodrt' frakce 0/125			
	VV		položka výkazu výměr 17			
	VV		168*0,3*2,2		110,880	
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	336,000	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111			
	VV		položka výkazu výměr 7			
	VV		168		168,000	
	VV		položka výkazu výměr 8			
	VV		168		168,000	
9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	180,200	
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111			
	VV		položka výkazu výměr 11			
	VV		180,2		180,200	
10	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	620,000	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109			
	VV		položka výkazu výměr 12			
	VV		620		620,000	
11	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144121			
	VV		položka výkazu výměr 12			
	VV		620		620,000	
12	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	180,200	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111			
	VV		položka výkazu výměr 11			
	VV		180,2		180,200	
13	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	68,000	
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122121			
	VV		položka výkazu výměr 15			
	VV		68		68,000	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	226,806	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.			
	D	059	kryty poz.komunikací - dlažba			
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	11,800	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným seřazením a seřazením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111			
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kružkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živичnou záhlvkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Záhlvka živичná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.			
	PSC		položka výkazu výměr 10			
	VV		11,8		11,800	
16	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123 Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Zitrátě lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	PSC		položka výkazu výměr 9					
	VV		78,7				78,700	
17	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2		19,867		
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		78,7*0,1*1,01				7,949	
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		11,8*1,01				11,918	
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		1,417		
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		78,7*0,15*0,12				1,417	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		16,841		
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
	D	8	Trubní vedení					
	D	81	Potrubi z trub betonových					
20	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus		1,000		
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.					
	PSC		položka výkazu výměr 14					
	VV		1				1,000	
21	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus		4,000		
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		4				4,000	
22	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t		1,462		
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998274101 Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2		168,000		
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. položka výkazu výměr 4					
		PSC					168,000	
		VV						
		VV						
24	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	201,600			
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2				201,600	
		VV	položka výkazu výměr 5					
		VV	168*1,2					
25	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	76,500			
		PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211122					
		VV	položka výkazu výměr 16				76,500	
		VV	76,5					
26	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	71,000			
		PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122					
		VV	položka výkazu výměr 16				71,000	
		VV	16,5+10+15+13+16,5					
27	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	147,500			
		PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
		VV	položka výkazu výměr 16				147,500	
		VV	16,5+10+15+13+16,5+76,5					
		D 96	Bourání konstrukcí					
28	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	68,000			
		PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112231					
		VV	položka výkazu výměr 15				68,000	
		VV	68					
29	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	104,000			
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107163					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
		VV	položka výkazu výměr 4				104,000	
		VV	104					
30	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,000			
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107323					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		36+28			64,000		
31	K	113154111	Frézování živíčního krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	193,200			
	PP		Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154111					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		181			181,000		
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		12,2			12,200		
32	K	113154112	Frézování živíčního krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	193,200			
	PP		Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154112					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		181			181,000		
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		12,2			12,200		
33	K	113154223	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	633,000			
	PP		Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154223					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		633			633,000		
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	177,820			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		633*0,115			72,795		
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		181*(0,092+0,069)			29,141		
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		12,2*(0,092+0,069)			1,964		
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		(104+36+28)*0,44			73,920		
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	355,640			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		3 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		633*0,115*2		145,590			
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		181*(0,092+0,069)*2		58,282			
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		12,2*(0,092+0,069)*2		3,928			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		(104+36+28)*0,44*2		147,840			
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	103,900			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		633*0,115		72,795			
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		181*(0,092+0,069)		29,141			
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		12,2*(0,092+0,069)		1,964			
37	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,920			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		(104+36+28)*0,44		73,920			
38	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000			
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899103211					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		1		1,000			
39	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,150			
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		1*0,150		0,150			
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,150			
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		1*0,150		0,150			
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,300			
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		předpoklad 3 km					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		1*0,150*2		0,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská

Objekt:

2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis pracíKSO: 82229
Místo: ŠternberkCC-CZ: 21121
Datum: 6. 3. 2022
CZ-CPA: 42.11.20Zadavatel:
Město ŠternberkIČ: 00299529
DIČ: CZ00299529Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o.IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392Projektant:
ing. Petr DoleželIČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal CU 2022/1IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH	95 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 000,00	21,00%	19 950,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	114 950,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská

Objekt:

2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

Místo: Šternberk

Datum: 6. 3. 2022

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant: ing. Petr Doležel

Uchazeč:	BERKASTAV s.r.o.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal CU 2022/1
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací	95 000,00		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 000,00		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00		
VRN3 - Zařízení staveniště	14 000,00		
VRN9 - Ostatní náklady	41 000,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk – oprava místní komunikace Dvorská

Objekt:

2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

Místo:

Sternberk

Datum:

6. 3. 2022

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

ing. Petr Doležel

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal
CU 2022/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			018 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	VV		-zaměřením zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000			
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	VV		-zaměřením zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000			
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000			
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (3 x papírové a 3 x elektronické)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
5	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000			
	PP		Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV					
	P		Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000			
	PP		Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště, mobilní WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000			
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady					
8	K	041403001	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000			

PP		Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob			
P		Poznámka k položce:			
VV		zábradlí, umožnění přechodu pro pěší			1,000
VV		1			1,000
		Součet			
9	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000
PP		Vytýčení inženýrských sítí			
P		Poznámka k položce:			
		Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby			
VV		"vytýčení stávajících inž. sítí" 1,0			1,000
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000
PP		Plán BOZP na staveništi			
		Poznámka k položce:			
		Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:			
P		- náklady na zřízení bankovních záruk			
		- náklady spojené vypracováním technologických postupů			
		- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů			
		- náklady spojené s předáním díla			
		atd.			
VV		1			1,000
VV		Součet			1,000
11	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000
PP		Revize elektro, Statické zatěžovací zkouška pláně			
		Poznámka k položce:			
P		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.			
VV		1			1,000
VV		Součet			1,000
12	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000
PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP			
		Poznámka k položce:			
		Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:			
P		- náklady na zřízení bankovních záruk			
		- náklady spojené vypracováním technologických postupů			
		- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů			
		- náklady spojené s předáním díla			
		atd.			
VV		1			1,000
VV		Součet			1,000
13	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000
PP		Dopravní značení na staveništi			
VV		1			1,000
VV		Součet			1,000
14	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000
PP		Ostatní provozní vlivy			
		Poznámka k položce:			
		Například:			
		- provoz investora a třetích osob			
P		- práce na památkově chráněném objektu			
		- náklady na provádění zimní údržby			
		- práce na těžce přístupných místech			
		- ztížený provoz vozidel v centru města			
		- ztížené dopravní podmínky			
		- práce v ochranných pásmech			
VV		1			1,000
VV		Součet			1,000