

Změnový list č. 12

Stavba: Jičín Denní stacionář

Objekt: ZL12 Chybějící překlady, výztuž, věnce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.12.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

101 136,00

	311238143R00	Zdivo z cih.brouš.bloků P10, tl. 250 mm	m2	3,20	1 680,00	5 376,00
	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm ozn.P07	ks	-12,00	348,00	-4 176,00
	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm ozn.P08	ks	15,000	450,00	6 750,00
	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm ozn.P10	ks	16,000	580,00	9 280,00
	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm ozn.P11	ks	-3,000	580,00	-1 740,00
	317323411R00	Beton ztužujících věnců železový C 20/25-XC1, vč.napojení na stáv.zdivo	m3	5,120	3 300,00	16 896,00
	317361821R00	Výztuž ztužujících věnců z betonářské oceli 10505(R)	t	1,850	35 000,00	64 750,00
	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni práce (úprava věnce V2 a V4)	hod.	16,000	250,00	4 000,00

Celkem

101 136,00