




Položkový rozpočet

Zakázka: **Tábor - střelnice Dražice CE 02-21-20**
Místo: **Stavební obj. 004 – Sklad, terčovna stavební opravy objektu**

Objednatel: **Ministerstvo obrany** IČ: **60162694**
Tychonova 221/1 DIČ: **CZ60162694**
16000 Praha-Hradčany

Zhotovitel: **P-PLAST Lom s.r.o.** IČ: **01600397**
Lom 61 DIČ: **CZ01600397**
39002 Lom

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 721 513,68 CZK
Základní DPH	21 %	361 517,87 CZK

Cena celkem s DPH **2 083 031,55 CZK**

v _____ dne **27.06.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
1	Zemní práce	HSV			
2	Odvodnění-drenáž+dešťová kanalizace	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
501	Okapový chodník a zádlažba u vchodu	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
9	Ostatní konstrukce	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Odvoz a likvidace suti	HSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					1 721 513,68

Položkový rozpočet

S:	Tábor - střelnice Dražice CE 02-21-20
O:	Stavební obj. 004 – Sklad, terčovna stavební opravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn
Díl: 1		Zemní práce		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, z 40% dokopávky odvodnění:(18+22)*0,5*0,8 obrubník:(38-1,5)*0,1*0,2+0,05 přívod a vývod vodoteč:10*1,2*0,6 dokopávky :1 strojní:-15	m3	
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, z 60% 25*0,6	m3	
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 45*0,15	m3	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14,5+23+6,75-7-14	m3	
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 10*1,2*0,6+38*0,6*0,3	m3	
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 23,25*20	m3	
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	
9	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	
Díl: 2		Odvodnění-drenáž+dešťová kanalizace		
11	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	
12	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km drenáž:0,4*(0,8-0,3)*24 vsaky:6	m3	
13	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 trativod:38*0,1*pi	m2	
14	67390528R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/400 -400 g/m2 Začátek provozního součtu 11,*1,15 Konec provozního součtu zaokr:13	m2	
15	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie N8 (18+20)*0,9	m2	
16	R711	Demontáž původního trativodu včetně nopové fólie, přihmutí, obsypu + likvidace	m	
17	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	
18	871313121RU1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dod. trub KG SN4 110x3,2 a přepadu do vodoteče 38+3	m	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m
19	342280040RAC	Podhled z desek sádrokartonových, dřev. nosná kce, deska protipož.12,5 mm, vodorovný Podhleduí sádrokartonovými deskami F 12,5 mm (WC RFI) , dřevěný rošt, s izolací Orsil 10 cm, polyetylénovou folií Demontáž původního v bourání	m2	
20	R314 10-0010	Oprava komína z CP 45x45 v5 m 1 průduch, vložky , krycí deska, úpravy povrchu Způsob opravy navrhne a provede zhotovitel na základě prohlídky. Opravený komín musí být připraven na napojení kamen do výkonu 9kW, včetně vybíracích těsných dvířek. Součástí ceny jsou i všechny související práce a dodávky spojené nebo vyplývající z opravy, a ekologická likvidace	kus	
21	317121151R00	Montáž překladů do 105 cm dodatečně do rýh D3 1*70/238:4 D5 4*70/238:2	kus	
22	593407951R	PTH KP 7 - 125, překlad Porotherm 7/23,8	kus	
23	317121351R00	Montáž překladů do 240 cm dodatečně do rýh D11 2x70/238:2	kus	
24	593407955R	PTH KP 7 - 225, překlad Porotherm 7/23,8	kus	
Díl:	501	Okapový chodník a zádlažba u vchodu		
25	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m Kamenivo drcené tl. 150 mm, kačírek tl. 100 mm. Včetně obrubníku. 38	m	
26	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt', dlažba přírodní tloušťka 6 cm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 4 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkodrti 15 cm lože z kameniva 4 cm dlažba zámková, betonová 6 cm celkem 21 cm 45,95	m2	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní		
27	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková Po nových instalacích elektro rozvodu plocha odhadem elektro:100*0,04	m2	
28	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	
29	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 4*(2,06+1,3)*0,2 +0,012	m2	
30	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější		
31	622422222R00	Oprava vněj. omítek II,do 20%, štuk na 100% plochy 54*3,1+6,5*2-(10,7+0,8*2+2*2,15)	m2	
32	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 163,8+3+2+3,2	m2	
33	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnějř.omítku tl. 15mm 4*(2,06+1,3)*2	m	
34	621421144R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, slož. 1-2 Pro zatěsnění nových oken	m2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mm
35	622421143R00	ostění oken a dveří:4*2,06*2*0,2 +0,004 Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 dtto	m2	
36	622421144R00	ostění oken a dveří: 4*1,29*2*0,2-0,064 Omitka vnější stěn, MVC, štuková, začištění kotev mříží 8*4*0,1	m2	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
37	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 6,75+56,14	m2	
38	631312711RT2	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 106:56,14*0,06 107:6,75*0,06	m3	
39	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	
Díl:	64	Výplně otvorů		
40	642940014RAA	Dveře jednokřídlové 80/197 šedé, překlady, zárubeň, práh, dřevěné hladké plné (D3)	kus	
41	642940010RAA	Dveře jednokřídlové 60/197 šedé, překlady, zárubeň, práh, dřevěné hladké plné (D5)	kus	
42	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2., (vrata D11-zárubeň součástí vrat)	kus	
Díl:	9	Ostatní konstrukce		
43	953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí Do připravených otvorů po demontáži, se začištěním omítkou a nátěrem	kus	
44	941940031RAC	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 3 měsíce	m2	
45	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	
46	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	
47	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m	t	
Díl:	96	Bourání konstrukcí		
48	968061125R00	Vyvěšení dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	
49	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 4*2,06*1,3	m2	
50	968062244	Vybourání půdních schodů 0,5*0,7	m2	
51	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 4*2,06	m	
52	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vstupní:0,6*2*2+0,8*2*3	m2	
53	965048516R00	Obroušení bet.povrchu podlah 2x 1mm 110:12,06 111:12,69	m2	
54	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	
55	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 111:14,5 110:14	m	
56	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením, a oškrabáním na vnitřních:130*1,1+0,44 otvory:(10*0,8+2*1,2)*1,1*-1 Mezisoučet vnější fasáda:54*3,1+6,5*2-(10,7+0,8*2+2*2,15)+ 4*(2,06+1,29)*2*0,2 -0,16 Mezisoučet	m2	
57	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mr
		vnitřn:132*2,7-(12*0,8*2+4*0,6*2+2*2,1*2+2*2,15)-0,2		
58	978015231R00	opálené:-132 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %, včetně všech ostění oken a dveří	m2	
59	973031324R00	168 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	
60	966079871R00	Včetně uvolnění držáků mříží 4*4 Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2, (držáky mříží,pokud nepůjdou uvolnit vysekáním)	kus	
61	978012191R00	Odstranění původního, SDK podhledu + izolace	m2	
62	978013191R00	136,5 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	
63	970241100R00	ostění oken:4*(2,1+1,3)*2*0,2 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	
64	965042121RT2	pro chráničku a podlahové zásuvky:2*4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	
65	113106121R00	(4*0,2+3*0,6)*0,1 u vstupu:1,6*1*0,05 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	
66	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	
67	964011211R00	(2,4+6*1,2) Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	
		(2,4+6*1,2)*0,15*0,15		
Díl:	97	Odvoz a likvidace suti		
68	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	
70	979082111R00	20*20,4 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	
72	979990101R00	20,4*2 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	
73	979990181R00	19,4-0,09-2,46 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	
74	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
75	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových do šířky 80 cm, do stávající zárobně a s dodávkou kování	kus	
76	R61140054	vč.případné rozměrové a povrchové úpravy Okno plastové otevíravé/sklonné dvojsko, přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m (O2) vč.montáže Plastové okna z prvoplastu barva bílá, pětikomorový profil s ocel.výztuhou tl.1,5mm, ram profil 73mm, sklo CONEX dítrem 4-16-4 teplý rámeček, hl. zasklívací dražky 25mm Ug = 1,1Wm-2K-1 celoobvodové kování s mikroventilací, Kotveno do ostění pomocí ocelových kotev, osazovací parapetní lišta s vypěnou komorou a extrudovaným těsněním mezi ramem a lištou pinoplošné zapěnění a osazení difúzních pásek Osoce. Okenní otvory s celkovým tepelným odporem Uw = 1,2Wm-2K-1.	m2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mr
77	766711021RT1	4*2,06*1,29 Montáž vstupních dveří s vypěněním, na turbošrouby	m	
78	R61140506	0,9+2*2 Dveře jednokřídlé plastové šedé plné, max rozměru otvoru 4,84m2 Včetně kování typ klika-klika, viz tabulky	m2	
79	766690010RAB	1,3*2 Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	
80	766711091R00	4*2,06 Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm	m	
81	766231111R00	Montáž a demontáž stahovacích půdních schodů	kus	
82	R61233172	Schody stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřn, zateplovací vložkou 70x50	kus	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
83	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus Případné navaření nových kotev na mřížce plocháč 40x5:4*4*0,2*1,6	kg	
84	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2, (D1,D11)	kus	
85	553446431R	Ocelová vrata zateplená - 1950x2150 D, Uw=1,4 W/(m2K) včetně nátěru	kus	
86	553446400R	Ocelová vrata 2000x2000 Dj vč.nátěru, bez deklarovaného součinitele prostupu tepla (D11)	kus	
Díl: 776		Podlahy povlakové		
87	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	
88	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly, včetně dodávky soklíku PVC 110:14-1 111:14,6-1	m	
89	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny PVC standard tl. 1,5 mm 110+111:12,06+12,89	m2	
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot		
90	777553210R00	Vyrovnění podlah, samonivel. hmota tl. 2mm, např.Nivelit 101:15,23 102:15,74 104:3,68 105:7,16 108:3,89 109:3,41 110:12,06 111:12,89	m2	
91	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota 74,06*2	m2	
92	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod stěrku	m2	
Díl: 783		Nátěry		
93	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Začátek provozního součtu mřížce:(16*1,4+4*2,2)*0,02*pi*4+(6*2,2+10*1,5)*0,02*pi zárubně:(0,8*3+2*6)*0,3 dveře 04 do 104:(0,8*2*2+(0,8+2*2)*0,3)*4 vrata D1 rám:(1,95+2*2,15)*0,2	m2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mr
94	783228990R00	Konec provozního součtu zaokrouhleno:34 Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	
95	783222931RT1	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hostagrund 2x, 2 v1 na železo S 2160 Začátek provozního součtu původní dveře a zárubně:34 nové zárubně:(0,6*2+0,8*3+10*2)*0,3 Konec provozního součtu 42	m2	
96	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	
97	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	
98	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	
99	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Z + 2 x dle tabulky:55,73	m2	
Díl:	784	Malby		
100	784450010RA0	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem, včetně penetrace Přípravné práce - oškrabání, omytí v v dílu 96 stěny na nátěrem:157,1-66 stropy:102,7	m2	
101	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm dveře:(0,6+2*2+0,9*3+2*6) okna:(2*2,2+(2*1,45)*8+2*2+2*0,5)	m	
Díl:	M65	Elektroinstalace		
102	Poznámka	Všechny zařízení i kabely včetně připojení s úpravou konců vodičů ,zatěsněním průchodů a pod		
103	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE, montáž Na stěně mezi O2 a D1	kus	
104	35811071R	Zásuvka nástěnná 16 A 380 V horní přívod	kus	
105	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	
106	M34845004	Svítidlo exteriérová nástěnné přisazené LED 20W, pir čidlo	kus	
107	650101321R00	Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného	kus	
108	34814126R	Svítidlo stropní Led zářivka 40 W vč.trubic	kus	
109	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 , vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	
110	650051341RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6, vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	
111	650052712RT2	Montáž zásuvky zapuštěné 2x(2P+PE), včetně dodávky kompletní zásuvky 110:2	kus	
112	650052711RT3	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	
113	R650 05-2711	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE podlahové, včetně dodávky zásuvky a rámečku 5B320, IP55	kus	
114	650012362RT3	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu, včetně dodávky krabice a rámečku	kus	
115	M484-56621	Přímotopný konvektor 1500 W , vč.montáže 105,110,111:3	kus	
116	484566213R	Přímotopný konvektor 2500 W, vč.montáže 106:2	kus	
117	650125641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2	m	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m
118	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením, včetně přístrojových	kus	
119	650124641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm ² pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	
120	650124643RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm ² pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm ²	m	
121	650124705RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm ² pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm ²	m	
122	210802320R00	Šňůra CYSY 5 x 4 mm ² volně uložená, včetně dodávky šňůry V chrániče v podlaze připojené na stroj a do zásuvky	m	
123	210140650RT1	Termostat prostorový, včetně dodávky REGO	kus	
124	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	
125	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	
126	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál , vedlejší a přidružené výkony vč. výpomocí Množství = procento z dodávek a montáží	Kč	
127	M65_1	Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace , včetně elektro zařízení Mimo nové rozvody a rozvaděč v dílně Odpojení a zajištění bezproudí, kabely na povrchu vytrhat, svítidla odpojit Likvidace podle pravidel pro elektrozařízení a pokynů investora	kpl	
128	905 R00	Hzs-revize nové elektroinstalace , včetně revizní zprávy	h	
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
129	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	

Celkem

1 721 513,68

Poznámky uchazeče k zadání