

OBJEDNÁVKA č.6V220712

Vystaveno dne: 11.07.2022

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/200/MRA/22

Požadavek č. 6VP220698

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

Hornosušská stavební s.r.o.
Chrost 986/11,
735 35 Horní Suchá
IČO: 01573870
DIČ: CZ01573870

Cena bez DPH: 378 700 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Moravská**

Č.pop./orient.: **476/41**

Byt. č.: **8**

Typ bytu: **1+3**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 09.08.2022

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatel řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 7. 7. 2022

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/ 200 /MRA/22
Obchodní firma:	hornosušská stavební s.r.o.
IČ:	1573870
Cena:	378700
Nutno vyplnit!!!	

**Odevzdat do 12:00
hodin dle termínu,
volat 2 pracovní dny
předem k domluvení
přesného času předání
díla technikovi MRA**

Termín: 10-5-2022

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Ulice	Moravská 476/41		
Byt číslo	8		Havířov- Šumbark
Velikost bytu	3+1		Patro : 2
Stavy	Teplá užitková voda:	449	
	Studená voda:	1037	
	Jistič:	dle bodu 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	Podpis
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u bytového technika	

	požadované provedení prací	jednotka	množství	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
1	Plynorevize sporáku včetně tlakové zkoušky a revize přívodu (popřípadě kombinovaného či elektrického)	kusy	1	Nová revize bude bez závad	2000
2	plynový sporák	kusy	1	minimálně typu P161AW, včetně roštu a zapojení	6500

14	Generální oprava elektroinstalace bytu včetně projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po generální opravě, revize včetně revizní zprávy elektro instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení elektro instalace pro byt, revize elektro příslušenství (například zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor a jiné). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na toaletě) vždy v chrániče NUTNO!</u>	1+3	1	Dodání požárního hlásiče-detektoru kouře s normou EN 14604 na strop v předsíni, výměna ventilátoru v instalační šachtici na toaletě (dát stejně jako původní), ranžirování rozvaděče, výměna hlavního jističe (zjistit rezervaci na ČEZU) a výměny přívodního vedení 5x6mm² , světelné okruhy budou minimálně dva a jištěny chrániče jističi (10A). Revizní zpráva bude zvlášť pro byt a zvlášť pro odběrné místo! POZN: zohlednit centrální vzduchotechniku-ventilátory, mřížky v koupelně, na toaletě, digestoř včetně zpětné klapy v kuchyni!	45000
19	digestoř výměna	kusy	1	60cm dodat a zprovoznit, napojit na vzduchotechniku, pokud nelze, dodat s filtrem	1600
25	Vymalování bytu (dvojnásobné včetně ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)	m ²	290	Celý byt stěny a strop - včetně začištění a případné srovnání nerovností po škrábání	18000
28	omítky štukové - řádné vyrovnání podkladu, penetrace včetně lepidla (panelové stěny)	m ²	270	Celý byt - stěny a strop - štukové nebo sádrové omítky včetně lepidla (po dohodě s bytovým technikem). POZNÁMKA: odstranění původních omítek.	58000
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlinka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	50	Celý byt	1500

34	Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním	m2	10	Lokálně- celý byt	400
35	garnyže demontáž + opravy omítek	kusy	4	celý byt	300
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garnyžích	soubor	1	příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny	300
37	Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)	m2	14	Ústřední topení včetně přívodního potrubí a dbát na řádné zakrytí odvětrávacích ventilů a měřičů tepla - celý byt (12m2). Nátěr zábradlí lodžie (2m2)	3500
40	mřížka vzduchotechniky - výměna	kusy	2	koupelna, toaleta	400
43	Demontáž vestavěné skříně, spíže, stropní skříně	kusy	3	Předsíň - vestavěná skříň. Kuchyň - spíž včetně zazdění děr, opravy omítek a podlah	2500
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	66	Celý byt	28000
53	podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>	m2	62	Celý byt kromě koupelny a toalety- (PVC pásy budou šíři 1,5-2bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)-nalepit celoplošně!	36000
54	Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů	m2	4	Koupelna, toaleta - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. Ve Sprchové nice použít dlažbu s protiskluzem R10!	5000
63	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3 klíče	kusy	1	80- pravé (stávající vložku FAB ponechat na bytě)	3800

64	Výměna zárubně (+nátěr) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy vč. úpravy stavebního otvoru - zárubně plně vyzdít!!!	kusy	1	Vstup 80- pravé	2900
65	Výměna zárubně (+nátěr na bílo) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy včetně úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny včetně řádného ukotvení v 6 místech!!!	kusy	5	Obývací pokoj/předsíň- 80 pravé, ložnice/obývací pokoj- 80 pravé, dětský pokoj/předsíň- 80 pravé, koupelna- 60 pravé, toaleta- 60 levé, POZNÁMKA: do pokojů použít přechodové lišty.	12000
66	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří plně včetně zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky, kování, zámků, klíče), dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	4	Ložnice/obývací pokoj- 80 pravé, dětský pokoj/předsíň- 80 pravé, koupelna- 60 pravé, toaleta- 60 levé	10200
67	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří 2/3 sklo , zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky, kování, zámků, klíče), dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	1	Obývací pokoj/předsíň- 80 pravé (2/3 sklo)	2600
74	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po trojác provést	soubor	1	GO odpadu -celý byt od stoupačky. Kuchyňskou linku dát na bytové jádro (stěna vlevo při vstupu do kuchyně. POZNÁMKA: umyvadlo vlevo. Vanovou baterii vlevo!	4000

75	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soubor	1	Generální oprava vody-celý byt od vodoměrů-pro kuchyňskou linku-na studenou vodu kombinovaný rohový ventil, umyvadlo, sprchovou NIKU, toaletu-rohový ventil na zadní stěnu. POZNÁMKA: umyvadlo, vanovou baterii dle bodu 74!	4500
76	Zhotovení přívodu vody s pračkovým ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů včetně pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soubor	1	Koupelna- vpravo na podezdívku vany ! Nezapomenout přívod elektriky pro zásuvku (IP44) pračku a vlastní jistič pro pračku v bytové rozvodnici toto zahrnout v nacenění generální opravy elektro Instalace!	3000
77	Opláštění bytového jádra sádrokartonovou deskou	m2	41	Kuchyň-sádrokartonovou desku na bytové jádro-7m2, předsíň-sádrokartonovou desku na bytové jádro-9m2, koupelna, toaleta-impregnovaná sádrokartonová deska na bytové jádro- 25m2, srovnání! V případě potřeby vypořádání, vypěnění nebo zhotovení sádrokartonové konstrukce.	35000

84	Dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm komplet včetně desky+dřezu+sifonu s vývodem na myčku, skříňky nad digestoř (demontáž a odvezení původní kuchyňské linky)	kusy	1	Sestava zprava: PS/40/80/60 včetně kovové hrany u sporáku, minimální tloušťka dvířek a korpusu kuchyňské linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád, odkapávač od dřezu bude na straně u sporáku, dodat větrací mřížky na zadní stěně v sololaku.	28000
85	dřezová baterie výměna	kusy	1	Kuchyň - stojánková včetně záručního listu	1500
88	nové obklady u kuchyňské linky a sporáku	m2	4,5	dodat včetně ukončovacích lišt, vedle a za sporákem dolů, nahoru ke sřínce nad digestoř včetně boku, v celé délce stěny až po konec bytového jádra(průchod do předsíně)a na konci kuchyňské linky dolů k podlaze. POZNÁMKA: vedle sporáku na 1m od zadní stěny!	5000
91	Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v koupelně, toaletě + hydroizolace	m2	15	Koupelna-celá do výše zárubní! Do všech vnitřních rohů silikon!!! Toaleta-na boční stěny do výše-1,4m.	16000
93	Vana výměna včetně nohou, sifonu a uzemnění	kusy	1	Koupelna- 150cm včetně dozdivky, obezdění a pozdivky pod umyvadlem pro vodu a odpad-YTONG-5-7,5cm	3500

95	obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit	kusy	1	Koupelna- vanu obezdít dookola nebo v celé ploše boku a do zadních rohů dát Ytongy na výšku jako podpěry	1200
99	Vanová baterie (popřípadě- otočná) včetně sprchového setu VÝMĚNA	kusy	1	Koupelna -pevná včetně záručního listu	1500
102	Umyvadlová baterie - Výměna	kusy	1	Koupelna -stojánková včetně záručního listu	900
103	Umyvadlo včetně sifonu (ne flexi) - Výměna	kusy	1	55cm- hloubka 42cm	2500
104	Výměna klozet kombi včetně sedáku včetně manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení včetně podbetonování	kusy	1	Toaleta	3500
108	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na toaletě včetně rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z dřevotřískové desky, dýhy včetně zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne sádrokartonová deska), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popříklád nádrži toalety	soubor	1	včetně krytu rozvodů, dvířka (dvoukřídlé)! zhotovit ve výšce tak, ať je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu , zadní stěnu provést tak,ať se dá rozmontovat v případě potřeby práce v instalační šachtici!! Včetně dolišťování ke stěnám a stropu!	2600
123	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+3	1	Včetně balkónu. DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!!	3000
132	úprava plynovodu	bm	3	v instalační šachtici na toaletě snížit pod úroveň plynového sporáku. V kuchyni na bytové jádro 80cm zprava	2000

135	elektrický sušák na ručníky	kusy	1	Žebříkové topení, rozměr minimálně 1000x500 mm, minimálně 200W, bílé, včetně elektro rozvodu a zásuvky- zahrnout v nacenění generální opravy elektriky Umístění v koupelně na stěnu vpravo v místě nad automatickou pračku !	5000
136	jiné	soubor	1	Koupelna, toaleta - demontáž háčků, držáků, madel, včetně zatemlení děr	300
147	jiné	soubor	1	demontáž kabelů v bytě	200
158	jiné	soubor	1	Celý byt- demontáž PVC krytiny, kuchyň dvě vrstvy (66m ²). Kuchyň- demontáž příčky po spíži včetně oprav zdi a podlahy (1,5m ²), Kuchyň/předsíň- demontáž stěny bytové jádro, průchod (4m ²). Předsíň- demontáž polystyrénových kasetových stropnic (6,5m ²), demontáž oblouku včetně zednického zapravení otvoru. Kuchyň- demontáž stěny navazující na spíž včetně konstrukce a polic	15000

cena celkem bez DPH

378700

KOMISE

Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci včetně materiálu a poplatku za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE elektro instalace (ne generální opravy - to je již v rámci ceny generální opravy započítáno) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování elektro měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize elektro instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých elektro šroubových spojů včetně vyčištění elektro instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Včetně důkladné kontroly elektro instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání bytové rozvodnice při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstrukce, vodou ředitelné barvy bílé. Dále kovové konstrukce, venkovní parapety, zábradlí, ústřední topení - syntetické barvy (například zárubně Industrol hněd' čokoládová či bílá, popřípadě na ústřední topení barvy vhodné na ústřední topení) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál včetně práce). Písemně na volne.byty@mra.cz. Po případném schválení dodatečných prací vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".</u>

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"	
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	378700
Cena celkových méně prací bez DPH, "Protokol o předání stavby"	
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, přiložený "Schvalovací protokol"	
Celková cena díla bez DPH	
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" dle přílohy převzal za MRA:	Datum a podpis
Jméno:	

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem
U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....