

Položkový rozpočet

S:	181943	TDI v lokalitě Hůrky I. a II. etapa - Ořechov
O:	SO 02.1	Komunikace, chodníky
R:	2	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				237 700,23
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1 113,35000	94,50	105 211,58
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 113,35000	99,00	110 221,65
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 113,35000	20,00	22 267,00
Díl: 5		Komunikace				1 215 962,64
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 047,00000	170,00	177 990,00
		tl. 60 mm :				
		TDI : 567		567,00000		
		tl. 80 mm :480+38		518,00000		
5	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	480,00000	410,00	196 800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 480		480,00000		
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	567,00000	270,00	153 090,00
		tl. 60 mm :				
		TDI : 567		567,00000		
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	480,00000	295,00	141 600,00
		sjezdy :				
		tl. 80 mm : 480+38		518,00000		
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	396,90000	220,00	87 318,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 567*0,7		567,00000		
9	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	362,60000	250,00	90 650,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 518*0,7		480,00000		
10	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	558,49500	300,00	167 548,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :567		567,00000		
		Koeficient : 0,015				
11	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	490,83150	360,00	176 699,34
		480,00000		480,00000		
		Koeficient : 0,025				
12	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	m2	39,14000	620,00	24 266,80
		38,000		38,00000		
		Koeficient : 0,03				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				350 418,60
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	822,00000	295,00	242 490,00
		Chodníkový : 822		822,00000		
14	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	830,22000	130,00	107 928,60
		Chodníkový : 822				
		Koeficient : 0,01				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				59 868,27
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	855,26099	70,00	59 868,27
Celkem						1 863 949,73

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	181943	TDI v lokalitě Hůrky I. a II. etapa - Ořechov
O:	SO 02.1	Komunikace, chodníky
R:	2	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem