

ROZPOČET

Stavba: Nový Bor - Prokopa Velikého

Objekt: komunikace

Objednatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.

Místo: Nový Bor - Prokopa Velikého

Zpracoval:

Datum: 12. 5. 2022

| Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | odstranění AB 70mm | m2 | 405,350 | | |
| 2 | Odstranění podkladů ze štěrkdrti 200mm | m2 | 405,350 | | |
| 3 | odkopávky komunikací 180mm | m2 | 405,350 | | |
| 4 | Vodorovný přesun na skládku | t | 356,290 | | |
| 5 | Skládkovné AB | t | 70,930 | | |
| 6 | skládkovné zemina+štěrk | t | 285,360 | | |
| 7 | podkladní vrstvy ze štěrkdrtě 300mm | m2 | 405,350 | | |

Celkem

347 408,40

pozn.: od celkové výměry sektoru A6 -850m2 odečteny výkopy pro vodovod kanalizaci a plynovod včetně výkopů odboček do ulic Široká, Polní a Na Rozhraní