



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor komunikací a dopravy

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 2103/2022/42

Vyřizuje: Kuruczová Renata

Telefon: 412593237

E-mail: renata.kuruczova@mmdecin.cz

Děčín: 11.07.2022

DODAVATEL

Pavel Němec

Folknáře č.p. 76

405 02 Děčín XXVIII

IČO: 71692983

DIČ: CZ6507132489

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

překop a uložení zemních prvků pro VO v rámci stavby: „Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství“

S ohledem na povahu veřejné zakázky a postavení zadavatele neidentifikoval zadavatel žádná další témata odpovědného zadávání, která by byla v souladu s jeho posláním, vymezeným účelem veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami přiměřenosti, rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Systémové č. VZ: P22V00000816 uveďte na faktuře.


Poznámka:


Lhůta dodání:

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena vč. DPH: 76 409,00 Kč


Ing. Přemysl Mička
příkazce operace


Petra Bezvodová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz


otisk elektronického podpisu

Položkový rozpočet

Rozpočet: Překop vozovky Křešice ul. Vítězství		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Překop vozovky Křešice ul. Vítězství	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	63 148,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	63 148,00	
R	PSV celkem	0,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	63 148,00	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady + HZS	63 148,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Němec Datum: 10.07.2022 Podpis:  Pavel NĚMEC ZEMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE Folknáře 73, 405 01 Děčín 28 Mobil: 739 514 692 IČ: 716 92 983 DIČ: CJ6507132409		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% číni:	63 147,61 Kč
DPH		21,0% číni:	13 261,00 Kč
Cena za objekt celkem:			76 409,00 Kč

Stavba: Překop vozovky Křešice ul. Vítězství
Objekt:

Základní rozpočet List č. 2
Datum tisku: 10.07.2022

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	26 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
2 Základy, zvláštní zakládání	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3
91 Doplňující práce na komunikaci	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	63 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2

Pavel NĚMEC
ZEMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE
Folknáře 76, 405 01 Děčín 28
Mobil: 739 514 692
IČ: 716 92 983 DIČ: CZ6507132489

Stavba:	Překop vozovky Křešice ul. Vítězství	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 10.07.2022	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 30-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,5000	774,00	5 031,00	0,00000	0,00000
2	132 30-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	6,5000	278,00	1 807,00	0,00000	0,00000
3	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,7800	1 619,00	2 881,82	0,00000	0,00000
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	8,8200	485,00	4 277,70	0,00000	0,00000
5	113 10-8317.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 17 cm	m2	7,2000	289,00	2 080,80	(-0,37400)	(-2,69280)
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku asfalt	m3	2,1600	585,00	1 263,60	0,00000	0,00000
7	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	7,2000	261,00	1 879,20	(-0,50000)	(-3,60000)
8	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,8800	1 025,00	2 952,00	1,70000	4,89600
9	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,5000	283,50	1 842,75	0,00000	0,00000
10	174 10-1102.R00	Pokládka chrániček včetně dodání	m3	18,0000	135,00	2 430,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				26 445,87		4,89600
								(-6,29280)
2		Základy,zvláštní zakládání						
11	234 95-2919.R00	Dopravné materiálu ,přesun techniky,odvozy skládk	pplk	1,0000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000
12	234 95-2919.R00	Staveništní přesun hmot přej.plech,dopravní značení	pplk	1,0000	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,00000
	2	Základy,zvláštní zakládání				14 700,00		0,00000
5		Komunikace						
13	566 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	2,1600	2 970,00	6 415,20	2,50000	5,40000
14	566 90-5111.R00	Odstranění podkladu pro betonáž	m3	2,1600	261,00	563,76	2,50000	5,40000
15	583-41903.6	Kamenivo drcené frakce 32/63	T	9,3000	435,00	4 045,50	1,00000	9,30000
16	583-41705.4	Kamenivo drcené frakce 0/32	T	2,1600	358,00	773,28	1,00000	2,16000
17	583-41705.4	Přejezdový plech na komunikaci	dny	4,0000	850,00	3 400,00	1,00000	4,00000
	5	Komunikace				15 197,74		26,26000
91		Doplňující práce na komunikaci						

Stavba:
Objekt:

Překop vozovky Křešice ul. Vítězství

Základní rozpočet
Datum tisku: 10.07.2022

List č. 4

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	919 73-5114.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	18,0000	238,00	4 284,00	0,00000	0,00000
19	919 73-5114.R00	Odstranění záhozu před pokládkou asfaltu	m2	7,2000	350,00	2 520,00	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce na komunikaci				6 804,00		0,00000

Pavel NĚMEC
ZEMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE
Folknáře 16, 405 01 Děčín 28
Mobil: 739 514 692
IČ: 716 92 983 DIČ: CZ6507132489