

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce oplocení Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka, příspěv. org.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	SMO, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Konstruanto s.r.o.	09966960	CZ09966960
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.03.2022	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	254 330,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	199 176,52	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		453 507,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 453 507,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	453 507,40	95 236,55

Cena s DPH 548 743,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce oplocení Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka, přisp. org.

Objekt:

Objednatel: SMO, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Konstruanto s.r.o.

Datum: 1. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 453 507,40 21,242

1 Zemní práce 62 167,20 0,040

1	348401130	Demontáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	298,000	84,90	25 300,20	0,000
2	348121211	Demontáž podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	100,000	120,00	12 000,00	0,040
4	348172115	Demontáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	0,000
3	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem	kus	121,000	127,00	15 367,00	0,000
18	556R00	Doprava a likvidace původního oplocení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 391 340,20 21,202

5	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	298,000	221,00	65 858,00	0,000
7	348R00	Svařovaný 3D panel 153cmx250 Barva zelená	kus	119,000	860,33	102 379,27	0,000
15	003R00	Přichytka plotového panelu	kus	363,000	43,80	15 899,40	0,000
6	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	121,000	286,00	34 606,00	21,162
8	338R00	Sloupek 60x60	kus	121,000	428,93	51 900,53	0,000
9	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	100,000	406,00	40 600,00	0,040
14	348R03	Podhrabová deska 240x20x5	kus	10,000	437,19	4 371,90	0,000
16	349R00	Držák podhrabové desky vč. šroubu	kus	121,000	170,00	20 570,00	0,000
17	350R00	Držák vzpěry k betonové podhrabové desce	kus	20,000	129,48	2 589,60	0,000
10	348172111	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	0,000
13	348R02	Branka jednokřídlá	kus	1,000	7 152,07	7 152,07	0,000
11	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 3,0 m2 do 5,0 m2	kus	1,000	3 430,00	3 430,00	0,000
12	348R00	Branka dvoukřídlá zelená	kus	1,000	19 388,43	19 388,43	0,000
19	348R02	Provizorní zabezpečení areálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
20	358R00	Terenní úpravy	kpl	303,000	35,00	10 605,00	0,000

Celkem 453 507,40 21,242