

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	115001102	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm dešťová voda: : předpoklad 10m: : 10	m	10,00000		0,00
				10,00000		
2	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min dešťová voda: : výměra dle PD 4dny á2h: : 4*2	h	8,00000		0,00
				8,00000		
3	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l dešťová voda: : výměra dle PD: : 8	den	8,00000		0,00
				8,00000		
4	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plynovod: : 1,0*5 teplvod: : 3 vodovod B1: : 1	m	9,00000		0,00
				5,00000		
				3,00000		
				1,00000		
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů kabely sdělování a nn: : 7	m	7,00000		0,00
				7,00000		
6	119001402	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm teplvod DN225: : 1	m	1,00000		0,00
				1,00000		
7	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 15% z celkového množství strojního výkopu: : křížení kabelů, plynu, teplvodu, vodovodu: : 258,9503*0,15	m3	38,84255		0,00
				38,84255		
8	132101212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ v horně třídě těžitelnosti I, skupiny 3: : (1+19,27)*1,0*(1,56-0,20) (38,50-19,27)*1,0*(1,69-0,20) (46,53-38,50)*1,0*(1,63-0,20) (60,32-46,53)*1,0*(1,67-0,20) (76,00-60,32)*1,0*(1,63-0,20) (90,00-76,00)*1,0*(1,55-0,20) (112,65-90,00)*1,0*(1,51-0,20) (127,32-112,65)*1,0*(1,53-0,20) (148,00-127,32)*1,0*(1,54-0,20) (1+172,00-148,00)*1,0*(1,50-0,20) Mezisoučet přípočet 0,2m hl.výkopu v místě zpevněných ploch: : chodníky: : (2,11+1,9+1,75+1,59+2,02)*1,0*0,2 Asf. Komunikace: :	m3	262,45430		0,00
				27,56720		
				28,65270		
				11,48290		
				20,27130		
				22,42240		
				18,90000		
				29,67150		
				19,51110		
				27,71120		
				32,50000		
				238,69030		
				1,87400		

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(5,05+3,10)*1,0*0,2		1,63000		
		rozšíření výkopu: :				
		V km 0,038 50 2x1m: :				
		2,0*1,0*(1,60-0,20)		2,80000		
		V km 0,062 20 2x1m: :				
		2,0*1,0*(1,65-0,20)		2,90000		
		V km 0,090 00 2x1m: :				
		2,0*1,0*(1,50-0,20)		2,60000		
		V km 0,148 00 2x2,5m: :				
		2,0*2,5*(1,50-0,20)		6,50000		
		V km 0,157 85 2x1m: :				
		2,0*1,0*(1,53-0,20)		2,66000		
		V km 0,062 20 2x1m: :				
		2,0*1,0*(1,60-0,20)		2,80000		
9	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	546,98060		0,00
		pažení na celou hl. výkopu: :				
		(1+19,27)*1,56*2		63,24240		
		(38,50-19,27)*1,69*2		64,99740		
		(46,53-38,50)*1,63*2		26,17780		
		(60,32-46,53)*1,67*2		46,05860		
		(76,00-60,32)*1,63*2		51,11680		
		(90,00-76,00)*1,55*2		43,40000		
		(112,65-90,00)*1,51*2		68,40300		
		(127,32-112,65)*1,53*2		44,89020		
		(148,00-127,32)*1,54*2		63,69440		
		(1+172,00-148,00)*1,50*2		75,00000		
10	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	546,98060		0,00
11	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	17,00000		0,00
		frzování asf. krytu vozovky: :				
		výměra dle PD: :				
		17,00		17,00000		
12	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	8,00000		0,00
		vytrhání obrub asf. vozovky: :				
		výměra dle PD: :				
		8		8,00000		
13	113107535	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	57,50000		0,00
		odstranění podkladu asf. vozovky: :				
		výměra dle PD: :				
		17,00		17,00000		
		odstranění podkladu - chodníky: :				
		výměra dle PD: :				
		33,50+7,00		40,50000		
14	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	33,50000		0,00
		rozebrání chodníku - dlažba bet.: :				
		výměra dle PD: :				
		33,50		33,50000		
15	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	7,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozebrání chodníku - dlažba zámková : výměra dle PD: : 7,00		7,00000		
16	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp potrubí : míra zhutnění dle PD: : šterkopísek 0/16: : řad C2: : 172,0*1,0*0,325	m3	60,77500		0,00
		rozšíření: : 2,0*1,0*0,325 2,0*1,0*0,325 2,0*1,0*0,325 2,0*2,5*0,325 2,0*1,0*0,325 2,0*1,0*0,325		55,90000 0,65000 0,65000 0,65000 1,62500 0,65000 0,65000		
17	58337304	Šterkopísek frakce 0-16 B vč. dopravy: : 60,775*2	t	121,55000		0,00
				121,55000		
18	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním míra zhutnění dle PD: : zásyp vytěženou zeminou: : řad C2: : 19,27*1,0*(1,56-0,20-0,325-0,10) (38,50-19,27)*1,0*(1,69-0,20-0,325-0,10) (46,53-38,50)*1,0*(1,63-0,20-0,325-0,10) (60,32-46,53)*1,0*(1,67-0,20-0,325-0,10) (76,00-60,32)*1,0*(1,63-0,20-0,325-0,10) (90,00-76,00)*1,0*(1,55-0,20-0,325-0,10) (112,65-90,00)*1,0*(1,51-0,20-0,325-0,10) (127,32-112,65)*1,0*(1,53-0,20-0,325-0,10) (148,00-127,32)*1,0*(1,54-0,20-0,325-0,10) (172,00-148,00)*1,0*(1,50-0,20-0,325-0,10) rozšíření: : 2,0*1,0*(1,60-0,20-0,325-0,10) 2,0*1,0*(1,65-0,20-0,325-0,10) 2,0*1,0*(1,50-0,20-0,325-0,10) 2,0*2,5*(1,50-0,20-0,325-0,10) 2,0*1,0*(1,53-0,20-0,325-0,10) 2,0*1,0*(1,60-0,20-0,325-0,10) odpočet kubatury v místě zpevněných ploch: : chodníky: : (2,11+1,9+1,75+1,59+2,02)*1,0*(1,50-0,425)*(-1) Asf. Komunikace: : (5,05+3,10)*1,0*0,2*(1,50-0,425)*(-1)	m3	164,99030 18,01745 20,47995 8,07015 14,41055 15,75840 12,95000 20,04525 13,27635 18,92220 21,00000 1,95000 2,05000 1,75000 4,37500 1,81000 1,95000 -10,07275 -1,75225		0,00
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním chodníky: :	m3	11,82500		0,00

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,11+1,9+1,75+1,59+2,02)*1,0*(1,50-0,425) asf. komunikace : (5,05+3,10)*1,0*0,2*(1,50-0,425)		10,07275		
20	58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C včetně dopravy : 11,825*2	t	23,65000		0,00
				23,65000		
21	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m doprava zeminy na skládku tam a zpětna stavbu : určeno pro zpětný zásyp rýhy : výpočet viz. položka č. 18, 174 10-1101.R00 : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 164,99030*2	m3	329,98060		0,00
				329,98060		
22	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 poplatek za meziskládku zeminy určené pro zpětný zásyp : : výpočet viz. položka č. 18, 174 10-1101.R00 : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 164,99030*2	t	329,98060		0,00
				329,98060		
23	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 poplatek za meziskládku zeminy určené pro zpětný zásyp : : výpočet viz. položka č. 18, 174 10-1101.R00 : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 164,99030	m3	164,99030		0,00
				164,99030		
24	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz vytěžené zeminy rýhy, která není určena pro zpětný zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 60,77500 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 18,70000	m3	79,47500		0,00
				60,77500		
				18,70000		
25	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km poplatek za dalších 5km pro odvoz na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 79,47500*5 odvoz vytěžené zeminy rýhy, která není určena pro zpětný zásyp : :	m3	397,37500		0,00
				397,37500		
26	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 poplatek za skládku : vytěžené zeminy rýhy, která není určena pro zpětný zásyp : m3 zeminy = 2t : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 79,47500*2	t	158,95000		0,00
				158,95000		
27	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 výměra dle PD : zelený pás, trávník : 190,1	m2	190,10000		0,00
				190,10000		
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>
28	460620006	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva zelený pás, trávník : výměra dle PD : 190,1	m2	190,10000		0,00
				190,10000		

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
29	182303111	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině zařízení staveniště: : výměra dle PD: : 461,2	m2	461,20000		0,00
				461,20000		
30	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kácení dřevin: : výměra dle PD: : 13ks: : 13	kus	13,00000		0,00
				13,00000		
31	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení ochrana stávajících dřevin: : výměra dle PD: : bednění výšky 2m, obvod 3m (odhad): : 7ks dřevin: : 3*2*7	m2	42,00000		0,00
				42,00000		
32	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	42,00000		0,00
33	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m podklad chodníky, komunikace, obruby atd.: : dle pd: : podklad chodníky: : 44,27 podklad komunikace: : 4,45 asf. komunikace: : 1,87 obrubníky: : 2,16 šachty: : 8	t	60,75000		0,00
				44,27000		
				4,45000		
				1,87000		
				2,16000		
				8,00000		
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton obrubníky: : 2,15	t	2,15000		0,00
				2,15000		
35	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton šachty: : 8	t	8,00000		0,00
				8,00000		
36	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt asf. komunikace: : 1,87	t	1,87000		0,00
				1,87000		
37	979999998R00	Poplatek za skládku suti kamenivo podklad chodníky: : 44,27 podklad komunikace: : 4,45	t	48,72000		0,00
				44,27000		
				4,45000		
38	114211101	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu demontáž stáv. vodovodního řadu: : vč. likvidace, odvozu na skládku atd.: : armatury a TLT tvarovky vrátit VaK Kroměříž a.s.: : výměra dle PD: : 172,00	m	172,00000		0,00
				172,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
39	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm HUTNĚNÉ LOŽE - ŠTĚRKOPÍSEK 0/16, MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ I = 0,75: : výměra dle PD: :	m3	18,70000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		řad: : 172,0*1,0*0,10		17,20000		
		rozšíření: :				
		2,0*1,0*0,10		0,20000		
		2,0*1,0*0,10		0,20000		
		2,0*1,0*0,10		0,20000		
		2,0*2,5*0,10		0,50000		
		2,0*1,0*0,10		0,20000		
		2,0*1,0*0,10		0,20000		

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>0,00</b>
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------

40	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	17,00000		0,00
----	-----------	--	----	----------	--	------

fr. dle PD 0-63: :

asf. komunikace: :

výměra dle PD: :

17,00

17,00000

41	577151123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	17,00000		0,00
----	-----------	--	----	----------	--	------

asf. komunikace: :

výměra dle PD: :

17,00

17,00000

42	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	17,00000		0,00
----	-----------	---	----	----------	--	------

asf. komunikace: :

výměra dle PD: :

17,00

17,00000

43	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	17,00000		0,00
----	-----------	--	----	----------	--	------

asf. komunikace: :

výměra dle PD: :

17,00

17,00000

44	564113311	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.11 cm	m2	17,00000		0,00
----	-----------	--	----	----------	--	------

asf. komunikace: :

výměra dle PD: :

17,00

17,00000

45	591050020	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	7,00000		0,00
----	-----------	--	----	---------	--	------

obnovení chodníku ze zámkové dlažby: :

výměra dle PD: :

komplet skladba dle PD: :

7

7,00000

46	596100041	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek	m2	33,50000		0,00
----	-----------	--	----	----------	--	------

obnova chodníku z bet. dlažby: :

výměra dle PD: :

skladba dle PD, vč obrubníků: :

10% nových dlaždic: :

33,50

33,50000

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>0,00</b>
---------------	----------------------	--	--	--	--	-------------

47	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000		0,00
----	-----------	----------------------------------	-----	---------	--	------

demontáž stáv. hydrantů: :

výměra dle PD: :

2

2,00000

48	871261121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	172,00000		0,00
----	-----------	--	---	-----------	--	------

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výpis materiálu: :

pozice č.1: :

172

172,00000

49	879262199	Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150	kus	3,00000		0,00
50	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	175,00000		0,00

přesný typ dle PD: :

včetně příslušenství: :

včetně všech doplňků: :

výpis materiálu: :

pozice č. 23: :

172

172,00000

pozice č. 36: :

3

3,00000

dodávka, montáž: :

51	2861346081R	Potrubí PE100 RC SDR 11 d125x11,4 mm	m	172,00000		0,00
----	-------------	--------------------------------------	---	-----------	--	------

přesný typ dle PD: :

včetně příslušenství: :

včetně všech doplňků: :

výpis materiálu: :

pozice č. 1: :

172,00

172,00000

52	1	hutnicí zkouška - přímá metoda	kus	4,00000		0,00
----	---	--------------------------------	-----	---------	--	------

přesný popis dle PD: :

výměra dle PD: :

2+2

4,00000

53	831230010RA0	Vodovod z trub polyetylenových D 75-90 mm, provizorní zásobování - komplet	m	376,00000		0,00
----	--------------	--	---	-----------	--	------

provizorní zásobování: :

platí pro celou stavbu provizorního zásobování-potrubí, vč.

tvarevek: :

armatur a příslušenství, montáž demontáž, provozování: :

dodávka materiálu dle výpisu materiálu - provizorní

zásobování: :

pozice č.1 - č.20: :

proplach a desinfekce: :

včetně všech souvisejících prací: :

(včetně přejezdů -předpoklad 4x): :

přesný popis dle PD: :

376,00

376,00000

54	2dm	Nákrůžek lemový tlakový PE HD (IPE) d 125 mm, komplet	kus	12,00000		0,00
----	-----	---	-----	----------	--	------

Lemový nákrůžek d 125 mm PE 100 SDR 11: :

PP otočná vyztužená příruba DN 100 PN 10: :

montáž,dodávka: :

přesný typ dle PD: :

včetně příslušenství: :

včetně všech doplňků: :

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výpis materiálu: : pozice č.2: : 12		12,00000		
55	28613108.MR	Elektrospojka d 125 mm SDR 11 PE 100 Elektrospojka d 125 mm PE 100 SDR 11: : přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č.3: : 12	kus	12,00000		0,00
				12,00000		
56	3m	montáž elektrospojek výpis materiálu: : pozice č.3: : 12	kus	12,00000		0,00
				12,00000		
57	4d	Přírubový T-kus DN 100/100, PN10: přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 4: : 4	kus	4,00000		0,00
				4,00000		
58	5d	Přírubový T-kus DN 100/80, PN10: přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 5: : 2	kus	2,00000		0,00
				2,00000		
59	4,5m	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových, DN100 výpis materiálu: : pozice č.4: : 4 pozice č.5: : 2	kus	6,00000		0,00
				4,00000		
				2,00000		
60	6d	Multitoleranční jistěná spojka s úhlovým, vychýlením DN100, PN10 přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 6: : 4	kus	4,00000		0,00
				4,00000		



## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	6m	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových, otevřený výkop s integrovaným těsněním DN100	kus	4,00000		0,00
výpis materiálu: :						
pozice č. 6: :						
4						
				4,00000		
62	7d	přírubové koleno patkové litinová prodloužené 90° , DN80,PN10	kus	2,00000		0,00
přesný typ dle PD: :						
včetně příslušenství: :						
včetně všech doplňků: :						
výpis materiálu: :						
pozice č. 7: :						
2						
				2,00000		
63	2	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových, otevřený výkop DN80	kus	2,00000		0,00
výpis materiálu: :						
pozice č. 7: :						
2						
				2,00000		
64	8dm	závitová příruba DN100, PN10	kus	1,00000		0,00
přesný typ dle PD: :						
včetně příslušenství: :						
včetně všech doplňků: :						
výpis materiálu: :						
pozice č. 8: :						
1						
				1,00000		
dodávka, montáž: :						
65	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00000		0,00
výpis materiálu: :						
pozice č.9: :						
2						
				2,00000		
66	42228310R	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	2,00000		0,00
včetně příslušenství: :						
včetně všech doplňků: :						
výpis materiálu: :						
pozice č. 9: :						
2						
				2,00000		
67	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	7,00000		0,00
výpis materiálu: :						
pozice č.10: :						
7						
				7,00000		
68	42228312R	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	7,00000		0,00
včetně příslušenství: :						
včetně všech doplňků: :						
výpis materiálu: :						
pozice č. 10: :						
7						
				7,00000		
69	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000		0,00
výpis materiálu: :						

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pozice č. 11: : 2		2,00000		
70	422737411R	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1,25 m-voda	kus	2,00000		0,00
		včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 11: : 2		2,00000		
71	12dm	Přírubový spoj DN 80 PN 10	kus	6,00000		0,00
		Přírubový spoj DN80, PN10: : - 8x šroub M16x65, mat. nerezová ocel A2: : - 8x matice M16, mat. mosaz: : - 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2: : pozice č. 12: : 6		6,00000		
		dodávka, montáž: :				
72	13dm	Přírubový spoj DN 100 PN 10	kus	24,00000		0,00
		Přírubový spoj DN100, PN10: : - 8x šroub M16x70, mat. nerezová ocel A2: : - 8x matice M16, mat. mosaz: : - 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2: : výpis materiálu: : pozice č. 13: : 24		24,00000		
		dodávka, montáž: :				
73	14dm	zemní šoupátková souprava teleskopická DN 80, hl. 1,3-1,8m	kus	2,00000		0,00
		přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 14: : 2		2,00000		
		dodávka, montáž: :				
74	15dm	zemní šoupátková souprava teleskopická DN 100, hl. 1,3-1,8m	kus	7,00000		0,00
		přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 15: : 7		7,00000		
		dodávka, montáž: :				
75	16dm	šoupátkový poklop tuhý s nápisem VODA, vč. podkladové desky	kus	9,00000		0,00
		přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: :				

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně všech doplňků : výpis materiálu : pozice č. 16 : 9 dodávka, montáž :		9,00000		
76	17dm	hydrantový poklop tuhý s nápisem HYDRANT, vč. podkladové desky přesný typ dle PD : včetně příslušenství : včetně všech doplňků : výpis materiálu : pozice č. 17 : 2 dodávka, montáž :	kus	2,00000		0,00
77	18dm	Hydrantová drenáž DN 80 - komplet přesný typ dle PD : včetně příslušenství : včetně všech doplňků : výpis materiálu : pozice č. 18 : 2 dodávka, montáž :	kus	2,00000		0,00
78	19dm	Trubní ISO spojka 2", s vnějším závitem 2" / hrdlem pro PE63mm přesný typ dle PD : včetně příslušenství : včetně všech doplňků : výpis materiálu : pozice č. 19 : 1 dodávka, montáž :	kpl	1,00000		0,00
79	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém výpis materiálu : pozice č. 20 : 9 pozice č. 21 : 2 dodávka, montáž :	kus	11,00000		0,00
80	20d	orientační tabulka pro šoupátka přesný typ dle PD : včetně příslušenství : včetně všech doplňků : výpis materiálu : pozice č. 20 : 9 dodávka, montáž :	kus	9,00000		0,00
81	21d	orientační tabulka pro hydrant přesný typ dle PD : včetně příslušenství : včetně všech doplňků :	kus	2,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výpis materiálu: : pozice č. 21: : 2		2,00000		
82	22dm	Vyhledávací vodič CYY 6mm2 - komplet	m	186,00000		0,00
		přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 22: : 186		186,00000		
		dodávka, montáž: :				
83	24dm	Meliorační tvárnice TBM 50/50/10 - komplet	kus	8,00000		0,00
		přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 24: : 8		8,00000		
		dodávka, montáž: :				
84	25m	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop, svařování na tupo D40x3,7mm	m	2,00000		0,00
		výpis materiálu: : pozice č. 25: : 2		2,00000		
85	25d	polyetylenové potrubí PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	2,00000		0,00
		přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 25: : 2		2,00000		
86	26m	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop, svařovaných na tupo D50x4,6mm	m	0,50000		0,00
		výpis materiálu: : pozice č. 26: : 0,5		0,50000		
87	26d	polyetylenové potrubí PE100 RC SDR11 50x4,6	m	0,50000		0,00
		přesný typ dle PD: : včetně příslušenství: : včetně všech doplňků: : výpis materiálu: : pozice č. 26: : 0,5		0,50000		
88	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	3,00000		0,00
		výpis materiálu: : pozice č. 27: : 2		2,00000		
		pozice č. 28: :				

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
89	27d	uzávěrový navrtávací pás pro PE potrubí d 125, se závitovým výstupem 5/4"	kus	2,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 27: :				
		2		2,00000		
90	28d	uzávěrový navrtávací pás pro PE potrubí d 125, se závitovým výstupem 6/4"	kus	1,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 28: :				
		1		1,00000		
91	29dm	Šoupátko pro domovní přípojky 5/4" pro připojení, PE potrubí D40, PN10	kus	2,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 29: :				
		2		2,00000		
		dodávka, montáž: :				
92	30dm	Šoupátko pro domovní přípojky 6/4" pro připojení, PE potrubí D50,PN10	kus	1,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 30: :				
		1		1,00000		
		dodávka, montáž: :				
93	31dm	Mechanická svěrná spojka pro PE potrubí d40, PN 10	kus	2,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 31: :				
		2		2,00000		
		dodávka, montáž: :				
94	32dm	Mechanická svěrná spojka pro PE potrubí d50, PN 10	kus	1,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pozice č. 32: :				
		1		1,00000		
		dodávka, montáž: :				
95	33,34dm	Zemní souprava teleskop. pro šoupátka domovních, přípojek 1"-2"	kus	3,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 33: :				
		2		2,00000		
		pozice č. 34: :				
		1		1,00000		
		dodávka, montáž: :				
96	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000		0,00
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 35: :				
		3		3,00000		
97	35d	poklop tuhý pro armatury domovních přípojek, vč. podkladové desky	kus	3,00000		0,00
		přesný typ dle PD: :				
		včetně příslušenství: :				
		včetně všech doplňků: :				
		výpis materiálu: :				
		pozice č. 35: :				
		3		3,00000		
98	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	4,00000		0,00
		předpoklad 4 konce: :				
		4		4,00000		
99	37kpl	Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče	kpl	1,00000		0,00
		přesný popis dle PD: :				
		platí pro celou stavbu: :				
		1		1,00000		
100	38kpl	Zkouška ovladatelnosti armatur a funkčnosti, hydrantů	kpl	1,00000		0,00
		přesný popis dle PD: :				
		platí pro celou stavbu: :				
		1		1,00000		
101	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 100, vč. proplachu	m	538,00000		0,00
		výměra dle potrubí: :				
		potrubí 125x11,4: :				
		řad C2: :				
		172		172,00000		
		provizorní zásobování: :				
		potrubí 75x6,8: :				
		356		356,00000		
		potrubí 90x8,2: :				

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10 10,00000

102	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	172,00000		0,00
-----	--------------	--	---	-----------	--	------

výměra dle potrubí: :

potrubí 125x11,4: :

řad C2: :

172 172,00000

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------

103	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	16,30000		0,00
-----	--------------	--	---	----------	--	------

řezání asf. vozovky: :

výměra dle PD: :

16,30 16,30000

104	39kpl	Prořezání do hl.25mm, šířky 10mm a úprava spáry, mezi starou a novou asf. komunikací	m	16,30000		0,00
-----	-------	--	---	----------	--	------

přesný popis dle PD: :

výkres č.D4, bod 10: :

16,3 16,30000

105	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250	m	8,00000		0,00
-----	-----------	--	---	---------	--	------

zpětné osazení obrubníků silničních: :

výměra dle PD: :

komplet dodávka: :

8 8,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------

106	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	3,32000		0,00
-----	-----------	---	----	---------	--	------

vybourání stávajících armaturních šachet: :

předpoklad železobeton, tl. konstrukce 20cm: :

rozměry dle PD: :

AŠ1: :

dno: : 1,0\*0,6\*0,2 0,12000

strop: : 1,0\*0,6\*0,2 0,12000

stěny: : (1,0\*2+0,6\*2)\*2,0\*0,2 1,28000

Mezisoučet 1,52000

AŠ2: :

dno: : 1,0\*1,2\*0,2 0,24000

strop: : 1,0\*1,2\*0,2 0,24000

stěny: : (1,0\*2+1,2\*2)\*1,50\*0,2 1,32000

Mezisoučet 1,80000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------

107	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	215,03526		0,00
-----	--------------	---	---	-----------	--	------

<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	-------------

108	460030002	Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.1 tloušťka vrstvy do 15 - 20 cm	m3	38,02000		0,00
-----	-----------	---	----	----------	--	------

sejmutí ornice, trávník: :

dle PD tl.20cm: :

190,1\*0,20 38,02000

109	460510281	Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 1 včetně dodávky žlabu a poklopu	m	7,00000		0,00
-----	-----------	--	---	---------	--	------

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava vodovodu ul. Sadová řad C2, Hulín
O:	1	Oprava vodovodu
R:	01	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

bet. chráničky kabelů ve výkopu: :

7ks: :

7\*1,0

7,00000

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	-------------------------	--	--	--	-------------

110	VRN1	Zařízení staveniště	-	1,00000		0,00
-----	------	---------------------	---	---------	--	------

zřízení, provoz a likvidace: :

včetně uvedení ploch do původního stavu: :

1

1,00000

111	VRN2	Rozbor vody, včetně odebrání vzorku	-	2,00000		0,00
-----	------	-------------------------------------	---	---------	--	------

včetně odebrání vzorku: :

předpoklad 2x: :

2

2,00000

112	VRN3	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	-	1,00000		0,00
-----	------	--	---	---------	--	------

113	VRN5	Geodetické vytýčení stavby	-	1,00000		0,00
-----	------	----------------------------	---	---------	--	------

114	VRN6	Geodetické zaměření skutečného provedení	-	1,00000		0,00
-----	------	--	---	---------	--	------

115	VRN7	Přechodné dopravní značení, včetně PD a projednání	-	1,00000		0,00
-----	------	--	---	---------	--	------

montáž, provozování, : :

demontáž, pronájem, ...: :

včetně všech: :

souvisejících prací: :

1

1,00000

116	VRN8	Dokumentace skutečného provedení stavby	-	1,00000		0,00
-----	------	---	---	---------	--	------

v digitální a tiskové formě: :

1

1,00000

117	VRN9	Poplatky za zvláštní užívání komunikací a záborů, veř. prostranství	-	1,00000		0,00
-----	------	---	---	---------	--	------

118	VRN12	Provizorní zásobování vodou - cisterny	-	2,00000		0,00
-----	-------	--	---	---------	--	------

při přepojování přípojek: :

celkem 2x: :

2

2,00000

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání