

ÚPMD Podolí, oprava podlah koupelen Inv. C.340 a C.440, oddělení šestinedělí P1 a P2

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Pol. č. | Název položky | Výměra | MJ | Cena za MJ | Celková cena (bez DPH) |
|-------------------------|---|--------|-----|------------|------------------------|
| I. Oprava podlah | | | | | 237 263,20 |
| 1.1 | sejmutí stávající podlahoviny vinyl | 17,0 | m2 | 120,00 | 2 040,00 |
| 1.2 | vybourání betonových podlah | 15,0 | m2 | 500,00 | 7 500,00 |
| 1.3 | Demontáž stávajících odtokových žlábků | 4,0 | ks | 300,00 | 1 200,00 |
| 1.4 | Dodávka a montáž odtokových žlábků 750mm | 2,0 | ks | 10 790,00 | 21 580,00 |
| 1.5 | Dodávka a montáž odtokových žlábků 950mm | 2,0 | ks | 11 810,00 | 23 620,00 |
| 1.6 | Spádové betony | 15,0 | m2 | 4 100,00 | 61 500,00 |
| 1.7 | Hydroizolační stěrka s vloženou koutovou páskou | 16,5 | m2 | 630,00 | 10 395,00 |
| 1.8 | Pokládka dlažby R10/B | 15,0 | m2 | 1 230,00 | 18 450,00 |
| 1.9 | TAURUS COLOR dlaždice 06 Grey 98x98x9 R10/B | 20,0 | m2 | 880,40 | 17 608,00 |
| 1.10 | Obklad soklové části | 4,5 | m2 | 1 230,00 | 5 535,00 |
| 1.11 | COLOR ONE obkládačka WHITE 198x198x6,5 | 6,0 | m2 | 351,20 | 2 107,20 |
| 1.12 | Tmelení styku podlaha stěna | 20,0 | m | 250,00 | 5 000,00 |
| 1.12 | Tmelení spar odtokových žlábků | 4,0 | kpl | 830,00 | 3 320,00 |
| 1.13 | Doplnění PVC v ostění dveří | 2,0 | kpl | 3 280,00 | 6 560,00 |
| 1.14 | Dodávka a montáž přechodové lišty | 2,0 | kpl | 3 320,00 | 6 640,00 |
| 1.15 | Případná oprava nátěrů zárubní | 2,0 | kpl | 350,00 | 700,00 |
| 1.16 | Případné podfíznutí dveří | 2,0 | kpl | 630,00 | 1 260,00 |
| 1.17 | Otočná sprchová zástěna - Sprchové dveře 90x195 cm Ravak Chrome chrom lesklý 0QV70C00Z1 | 4,0 | kpl | 9 002,00 | 36 008,00 |
| 1.18 | Montáž otočných sprchových zástěn | 2,0 | kpl | 3 120,00 | 6 240,00 |
| Mezísoučet | | | | | 237 263,20 |
| VRN | | | | | 18 000,00 |
| | Odvoz a likvidace odpadu | 1,00 | kpl | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Doprava a přesun hmot | 1,00 | kpl | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Celkem bez DPH | | | | | 255 263 Kč |
| DPH 21% | | | | | 53 605 Kč |
| Celkem vč. DPH | | | | | 308 868 Kč |

Poznámky k položkovému rozpočtu:

1. Cenová nabídka - Položkový rozpočet (dále jen PR) je zpracován na základě poptávky Objednatele a přiložených výřezů půdorysů;
2. Předpoklad realizace obou koupelen současně;
3. Předpoklad délky realizace 30 dní;
4. Předpokládaný termín realizace 09/2022
5. Přesný termín realizace bude upřesněn po vystavení Objednávky, na základě aktuální dostupnosti odtokových žlábků, sprchových zástěn, dlažby a obkladu;


V Bořanovicích dne 1.7.2022

Vypracoval:

Marek Trávníček

tel.:

1

V.č. 

- 7 -07- 2022