

Rozpočet zednických a malířských prací - Základní škola Nad Přehradou 469

Třída 2D

- Zakrývání ploch	
- Demontáž plátna a reproduktoru	
- Zednické práce (oškrábání popraskaných míst, sádrování, tmelení, broušení, penetrování)	
- Malování	
- Hrubý úklid	
- Přesun stavebních hmot a doprava	
Celkem	3 940Kč

- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex Plus, penetrace)	
Celkem	1 860Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 5 800Kč

Třída 1G

- Zakrývání ploch	
- Demontáž plátna a reproduktoru	
- Zednické práce (oškrábání popraskaných míst, sádrování, tmelení, broušení, penetrování)	
- Malování	
- Hrubý úklid	
- Přesun stavebních hmot a doprava	
Celkem	4 180Kč

- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex Plus, penetrace)	
Celkem	1 990Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem 6 170Kč

Třída – 8A

- Zakrývání ploch, příprava před malováním	
- Zednické práce (oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení, penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuky, štukování)	
- Malování (penetrování, izolování a malování – bílá)	
- Nalepení plastových rohů 9x	
- Hrubý úklid	
- Přesun stavebních hmot a doprava	
Celkem	16 820Kč
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační nátěr proti proteklinám a mastných míst, plastové rohy a lepidla Mamut)	
Celkem	8 570Kč
Stavební práce včetně materiálu celkem	25 390Kč

Třída – 5B

- Zakrývání ploch, příprava před malováním	
- Zednické práce (oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení, penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuky, štukování)	
- Malování (penetrování, izolování a malování – bílá)	
- Hrubý úklid	
- Přesun stavebních hmot a doprava	
Celkem	14 990Kč
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační nátěr proti proteklinám a mastných míst)	
Celkem	7 550Kč
Stavební práce včetně materiálu celkem	22 540Kč

Třída – 6C

- Zakrývání ploch, příprava před malováním

- Zednické práce

(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení, penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuk, štukování)

- Malování

(penetrování, izolování a malování – bílá)

- Hrubý úklid

- Přesun stavebních hmot a doprava

Celkem

15 460Kč

- Materiál

(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační nátěr proti proteklinám a mastných míst)

Celkem

7 950Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem

23 410Kč

Jídelna

- Zakrývání ploch

- Demontáž stávajícího obložení

- Zednické práce

(Oškrábání, penetrování, akrylátování popraskaných míst, natažení perlinky lepidlem, štukování keraštukem)

- Malování

(Penetrování, nátěr omyvatelnou barvou)

- Hrubý úklid

- Přesun stavebních hmot a doprava

Celkem

10 220Kč

- Materiál

(fólie, lepenky, pásy, plachty, penetrace, perlinka, lepidla Knauf, keraštuk, akrylátové tmely, omyvatelná barva)

Celkem

5 140Kč

Stavební práce včetně materiálu celkem

15 360Kč

Radek Žaloudek

Zednické, malířské a obkladačské práce

Mob: 602 386 895

Na Žertvách 559/27, Praha 8