

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Politických vězňů 4

Objekt:

**SO\_00 - Stavební práce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**787 095,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	787 095,92	21,00%	165 290,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**952 386,06**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Politických vězňů 4

Objekt:

**SO\_00 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 14. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**787 095,92**

009 - Ostatní konstrukce a práce

25 920,00

046 - Zemní práce při externích montážích

9 090,00

76 - Konstrukce montované

485 492,66

784 - Malby

266 593,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Politických vězňů 4

Objekt:

SO\_00 - Stavební práce

Místo:

Datum: 14. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**787 095,92**

D 009

Ostatní konstrukce a práce

25 920,00

1	K	220081125	Montáž vytvoření protipožární přepážky vč. dod. materiálu	m2	32,000	810,00	25 920,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

D 046

Zemní práce při externích montážích

9 090,00

1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	909,000	10,00	9 090,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 76

Konstrukce montované

485 492,66

1	K	763132112	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	506,654	710,00	359 724,34
2	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	482,528	45,00	21 713,76
3	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	482,528	45,00	21 713,76
4	K	763121461	SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60	m2	67,840	650,00	44 096,00
5	K	763122611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna šachtová	m2	46,640	820,00	38 244,80

D 784

Malby

266 593,26

1	K	784211137	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně ořezuvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	3 963,000	45,00	178 335,00
2	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	588,497	81,00	47 668,26
3	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	474,000	35,00	16 590,00
4	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	320,000	75,00	24 000,00