

# SOUPIS PRACÍ - Obj. č. 6 Čer

Stavba:

Výměna pražců ŽST Havl. Brod - SK č. 3a, 3b, 7b

Místo:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**289 884,19**

D 5 Komunikace pozemní 209 304,00

D HSV Práce a dodávky HSV 209 304,00

1	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený				
	vv		"před výh.č.24"43				
	vv		"za výh.č.24 odbočka "28				
	vv		"za výh.č.24 přímá kol.č.3b"31				
	vv		Součet				
2	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný				
	vv		"před výh.č.24"43				
	vv		"za výh.č.24 odbočka"28				
	vv		"za výh.č.24 přímá kol.č.3b"31				
	vv		Součet				
3	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6				
	vv		(102)*2 "dodá objednatel"				
4	M	5956213030	Pražec betonový příčný nevystrojený užitý tv. SB 8 P				
	vv		102				
5	M	5958228015	Komplet užitý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)				
	vv		"dodá objednatel"(102)*4				
	D	OST	Ostatní				
6	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích				
	vv		20*10				
7	K	p.c.11	Kolejový přívěsný vozík				
	vv		"odvozy"1				
	vv		Součet				
8	K	R9000.01	Pronájem dvoucestný bagr				
	vv		"odvozy"10				
	vv		Součet				
9	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí				
	vv		"naložení vyzlís. drob.kolejiva" 102*0,026				
	vv		"naložení drobné kolejivo" 0,6+102*0,026				
	vv		Součet				
10	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot				
	vv		"naložení vyzlísk dř.pražců"(102)*0,1				
	vv		Součet				
11	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí				
	vv		102*2*(0,18+0,08)/1000				