

## **Dodatek č.4 smlouvy o dílo č. 04/2021/MAIN**

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Žamberk**

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### **ELEKTROIN spol. s r.o.**

se sídlem Čechova 326, 547 01 Náchod

IČO: 60930888

DIČ: CZ60930888

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5749

zastoupená ve věcech smluvních: Janem Žákem, jednatelem společnosti, [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně („**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

#### ***dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),***

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Rekonstrukce veřejné budovy radnice, Masarykovo náměstí 166, Žamberk (rekonstrukce elektroinstalace) II.**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

##### **V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:**

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o uvedené práce: Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č. 04.

##### **V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky 3.756.107,30 Kč bez DPH navyšuje o 323.056,53 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

**Cena bez DPH**

**4.079.163,83 Kč**

**DPH 21 % činí**

**856.624,40 Kč**

**Cena celkem včetně DPH**

**4.935.788,23Kč**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 04/2021/MAIN ze dne 30.08.2021, Dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 09.12.2021, Dodatku č. 2 této smlouvy ze dne 09.03.2022 a Dodatku č. 3 této smlouvy ze dne 2.5.2022 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č.108/2022-RADA/4694 ze dne 24.6.2022.

Příloha č.1 – Změnový list č. 04

V Náchodě, dne:

za: ELEKTROIN spol. s r.o.




Jan Žák, jednatel



V Žamberku, dne: 7.7.2022

za: město Žamberk




Ing. Bc.

města



| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | číslo ZL: 04/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELEKROIN s.r.o. se sídlem Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ: 60930888                                                                                                                                                                 |                   |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | „Rekonstrukce veřejné budovy radnice, Masarykovo náměstí 166, Žamberk (rekonstrukce elektroinstalace) II.“<br>realizována s dotací z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. |                   |
| Vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Město Žamberk                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. 06. 2022                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Předmět, popis a zdůvodnění změny:</b><br>Jedná se o změny (vícepráce a méněpráce) v rámci <b>4. etapy</b> realizace díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <ol style="list-style-type: none"><li><b>Vícepráce elektro silnoproud Z6:</b> doplnění proudových chráničů pro zásuvky v kancelářích</li><li><b>Vícepráce elektro silnoproud Z7:</b> dodávka nových nástěnných svítidel na chodbách v důsledku zjištění špatného tech. stavu původních svítidel. Vybrán typ svítidla RABALUX - KAUNAS 7024 + žárovky 3000K.</li><li><b>Vícepráce elektro silnoproud Z8:</b> přesunutí a změna venkovní zásuvkové skříně RXC7. Místo plastové skříně zapuštěné v obvodové stěně se bude jednat o plechovou skříň přisazenou k fasádě. Umístěna bude o cca 8 m dále od bočního vstupu v zadní části přístavby radnice. Přeložení je vyvoláno velice obtížným osazením do stávajícího kamenného zdiva obvodové stěny.</li><li><b>Změna elektro silnoproud Z9:</b> zrušení staré nevyužívané požární sirény. Zahrnuje odpočet přívodního el. kabelu, zrušení původního rozvaděče sirény a zazdění niky po zrušeném rozvaděči.</li><li><b>Vícepráce elektro silnoproud Z10:</b> doplnění parapetních kabelových žlabů v serverovně v přízemí. Vícepráce související s přesunem datového rozvaděče 6RAK9 z 1.patru (m.č. 218) do serverovny v přízemí (m.č. 105) a nutnosti provést tyto rozvody bezprašnou metodou.</li><li><b>Vícepráce elektro silnoproud Z11:</b> demontáže původní elektroinstalace (spínačů, zásuvek, kabeláže) vč. ekologické likvidace a odvozu. Nebylo obsaženo v základním rozpočtu.</li><li><b>Vícepráce elektro silnoproud Z12:</b> dodávka 4ks nových svítidel nad umyvadly na sociálních zařízeních (v 1.NP i 2.NP). Původní svítidla nahrazena úspornými LED svítidly.</li><li><b>Změna elektro silnoproud Z13:</b> změna typu svítidel na půdě. Projektem navržená svítidla byla nahrazena svítidly o menší spotřebě (úspornější reflektory) bez dopadu na cenu. Vybrán typ svítidla Solight WM-20W-L.</li><li><b>Vícepráce slaboproud Z4:</b> doplnění datových rozvodů v kancelářích starosty, místostarosty a sekretariátu (m.č. 209, 204, 203)</li><li><b>Méněpráce stavební přípomoce Z8:</b> odpočet mokrého čištění stávajících textilních podlahovin</li><li><b>Vícepráce stavební přípomoce Z9:</b> utěsnění stropů v 2.NP proti propadávání sytké tepelné izolace (perlitu) z prostoru půdy</li><li><b>Vícepráce stavební přípomoce Z10:</b> navýšení výměry nových koberců. Zjištěny koberce ve špatném stavu v kancelářích, které nebyly v základním rozpočtu plánovány k výměně.</li><li><b>Méněpráce stavební přípomoce Z11:</b> narovnání počtu vstupů stěnami dle skutečnosti</li><li><b>Vícepráce stavební přípomoce Z12:</b> zahrnuje zapravení stěn sádrovou stěrkou a příplatek za barevné provedení maleb. Dále vícepráce související s vybudováním kabelového kanálu v podlaze na hlavní chodbě v přízemí včetně jeho zapravení betonem. (Na základě provedených sond ve stěnách bylo odhaleno zdivo obsahující větší opukové kvádry. Bouráním tohoto zdiva pro kabelové drážky by hrozilo porušení statiky zdiva a nosných pilířů radniční věže. Kabelové svazky na chodbách v 1. NP tedy nelze vést ve stěnách, jak předpokládal projekt.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Předmětné změny nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla. Rozpočty a popis položek jsou přílohou tohoto změnového listu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Vzhledem k většímu rozsahu prováděných prací však tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané smlouvě o dílo resp. v dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3 smlouvy o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 04/2021/MAIN ze dne 30.08.2021 se zhotovitelem – společností ELEKROIN s.r.o. se sídlem Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ: 60930888.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |



|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací: 13                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Cena méněprací bez DPH celkem:<br><br><b>- 36.313,74 Kč</b>                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH celkem:<br><br><b>+ 359.370,27 Kč</b>                                                        |
| Výsledná cena změny bez DPH celkem:<br><br><b>+ 323.056,53 Kč</b>                                                                                                                                            | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>-                                                                        |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><br> | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br> |

**Elektroinstalace radnice - změny v rámci Dodatku č. 4 SOD****REKAPITULACE**

|                   |           |                                                       | CENA          |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| SILNORPOUD        | ZMĚNA Z6  | PROUDOVÉ CHRÁNIČE pro zásuvky v kancelářích           | 12 126,16 Kč  |
| SILNORPOUD        | ZMĚNA Z7  | NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA NA CHODBÁCH                         | 21 400,00 Kč  |
| SILNORPOUD        | ZMĚNA Z8  | ZMĚNA ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE RXC7                           | 21 000,64 Kč  |
| SILNORPOUD        | ZMĚNA Z9  | ZRUŠENÍ POŽÁRNÍ SIRÉNY                                | 421,18 Kč     |
| SILNORPOUD        | ZMĚNA Z10 | PARAPETNÍ KABELOVÉ ŽLABY - SERVEROVNA                 | 37 223,32 Kč  |
| SILNORPOUD        | ZMĚNA Z11 | DMTŽ PŮVODNÍ ELEKTROINSTALACE                         | 64 925,00 Kč  |
| SILNORPOUD        | ZMĚNA Z12 | SVÍTIDLA NA WC (nová)                                 | 2 547,97 Kč   |
| SLABOPROUD        | ZMĚNA Z4  | DOPLNĚNÍ DAT. ROZVODŮ STA, MSTA, SEKRETARIÁT          | 23 613,36 Kč  |
| STAVEB. PŘÍPOMOCE | ZMĚNA Z8  | ODPOČET ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ                               | -30 841,70 Kč |
| STAVEB. PŘÍPOMOCE | ZMĚNA Z9  | UTĚSNĚNÍ STROPŮ 2.NP (perlit)                         | 17 887,50 Kč  |
| STAVEB. PŘÍPOMOCE | ZMĚNA Z10 | NAVÝŠENÍ VÝMĚRY KOBERCŮ                               | 29 520,68 Kč  |
| STAVEB. PŘÍPOMOCE | ZMĚNA Z11 | NAROVNÁNÍ POČTU PROSTUPŮ STĚNAMI                      | -1 556,00 Kč  |
| STAVEB. PŘÍPOMOCE | ZMĚNA Z12 | SÁDR. STĚRKA, BARVY MALEB , PODLAHOVÝ KANÁL V PŘÍZEMÍ | 124 788,42 Kč |

Celkem bez DPH

**323 056,53 Kč**

**SILNOPROUD – změna Z6 - doplnění proudových chráničů**

| <b>Materiál</b> |                                                                                          | <b>Jedn.cena</b> | <b>Jedn.</b> | <b>Množství</b> | <b>Cena celkem</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| LFE-40-4-030A   | Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I <sub>dn</sub> 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ A | 1 145,95         | KS           | 6,00            | 6 875,70           |
|                 | Drobný materiál pro úpravu, vodiče                                                       | 180,00           | KS           | 6,00            | 1 080,00           |
|                 |                                                                                          |                  |              | <b>Materiál</b> | <b>7 955,70</b>    |

| <b>Montáž</b> |                                    |        |     |               |                 |
|---------------|------------------------------------|--------|-----|---------------|-----------------|
| 210193018     | PROUDOVY CHRANIC 4P DO 63A PL ROZV | 218,17 | KS  | 6,00          | 1 309,02        |
|               | Úprava v hotových rozvaděčích      | 350,00 | hod | 6,00          | 2 100,00        |
|               |                                    |        |     | <b>Montáž</b> | <b>3 409,02</b> |

| <b>Rekapitulace</b> |                                     |  |  |  |        |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------|
|                     | PPV 6%                              |  |  |  | 204,54 |
|                     | Ostatní náklady (dopravné, stravné) |  |  |  | 556,90 |

**Celkem včetně rekapitulace bez DPH****12 126,16**

**SILNOPROUD – změna Z7 - svítidla chodby**

| Materiál |                                        | Jedn.cena | Jedn. | Množství | Cena celkem |
|----------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------|
|          | Svítidlo Rabalux Kaunas 7024 + 1xG9 7W | 500,00    | ks    | 40,00    | 20 000,00   |
|          |                                        |           |       | Materiál | 20 000,00   |

| Montáž |  |  |  |        |   |
|--------|--|--|--|--------|---|
|        |  |  |  |        |   |
|        |  |  |  | Montáž | - |

| Rekapitulace |                                     |  |  |  |          |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|----------|
|              | PPV 6%                              |  |  |  | -        |
|              | Ostatní náklady (dopravné, stravné) |  |  |  | 1 400,00 |

**Celkem včetně rekapitulace bez DPH****21 400,00**

**SILNOPROUD – změna Z8 - změna zásuvkové skříně RXC7**

| <b>Materiál</b> |                                         | <b>Jedn.cena</b> | <b>Jedn.</b> | <b>Množství</b> | <b>Cena celkem</b> |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                 | Rozvaděč ocelový 50x60x30cm             | 3 988,00         | ks           | 1,00            | 3 988,00           |
|                 | Stříška nad rozvaděče                   | 1 800,00         | ks           | 1,00            | 1 800,00           |
|                 | Trubka KOPOFLEX 40/32 ČERNÁ UV Stabilní | 25,75            | m            | 10,00           | 257,50             |
| 341405370       | VODIC H07V-U16 /CY 16/ ZELENOZL.        | 43,72            | m            | 10,00           | 437,20             |
| 341101015       | KABEL CYKY-J 5*10                       | 115,51           | m            | 10,00           | 1 155,10           |
|                 | Spojka kabelová SSU do 5x10             | 895,00           | ks           | 3,00            | 2 685,00           |
|                 |                                         |                  |              |                 |                    |
|                 |                                         |                  |              |                 | <b>Materiál</b>    |
|                 |                                         |                  |              |                 | <b>10 322,80</b>   |

| <b>Montáž</b> |                                                  | <b>Jedn.cena</b> | <b>Jedn.</b> | <b>Množství</b> | <b>Cena celkem</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| RT            | Montáž rozvaděčů včetně stříšky                  | 1 000,00         | ks           | 1,00            | 1 000,00           |
| RT            | Drážka v omítce                                  | 4,00             | m            | 150,00          | 600,00             |
| RT            | Zednické zapravení                               | 1,00             | kpl          | 3 000,00        | 3 000,00           |
| 210010134     | trub.ochr.z PE vnitř.do 48mm (pu)                | 49,32            | m            | 10,00           | 493,20             |
| 210800529     | VODIC CY 16.0 VOLNE                              | 16,22            | m            | 10,00           | 162,20             |
| 210810211     | CYKY-CYKYm 5x10 (PU)                             | 37,92            | m            | 10,00           | 379,20             |
| 210102001     | spojka epoxid. pro celoplast.kab.do 4x25 mm2 1kV | 1 252,38         | ks           | 3,00            | 3 757,14           |
|               |                                                  |                  |              |                 |                    |
|               |                                                  |                  |              |                 | <b>Montáž</b>      |
|               |                                                  |                  |              |                 | <b>9 391,74</b>    |

| <b>Rekapitulace</b> |                                     | <b>Jedn.cena</b> | <b>Jedn.</b> | <b>Množství</b> | <b>Cena celkem</b> |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                     | PPV 6%                              |                  |              |                 | 563,50             |
|                     | Ostatní náklady (dopravné, stravné) |                  |              |                 | 722,60             |

**Celkem včetně rekapitulace bez DPH**
**21 000,64**



**SILNOPROUD – změna Z9 - zrušení požární sirény**

| <b>Materiál</b> |                            | <b>Jedn.cena</b> | <b>Jedn.</b> | <b>Množství</b> | <b>Cena celkem</b>         |
|-----------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 341101108       | KABEL NHXH-J 5*4 FE180/E30 | 93,60            | M            | -20,00          | - 1 872,00                 |
|                 |                            |                  |              |                 | <b>Materiál</b> - 1 872,00 |

| <b>Montáž</b> |                           |       |     |        |                        |
|---------------|---------------------------|-------|-----|--------|------------------------|
| 210800117     | KABEL CYKY 5*4 P.OM.      | 20,65 | M   | -20,00 | - 413,00               |
|               | Zazdění niky po rozvaděči | 6,00  | hod | 450,00 | 2 700,00               |
|               |                           |       |     |        | <b>Montáž</b> 2 287,00 |

| <b>Rekapitulace</b> |                                     |  |  |  |          |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|----------|
|                     | PPV 6%                              |  |  |  | 137,22   |
|                     | Ostatní náklady (dopravné, stravné) |  |  |  | - 131,04 |

**Celkem včetně rekapitulace bez DPH****421,18**

**SILNOPROUD – změna Z10 - parapetní kabelové žlaby serverovna**

| <b>Materiál</b> |                                            | <b>Jedn.cena</b> | <b>Jedn.</b> | <b>Množství</b> | <b>Cena celkem</b> |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 341101108       | Kanál PK 170x70 D HD KOPOS                 | 524,26           | M            | 36,00           | 18 873,36          |
|                 | Krabice KP PK parapetní kanál              | 60,50            | ks           | 11,00           | 665,50             |
|                 | Kanál kryt PK 170x70 rohy, kryty, koncovky | 192,88           | ks           | 16,00           | 3 086,08           |
|                 | Trubka KOPOFLEX 110 chránička              | 54,60            | m            | 25,00           | 1 365,00           |
| <b>Materiál</b> |                                            |                  |              |                 | <b>23 989,94</b>   |

| <b>Montáž</b> |                                        |        |    |       |                  |
|---------------|----------------------------------------|--------|----|-------|------------------|
| 215012270     | lišta vkládací 250mm                   | 101,64 | m  | 36,00 | 3 659,04         |
| 215012927     | utěsnění lišt vkládacích 250mm         | 149,00 | m  | 36,00 | 5 364,00         |
|               | krab.přístroj.(1901;KP68;KZ 3)bez zap. | 32,64  | ks | 11,00 | 359,04           |
| 210010136     | trub.ochr.z PE vnitř.do 100mm (pu)     | 60,72  | m  | 25,00 | 1 518,00         |
| <b>Montáž</b> |                                        |        |    |       | <b>10 900,08</b> |

| <b>Rekapitulace</b> |                                     |  |  |  |          |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|----------|
|                     | PPV 6%                              |  |  |  | 654,00   |
|                     | Ostatní náklady (dopravné, stravné) |  |  |  | 1 679,30 |

**Celkem včetně rekapitulace bez DPH**
**37 223,32**

**SILNOPROUD – změna Z11 - demontáž původních silnoproudých zařízení, rozvodů**

| <b>Materiál</b> | <b>Jedn.cena</b> | <b>Jedn.</b> | <b>Množství</b> | <b>Cena celkem</b> |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                 |                  |              |                 |                    |
|                 |                  |              |                 |                    |
|                 |                  |              | <b>Materiál</b> | <b>-</b>           |

**Montáž**

|  |                                                                                                             |        |     |               |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|------------------|
|  | Demontáž stávající elektroinstalace, spínačů, zásuvek, svítidel, kabeláže vč. ekologické likvidace a odvozu | 350,00 | hod | 175,00        | 61 250,00        |
|  |                                                                                                             |        |     |               |                  |
|  |                                                                                                             |        |     | <b>Montáž</b> | <b>61 250,00</b> |

**Rekapitulace**

|  |                                     |  |  |  |          |
|--|-------------------------------------|--|--|--|----------|
|  | PPV 6%                              |  |  |  | 3 675,00 |
|  | Ostatní náklady (dopravné, stravné) |  |  |  | -        |

**Celkem včetně rekapitulace bez DPH**

**64 925,00**

**SILNOPROUD – změna Z12 - výměna svítidel nad umyvadly na WC (1+2.NP)**

| Materiál |                                        | Jedn.cena | Jedn. | Množství | Cena celkem |
|----------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------|
|          | Sv.LED 20W 120cm KM4009-20W 4000K 7020 | 595,32    | ks    | 4,00     | 2 381,28    |
|          |                                        |           |       | Materiál | 2 381,28    |

| Montáž |  |  |  |        |   |
|--------|--|--|--|--------|---|
|        |  |  |  |        |   |
|        |  |  |  | Montáž | - |

| Rekapitulace |                                     |  |  |  |        |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|--------|
|              | PPV 6%                              |  |  |  | -      |
|              | Ostatní náklady (dopravné, stravné) |  |  |  | 166,69 |

**Celkem včetně rekapitulace bez DPH****2 547,97**

**SLABOPROUD - změna Z4 - doplněné zásuvky starosta, sekretariát**

| <b>dodávka a montáž</b>                                 | <b>Mj</b> | <b>počet</b> | <b>cena / MJ</b> | <b>cena celkem</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|--------------------|
| Instalační kabel CAT5E FTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka | m         | 531          | 9,20             | 4 885,20           |
| Instalace kabelu                                        | m         | 531          | 14,90            | 7 911,90           |
| Rychlozařezávací keystone CAT5E STP RJ45 černý          | ks        | 14           | 74,00            | 1 036,00           |
| Ukončení kabelu                                         | ks        | 14           | 75,00            | 1 050,00           |
| Vypáskování kabelů v rozvaděči                          | ks        | 14           | 26,30            | 368,20             |
| Měření slaboproude kabeláže                             | ks        | 14           | 75,00            | 1 050,00           |
| KOPOS TRUBKA PVC MONOFLEX 1436/1                        | m         | 75           | 19,29            | 1 446,75           |
| TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 36 MM                          | m         | 75           | 31,73            | 2 379,75           |
| ABB PRISTROJ ZAS.DAT.RJ 45-8 Cat 5e/u\ R30251           | ks        | 14           | 42,16            | 590,24             |
| ABB NOSNA MASKA 5014A-B1018 (DVOJITA)                   | ks        | 7            | 19,65            | 137,55             |
| DATOVA (KOMUNIKACNI) ZASUVKA                            | ks        | 7            | 65,00            | 455,00             |
| Ukončení kabelu                                         | ks        | 14           | 75,00            | 1 050,00           |
| KOPOS PRISTROJOVA KRABICE KP 67/3                       | ks        | 7            | 4,38             | 30,66              |
| KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ                           | ks        | 7            | 31,73            | 222,11             |
| Projektová dokumentace skutečného provedení             | kpl       | 1            | 1000,00          | 1 000,00           |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Celková cena bez DPH :</b> | <b>23 613,36</b> |
| <b>DPH 21 %</b>               | <b>4 958,81</b>  |
| <b>Celková cena s DPH :</b>   | <b>28 572,17</b> |

## STAVEBNÍ PŘÍPOMOC - změna Z9 - utěsnění stropů 2.NP

## Stavební rozpočet

|               |                               |                   |  |             |                        |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------|------------------------|
| Název stavby: | Město Žamberk - radnice       | Doba výstavby:    |  | Objednatel: | Město Žamberk          |
| Druh stavby:  | Rekonstrukce elektroinstalace | Začátek výstavby: |  | Projektant: |                        |
| Lokalita:     | Žamberk                       | Konec výstavby:   |  | Zhotovitel: | ELEKTROIN spol. s r.o. |
| JKSO:         |                               | Zpracováno dne:   |  | Zpracoval:  | J.Žák                  |

| Č         | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                              | M.j. | Množství | Jednot. cena<br>(Kč) | Náklady (Kč) |           |           | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|-----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|
|           |        |              |                                                        |      |          |                      | Dodávka      | Montáž    | Celkem    | Jednot.      | Celkem |                    |
| 010       |        |              | Změna Z9 – utěsnění stropu perlit                      |      |          |                      | 2 005,43     | 15 882,07 | 17 887,50 |              | 0,96   |                    |
| 010       | 61     |              | Úprava povrchů vnitřní                                 |      |          |                      | 2 005,43     | 15 882,07 | 17 887,50 |              | 0,96   |                    |
| 1         | 010    | 611423221RT3 | Oprava omítek stropů vzduchotěsnícím tmelem            | m2   | 159,00   | 112,50               | 2 005,43     | 15 882,07 | 17 887,50 | 0,01         | 0,96   | RTS II / 202       |
| Poznámka: |        |              | starosta, sekretariát, památkářka, fin malá, fin velká |      |          |                      |              |           |           |              |        |                    |
|           |        |              |                                                        |      |          |                      | Celkem:      |           | 17 887,50 |              |        |                    |

Poznámka:



STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - změna Z8 - odpočet mokrého čištění textilních podlahovin

Radnice - stavební část

| Poř.                    | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena       | Cen. soustava |
|-------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------------|
| Objekt : stav. přípomoc |     |           |                                                                                |    |         |            | -30 841,70 |               |
| 776: Podlahy povlakové  |     |           |                                                                                |    |         |            | -30 841,70 |               |
| 33.                     | SP  | 776201931 | Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem | m2 | - 172,3 | 179,00     | -30 841,70 |               |

Plný popis: Ostatní opravy

## STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - změna Z10 - navýšení výměry textilních podlahovin textilních podlahovin

## Radnice - stavební část

| Poř.                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena      | Cen. soustava |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------|---------------|
| Objekt : stav. připomoce               |     |           |                                                                                                                                                                 |    |        |            | 29 520,68 |               |
| 776: Podlahy povlakové                 |     |           |                                                                                                                                                                 |    |        |            | 29 520,68 |               |
| 40.                                    | SP  | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně<br><i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin</i>                                                   | m2 | 53,5   | 65,00      | 3 477,50  |               |
| 41.                                    | SP  | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením<br><i>Plný popis: Příprava podkladu</i>                                                       | m2 | 53,5   | 118,00     | 6 313,00  |               |
| 42.                                    | SP  | 776211111 | Lepení textilních pásů<br><i>Plný popis: Montáž textilních podlahovin</i>                                                                                       | m2 | 53,5   | 205,00     | 10 967,50 |               |
| 43.                                    | H   | 69751001R | podlahová krytina textilní, zátěžová-vysoká zátěž, hmotnost 1950 g/m2 šíře 4 m<br><i>Plný popis: koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1950 g/m2 šíře 4 m</i> | m2 | 61,52  | 129,00     | 7 936,08  |               |
| Výkaz výměr: 53,5*1,15; koef. množství |     |           |                                                                                                                                                                 |    |        |            |           |               |
| 47.                                    | SP  | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové</i>                                         | t  | 0,1    | 8 266,00   | 826,60    |               |

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - změna Z11 - narovnání počtu prostupů stěnami dle skutečnosti

Radnice - stavební část

| Poř.                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena             | Cen. soustava |
|--------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|---------------|
| <b>Objekt : stav. přípomoc</b> |     |           |                                                                                                                                                                |     |        |            | <b>-1 556,00</b> |               |
| 10.                            | SP  | 971028451 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm<br><i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném</i> | kus | - 4,0  | 764,00     | -3 056,00        |               |
| 13.                            | SP  | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů<br><i>Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami</i>                              | m   | 2,0    | 750,00     | 1 500,00         |               |

## STAVEBNÍ PŘÍPOMOC - změna Z12 - zapravení stěn sádrová stěrka, příplatek za barvu maleb, kabelový kanál v podlaze v přízemí

## Stavební rozpočet

| Název stavby:                                                                                                               |        | Město Žamberk - radnice       |                                                        |      | Doba výstavby:    |                      | Objednatel:  |            | Město Žamberk          |              |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|--------|--------------------|
| Druh stavby:                                                                                                                |        | Rekonstrukce elektroinstalace |                                                        |      | Začátek výstavby: |                      | Projektant:  |            |                        |              |        |                    |
| Lokalita:                                                                                                                   |        | Žamberk                       |                                                        |      | Konec výstavby:   |                      | Zhotovitel:  |            | ELEKTROIN spol. s r.o. |              |        |                    |
| JKSO:                                                                                                                       |        |                               |                                                        |      | Zpracováno dne:   |                      | Zpracoval:   |            | J.Žák                  |              |        |                    |
| Č                                                                                                                           | Objekt | Kód                           | Zkrácený popis<br>Rozměry                              | M.j. | Množství          | Jednot. cena<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |                        | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|                                                                                                                             |        |                               |                                                        |      |                   |                      | Dodávka      | Montáž     | Celkem                 | Jednot.      | Celkem |                    |
| 011                                                                                                                         |        |                               | Změna Z11                                              |      |                   |                      | 15 276,95    | 109 511,47 | 124 788,42             |              | 0,53   |                    |
| 011                                                                                                                         | 41     |                               | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)       |      |                   |                      | 2 163,00     | 0,00       | 2 163,00               |              | 0,05   |                    |
| 1                                                                                                                           | 011    | 416011111R00                  | Stěna SDK. 1x deska RB 12,5 mm šroubovaná na SDK       | m2   | 4,20              | 515,00               | 2 163,00     | 0,00       | 2 163,00               | 0,01         | 0,05   | RTS II / 2021      |
| 011                                                                                                                         | 61     |                               | Úprava povrchů vnitřní                                 |      |                   |                      | 8 905,26     | 52 331,52  | 61 236,78              |              | 0,35   |                    |
| 2                                                                                                                           | 011    | 612445302R00                  | Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 2 mm     | m2   | 190,65            | 195,00               | 8 905,26     | 28 271,49  | 37 176,75              | 0,00         | 0,35   | RTS II / 2021      |
|                                                                                                                             |        |                               | 68,35                                                  |      | 68,35             |                      |              |            |                        |              |        |                    |
|                                                                                                                             |        |                               | 122,3                                                  |      | 122,30            |                      |              |            |                        |              |        |                    |
| 3                                                                                                                           | 011    | 612401911R00                  | Příplatek za zahlázení povrchu                         | m2   | 190,65            | 61,89                | 0,00         | 11 799,33  | 11 799,33              | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
|                                                                                                                             |        |                               | 68,35                                                  |      | 68,35             |                      |              |            |                        |              |        |                    |
|                                                                                                                             |        |                               | 122,3                                                  |      | 122,30            |                      |              |            |                        |              |        |                    |
| 4                                                                                                                           | 011    | 612401962R00                  | Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká     | m2   | 190,65            | 64,31                | 0,00         | 12 260,70  | 12 260,70              | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
|                                                                                                                             |        |                               | 68,35                                                  |      | 68,35             |                      |              |            |                        |              |        |                    |
|                                                                                                                             |        |                               | 122,3                                                  |      | 122,30            |                      |              |            |                        |              |        |                    |
| 011                                                                                                                         | 784    |                               | Malby                                                  |      |                   |                      | 3 757,19     | 8 578,99   | 12 336,18              |              | 0,12   |                    |
| 5                                                                                                                           | 011    | 784255122R00                  | Příplatek za malba Dulux Trade vinyl matt light, barva | m2   | 309,10            | 30,61                | 3 706,28     | 5 755,27   | 9 461,55               | 0,00         | 0,12   | RTS I / 2022       |
| 6                                                                                                                           | 011    | 784492100R00                  | Linkování, výška do 5 m                                | m    | 309,10            | 9,30                 | 50,90        | 2 823,73   | 2 874,63               | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2022       |
| 011                                                                                                                         | 90     |                               | Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)                         |      |                   |                      | 451,50       | 48 600,96  | 49 052,46              |              | 0,01   |                    |
| 7                                                                                                                           | 011    | 900 R02                       | Bourání betonových podlah pro kabeláž včetně zapravení | h    | 107,00            | 440,49               | 0,00         | 47 132,43  | 47 132,43              | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
| bourání podlah pro uložení kabeláže v chodbě, práce provedena v nočních hodinách, z důvodu minimalizace omezení chodu úřadu |        |                               |                                                        |      |                   |                      |              |            |                        |              |        |                    |
| 8                                                                                                                           | 011    | 900 RT2                       | HZZ-zákryt otvoru po podlahovém boxu                   | h    | 3,00              | 489,51               | 0,00         | 1 468,53   | 1 468,53               | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
| 9                                                                                                                           | 011    | 60726121                      | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm            | m2   | 1,00              | 451,50               | 451,50       | 0,00       | 451,50                 | 0,01         | 0,01   | RTS II / 2021      |
| Celkem:                                                                                                                     |        |                               |                                                        |      |                   |                      |              |            | 124 788,42             |              |        |                    |

Poznámka: