

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

IČ

DIČ :

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupená :

EKOSTARMONT s.r.o.

Kutná Hora – Vnitřní Město, Libušina 383/10, 284 01

28922883

CZ28922883

████████████████████.

████████████████████

Vladimír Střihavka – jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ .

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená :

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov

49549511

CZ49549511

████████████████████.

████████████████████

Ing. Jiří Chramosta - jednatel

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto **smlouvu o dílo**,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele:

Stavební práce související s provedením opravy Krupičkovy ulice v Kutné Hoře dle projektové dokumentace „Oprava Krupičkovy ulice v Kutné Hoře“, zpracované projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby – Ing. Jiří Kejval IČ: 10240675 v únoru 2022 a dle pokynů obsažených ve vyjádření od příslušných dotčených orgánů.

Dále dle povinností a podmínek vyplývajících ze stavebního povolení č.j.: SÚ.-073018/2022/Ku ze dne 9.6.2022.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškerých výměr uvedených v položkovém rozpočtu, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo.

Součástí díla je:

-veškeré revize a funkční zkoušky, odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení staveniště včetně dokladu o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění.

-případné rozebrání, očištění původní vytěžené dlažby, obrubníků pokud se objeví, tak aby mohl tento materiál být použit zpět na zadrážení a jeho uložení na skládku TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.

-veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora.

-nutná koordinace prací se správci inženýrských sítí

III. Cena díla

1. Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH	1 496 365,23 Kč
DPH 21%	314 236,70 Kč
Cena s DPH	1 810 601,93 Kč

2. Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.
3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.
4. K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební a dodací podmínky

1. Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí měsíční faktury za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.
3. Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.
4. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.
6. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání uvedené částky z účtu objednatele.
7. o předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.
8. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem 5 dnů předem.

V. Termíny a místo plnění

1. Objednatel připraví a předá místo výkonu díla nejdéle jeden den před zahájením prací zhotovitelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Termín zahájení prací 11.7. 2022

Termín předání díla nejpozději do: 30.9. 2022

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:

- za objednatele

Ing. Jiří Chramosta – jednatel tel. 606 075 012

e-mail: chramosta@tskh.cz

a

Jiří Lebduška – tel. 724 899 824

e-mail: lebduska@tskh.cz

- za zhotovitele

Vladimír Střihavka – jednatel, tel.602 422 858, email: strihavka@bluepoint.cz

a

Roman Sádlo – tel. 602 481 707

VII. Sankce

Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jeden den prodlení. Nepředá-li zhotovitel svým zaviněním dílo bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu, uhradí objednateli za každý den prodlení s předáním díla smluvní pokutu 3500,- Kč, která se odečte od fakturované ceny.

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

VIII. Povinnosti smluvních stran

- 1) Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.
- 2) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění předmětu díla dle této smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.
- 4) Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této smlouvě, součinnost objednatele.
- 5) Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby

chránit majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.

- 6) Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.
- 9) Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103, odst. 1 písm. f) a g), zákona č.262/2006 Sb. (Zákoníku práce)
- 10) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny osob určených objednatelem dle zákona 183/2006 Sb. K výkonu technického dozoru stavebníka (dále TDS) a autorského dozoru (dále AD) a jejich práva a povinnosti vyplývající z příkazních smluv uzavřených mezi TDS, AD a .Objednatelem
- 11) Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

IX. Odstoupení od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů
- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou normou

X. Záruky

- 1) Záruční doba na provedené stavební práce činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání díla dle této smlouvy.
- 2) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 3) Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.
- 4) V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky.
- 5) V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.
- 6) Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá strana obdrží jedno provedení.
- 2) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 3240/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne 11.7.2022


OBJEDNATEL :



.....

Ing. Jiří Chramosta
jednatel

ZHOTOVITEL :



.....

Vladimír Střihavka
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Krupičkovy ulice

KSO:

Místo: **Kutná Hora**

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOSTARMONT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Jiří Kejval

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 496 365,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 496 365,23	21,00%	314 236,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 810 601,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Krupičkovy ulice

Místo: Kutná Hora

Datum:

Zadavatel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Projektant:

Uchazeč: EKOSTARMONT s.r.o.

Zpracovatel: **ing.Jiří Kejval**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 496 365,23

HSV - Práce a dodávky HSV

1 496 365,23

1 - Zemní práce

324 362,05

5 - Komunikace pozemní

694 326,55

8 - Trubní vedení

96 016,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

226 590,70

997 - Přesun sutě

35 333,53

998 - Přesun hmot

119 735,90

Ostatní - Rezerva

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Krupičkovy ulice

Místo: Kutná Hora
Zadavatel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Uchazeč: EKOSTARMONT s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: ing. Jiří Kejval

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 496 365,23

D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 496 365,23
D	1	Zemní práce				324 362,05
1	K	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2		4 927,80
2	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2		287,28
3	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2		11 006,25
4	K	113106593	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2		636,50
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2		14 751,00
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2		551,00
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m		21 577,35
8	K	113201112	Vytrhání obrub oblých (na konci úpravy)	m		1 550,40
9	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3		58 851,70
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		141 433,93
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		32 823,06
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t		0,00
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		9 841,92
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2		26 123,86
D	5	Komunikace pozemní				694 326,55
15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm (krajnice + 3 přejezdy)	m2		2 012,40
16	K	564841113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2		23 721,08
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2		39 236,94
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2		13 387,40
19	K	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm (vjezdy ke knihovně a do býv.octárny)	m2		2 904,00
20	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm (pod dlažbu zvýšeného prahu)	m2		2 640,00
21	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2		379 913,73
22	M	58381	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - jen naložení a dovezení ze skládky investora 753,05-375= 378,05	m2		0,00
23	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2		0,00
24	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2		187 124,00
25	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 (287x1,02 - 17,646-13,413-4,182-191) + 30%	m2		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	5831	dodání - dlažba slepecká 60 Graniit Lipnice	m2			0,00
27	M	5831a	dodání - dlažba slepecká 80 (vjezdy ke knihovně) Graniit Lipnice	m2			0,00
28	M	5832	dodání - dlažba hladká (kam.desky) 250x250x60 Graniit Lipnice	m2			0,00
29	M	5832a	dodání - dlažba hladká (kam.desky) 250x250x80 Graniit Lipnice	m2			0,00
30	M	5833	dlažba drážková (umělá vodící linie) 80 mm Graniit Lipnice	m2			0,00
31	K	591111111	Kladení dlažby z kamenných odseků do lože z kameniva těženého tl 50 mm (krajnice)	m2			43 387,00
32	M	5834	kamenné odseky - jen náklady na naložení a dopravu ze skládky investora (3km)	m2			0,00
D 8 Trubní vedení							96 016,50
33	K	8713152	Přípojka vpusti DN160 vč.zemních prací a dodání potrubí	m			6 840,00
34	K	895941	Vpusti uliční z bet.dílčů komplet (zem.práce, betonové díly, mříž, koš na bahno)	kus			61 750,00
35	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus			11 210,00
36	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			8 170,00
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			8 046,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							226 590,70
38	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m			630,80
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			1 561,50
40	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus			0,00
41	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus			0,00
42	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus			0,00
43	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus			0,00
44	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus			4 246,50
45	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			0,00
46	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus			0,00
47	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus			0,00
48	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus			0,00
49	K	91549121	Osazení přídlažby š. 150 mm z kamenných desek do betonového lože tl do 100 mm	m			15 295,00
50	M	58380	krajník kamenný (řezaná deska) š. 150 mm, tl. 80	m			0,00
51	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			12 409,60
52	M	5838100	kostka dlažební žula velká - jen náklady na naložení a dovoz ze skládky investora	m2			0,00
53	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			68 256,00
54	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m			0,00
55	K	916241212	Osazení krajníku kamenného K3 bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			2 014,95
56	M	58380001	krajník žulový K3	m			0,00
57	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			76 202,45
58	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus			439,00
59	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus			735,40
60	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m			1 964,80
61	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s hliníkovými patkami	kus			2 354,40
62	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus			551,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	9660081	Bourání kanalizační vpusti včetně likvidace suti	m			3 450,00
64	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m			7 092,90
65	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2			10 687,50
66	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2			18 698,90
D 997 Přesun suti							35 333,53
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (atyp.obrubníky na skládku)	t			1 440,38
68	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			5 761,50
69	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			2 163,86
70	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			187,92
71	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			4 606,14
72	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t			599,73
73	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			20 574,00
D 998 Přesun hmot							119 735,90
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			119 735,90
D Ostatní Rezerva							0,00
75	K	R	Rezerva 10% HSV				0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
76	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...			0,00
77	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...			0,00
78	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...			0,00
79	K	091003000	Ostatní náklady - vytýčení podzemních sítí	...			0,00

