



Položkový rozpočet

Zakázka: **Kasárna Klokoty Tábor - CE 02-21-27 Obj.014 Garáž kolové techniky**

Místo: **Oprava rozvodů elektro a osvětlení a související stavební oprav Sekce ABCD**

Objednatel: **Ministerstvo obrany** IČ: **60162694**
Tychonova 221/1 DIČ:
16000 Praha, Hradčany

Zhotovitel: **P-PLAST Lom s.r.o.** IČ: **01600397**
Lom 61 DIČ: **CZ01600397**
39002 Lom

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	4 846 253,47 CZK
Základní DPH	21	%	1 017 713,23 CZK
Cena celkem s DPH			5 863 967,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
005	Vnitřní sloupy a vazníky	HSV		
62	Sanace vazníků	HSV		
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		
M21	Elektromontáže - vnitřní osvětlení a zásuvky	MON		
M21a	Elektromontáže - venkovní osvětlení	MON		
M21b	Elektromontáže - napájení od RPRS	MON		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	Kasárna Klokoty Tábor - CE 02-21-27 Obj.014 Garáž kolové techniky
O:	Oprava rozvodů elektro a osvětlení a související stavební oprav Sekce ABCD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	
Díl: 005		Vnitřní sloupy a vazníky		
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	
2	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	
3	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikonová Akronát	m2	
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	
Díl: 62		Sanace vazníků		
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	
6	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem, odsekání uvolněných vrstev	m2	
7	216904211R00	Očištění odsekaných ploch a výztuže vzduchem	m2	
8	624472101RT2	Antikorozní nátěr výztuže, včetně dodávky	m2	
9	985323112URS	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na , cementové bázi, tloušťky 1-2 mm	m2	
10	985311114URS	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami, tloušťky do 40 mm	m2	
11	985311111URS	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové , bázi ručně stěn, tloušťky do 1 - 10 mm	m2	
12	622471531R00	Nástřik vněj. stěn plněnou barvou slož.1-2, materiál - součást k systému snace tl. min.1 mm	m2	
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		
14	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	
15	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	
16	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	den	
17	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	
18	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	
Díl: M21		Elektromontáže - vnitřní osvětlení a zásuvky		
19	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči a krabicích + zapojení, do 6 mm2	kus	
20	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	
21	R357-123510	Skříň rozvaděčová s osazením a propojením - , RA-RD	kus	
22	650011111R00	Montáž žlabu kabelového šířky do 150 mm	m	
23	5531300001R	Žlab kabelový podle, vl.návrhu zhotovitele	kus	
25	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	
26	ZSF2000100	Zás.skříň IP44 jištěná dle ČSN	kus	
27	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	
28	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	
29	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2, včetně dodávky krabice ,vývodek a zapojení	kus	
31	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, montáž	m	
32	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, montáž	m	
33	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	
34	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
35	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m
36	R210 14-0433	Ovladač pomocných obvodů-2 tlačítkový v Al skříní, včetně dodávky strojů	kus
37	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m
38	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m
39	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m
40	210201523R00	Svítilno LED technické stropní závěsné 2 upev.body, montáž	kus
41	34831D	(D) - Svítidlo průmyslové stropní LED včetně , výzbroje	kus
42	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2, včetně dodávky krabice ,vývodek a zapojení	kus
43	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál, vedlejší a přidružené výkony vč. výpomocí	%
44	M21_D	Demontáž svítidel, demontáž kabeláže, žlabů, zařízení a rozvaděčů včetně likvidace	kpl
Díl:	M21a	Elektromontáže - venkovní osvětlení	
45	"M21_O1"	Dodávka a montáž svítidlo s výložníkem a, světelným zdrojem LED 3450lm 34W 4000K	kus
46	210810047RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m
47	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus
48	R357-123510	Skříň rozvaděčová s osazením a propojením -	kus
49	650073126R00	Montáž spínače soumrakového s vestavným čidlem	kus
50	M449384	Soumrakový detektor IP54	kus
51	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál, vedlejší a přidružené výkony vč. výpomocí	%
52	M21_D	Demontáž svítidel VO na výložníku , demontáž kabeláže, soumrakového čidla a rozvaděče , likvidace	kpl
Díl:	M21b	Elektromontáže - napájení od RPRS	
53	210810054RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily16-25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x25 mm2	m
54	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m
55	220262112R00	Kabel.žlab včetně montáže, velikost a materiál zvolí zhotovitel	m
56	210010367R00	Rozvodka krabicová kovová, AA2 4hranná montáž	kus
57	34571399R	Rozvodka krabicová s víčkem dodávka, materiál a velikost zvolí zhotovitel	kus
58	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál, vedlejší a přidružené výkony vč. výpomocí	%
59	M21_D	Demontáž , demontáž kabeláže, kabelového žlabu ,likvidace	kpl
60	905 R00	Hzs-revize nové elektroinstalace, včetně revizní zprávy	h
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
61	005121010R	Vybudování ,provoz a demontáž zařízení staveniště	Soubor

Celkem

4 846 253,47

Poznámky uchazeče k zadání