

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava přepadu u vodojemu	Doba výstavby:	75 dní	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	Oprava přepadu u VDJ	Začátek výstavby:	18.07.2022	Projektant:	
Lokalita:	Slavkov pod Hostýnem	Konec výstavby:	30.09.2022	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:	24.06.2022	Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0							0,00	0,00	0,00		0,00	
Všeobecné konstrukce a práce												
1		072535331R00	Napojení přepadu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
2		072535332R00	Zařízení staveniště	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
3		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
4		979083115R00	Vodorovné přemístění beton. suti na skládku do 4000 m	t	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
5		072535331R00	Zaměření skutečného stavu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
11							0,00	0,00	0,00		15,18	
Přípravné a přídružené práce												
6		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1,66	RTS I / 2022
7		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	5,28	RTS I / 2022
8		113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	2,76	RTS I / 2022
9		112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
10		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
11		113106212R00	Rozebrání dlažeb z kostek v živici	m2	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,93	RTS I / 2022
12		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	2,55	RTS I / 2022
13		115101221R00	Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l	h	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
13							0,00	0,00	0,00		0,00	
Hloubené vykopávky												
14		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
15		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
15							0,00	0,00	0,00		0,17	
Roubení												
16		151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	RTS I / 2022
17		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
18		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
19		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
16							0,00	0,00	0,00		0,00	
Přemístění výkopku												
20		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
21		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
22		162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
23		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
17							0,00	0,00	0,00		21,25	
Konstrukce ze zemin												
24		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
25		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. štěrkopísku	m3	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	21,25	RTS I / 2022
19							0,00	0,00	0,00		0,00	
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní												
26		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
27							0,00	0,00	0,00		8,08	
Základy												
27		275313621R00	Beton prostý C 20/25 - zabetonování sloupků	m3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,27	RTS I / 2022
28		273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	5,81	RTS I / 2022
33							0,00	0,00	0,00		0,00	
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky												
29		338952117R00	Osazení ohrad.sloupků výšky 2,0 m	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
45							0,00	0,00	0,00		4,26	
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a želez)												
30		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	4,26	RTS I / 2022

56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00	8,65			
31	564762111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,49	5,83 RTS I / 2022		
32	564762111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	5,80	0,00	0,00	0,00	0,49	2,82 RTS I / 2022		
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevnění				0,00	0,00	0,00	1,50			
33	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,86 RTS I / 2022		
34	591211111R00	Kladení dlažby kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	5,80	0,00	0,00	0,00	0,11	0,64 RTS I / 2022		
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00	0,04			
35	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
36	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 RTS I / 2022		
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	0,00	0,00	0,00			
37	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	0,00	0,00	0,01			
38	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet-skruž, prstenec	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
39	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet-konus	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
40	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet-dno	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
41	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS I / 2022		
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				0,00	0,00	0,00	2,26			
42	917862111R00	Osazení stojať. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,19	2,26 RTS I / 2022		
96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00	8,49			
43	969021121R00	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,59 RTS I / 2022		
44	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,25	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50 RTS I / 2022		
45	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí - sloupků	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,40 RTS I / 2022		
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00	0,00			
46	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
47	979071111R00	Očištění vybour. kostek s výplní kam. těž.	m2	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
48	979087007R00	Odvoz dřevěných odpadů na skládku do 5 km	m3	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
49	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
S	Přesuny suti				0,00	0,00	0,00	0,00			
50	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
51	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
Ostatní materiál					0,00	0,00	0,00	2,87			
52	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	25,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13 RTS I / 2022		
53	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 RTS I / 2022		
54	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 RTS I / 2022		
55	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51 RTS I / 2022		
56	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60 RTS I / 2022		
57	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
58	42200740	Poklop šachtový D400	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS I / 2022		
59	15695102	Drát napínací	m	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022		
60	31327103	Pletivo pozink. drátěné, výška 2000 mm	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 RTS I / 2022		
61	553000403	Sloupek plotový v. 2 m	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS I / 2022		
Celkem:							0,00	0,00	0,00	28,77	

Poznámka: