STAVBA: **Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komunikace III/37356, III/37353 po výstavbě kanalizace**

ZHOTOVITEL: **INSTA CZ s.r.o.**

Cenová nabídka **16.05.2022**

REKAPITULACE STAVBY:

Objekt	*Popis*	*Cena celkem*	*SSOK*	*Obec*
Jednov	Komunikace - III/37356, III/34353	5 607 606,83 Kč	3 217 063,41 Kč	2 390 543,42 Kč
Suchdol	Komunikace - III/37356	4 243 684,98 Kč	2 730 811,69 Kč	1 512 873,31 Kč
Celkem bez DPH		**9 851 291,81 Kč**	**5 947 875,10 Kč**	**3 903 416,73 Kč**
DPH 21%		**2 068 771,28 Kč**	**1 249 053,77 Kč**	**819 717,51 Kč**
Celkem s DPH		**11 920 063,09 Kč**	**7 196 928,87 Kč**	**4 723 134,24 Kč**

Firma: INSTA CZ s.r.o.

Rozpočet stavby

Stavba: Finanční spolučást SSOK na stavební úpravy komunikace III/37356, III/37353 po výstavbě kanalizace

Rozpočet: Komunikace - III/37356, III/34353 Jednov

							SSOK+Obec			SSOK			OBEC		
							5 607 606,83			3 217 063,41			2 390 543,42		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	5	6	9	10	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**48 000,00**				**0,00**				**48 000,00**
1	03100	N	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení												
2	03350	N	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele												
3	043002000	N	ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami - dle ČSN, TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize,												
4		N	geodetické práce vytýčení stavby	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
5		N	geodetické práce zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,00	8 000,00	8 000,00	KPL	0,00	8 000,00	0,00	KPL	1,00	8 000,00	8 000,00
	5		**Komunikace**				**5 101 415,88**				**2 853 872,46**				**2 247 543,42**
SO2.01.1 - 186	113154223	S	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	434,00	79,89	34 672,26	M2	217,00	79,89	17 336,13	M2	217,00	79,89	17 336,13
			obecní úřad 434m2												
SO2.01.1 - 188	997221551	S	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	55,55	30,00	1 666,56	t	27,78	30,00	833,28	t	27,78	30,00	833,28
			obecní úřad 434m2*0,128												
SO2.01.1 - 189	997221559	S	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	888,83	5,00	4 444,16	t	444,42	5,00	2 222,08	t	444,42	5,00	2 222,08
			obecní úřad 434m2*0,128*16												
SO2.01.1 - 190	997221845	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	55,55	360,00	19 998,72	t	27,78	360,00	9 999,36	t	27,78	360,00	9 999,36
			obecní úřad 434m2*0,128												
SO2.01.1 - 150	573211106	S	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	9003,90	4,39	39 527,12	M2	5040,00	4,39	22 125,60	M2	3963,90	4,39	17 401,52
			8874,9m2-obecní úřad 434m2+napojeí na stavající obrus 129m2						9003,90-(1219*3+31*3*(1,3+1+1))			1vrstva	1219*3+31*3*(1,3+1+1)=3963,9		
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení										3656		
			650*5,5+130*5,5+151*5,5+177*5,2+70*6,2+480*5												
SO2.01.1 - 148	573211112	S	POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z ASFALTU V MNOŽSTVÍ DO 0,7 KG/M2	M2	8440,90	12,74	107 537,07	M2	4784,90	12,74	60 959,63	M2	3656,00	12,74	46 577,44
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						8440,90-(1219*(1,3+0,8+0,8)+31*3*(1,3))			1vrstva	1219*(1,3+0,8+0,8)+31*3*(1,3)		
			8874,9m2-obecní úřad 434m2												
SO2.01.1 - 149	565135111	v rozpočtu	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	8440,90	295,18	2 491 584,86	m2	4784,90	295,18	1 412 406,78	m2	3656,00	295,18	1 079 178,08
			8440,9 650*5,5+130*5,5+151*5,5+177*5,2+70*6,2+480*5-434												
			1 vrstva obec						8440,90-(1219*(1,3+0,8+0,8)+31*3*(1,3))			1vrstva	1219*(1,3+0,8+0,8)+31*3*(1,3)=3656		
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.												
SO2.01.1 - 149	565135111	v rozpočtu	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo OKS) vypodrovnávka nerovností	m2	100,10	295,18	29 547,52	m2		295,18	0,00	m2	100,10	295,18	29 547,52
			vypodrovnávka nerovností u obecního úřadu po vodovodu												
			77*1,3	100,1											
SO2.01.1 - 151	577144131	v rozpočtu	ASFALTOVÝ BETON VRSTVA OBRUSNÁ ACO 11 TL.50 MM Š. DO 3 M Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	m2	9003,90	263,49	2 372 437,61	m2	5040,00	263,49	1 327 989,60	m2	3963,90	263,49	1 044 448,01
			celoplošná vrstva	8874,9									1219*3+31*3*(1,3+1+1)		
			napojení na stavající obrus 3x5,5*6+5*6	129					9003,90-(1219*3+31*3*(1,3+1+1))				3963,9		
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.												
	8		**Potrubí**				**295 326,95**				**200 326,95**				**95 000,00**
15		R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,00	2 500,00	12 500,00	KUS	0,00	2 500,00	0,00	KUS	5,00	2 500,00	12 500,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).												
16		R	zřízení a napojení uliční vpustí	KUS	0,00	25 000,00	0,00	KUS	0,00	25 000,00	0,00	KUS	0,00	25 000,00	0,00
17		R	pokládka a montáž potrubí uliční vpustí	m	0,00	3 500,00	0,00	m	0,00	3 500,00	0,00	m	0,00	3 500,00	0,00
			0												
18		R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ PLYN,VODOVOD	KUS	33,00	2 500,00	82 500,00	KUS	0,00	2 500,00	0,00	KUS	33,00	2 500,00	82 500,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).												
SO2.01.1 - 183	113107221	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	238,2	20	4 764,00	m2	238,2	20	4 764,00	m2	0	20	0,00
			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU												

			*(650+130+151+177+480)*2*0,15*0,5*												
SO2.01.1 - 191	997221855	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	269,96	200,00	53 992,00	t	269,96	200,00	53 992,00	t	0,00	200,00	0,00
			*(650+130+151+177+480)*2*0,5*0,1*1,7*												
SO2.01.1 - 141	583312091	S	kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek frakce 0-16mm	t	489,29	265,00	129 660,95	t	489,29	265,00	129 660,95	t	0,00	265,00	0,00
			(650+130+151+177+480)*2*0,15*2,0541*0,5												
SO2.01.1 - 37	174101101	S	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	238,2	50	11 910,00	m3	238,2	50	11 910,00	m3	0	50	0,00
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM												
			*(650+130+151+177+480)*2*0,5*0,15*												
	9		**sansace vývezd křižovatka na Suchdol**				**162 864,00**				**162 864,00**				**0,00**
SO2.01.1 - 84	564761111.01	S	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm (dodávka+montáž)	m2	240,00	100,00	24 000,00	m2	240,00	100,00	24 000,00	m2	0,00	100,00	0,00
			40*6												
SO2.01.1 - 85	564760111.01	S	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm (dodávka+montáž)	m2	240,00	100,00	24 000,00	m2	240,00	100,00	24 000,00	m2	0,00	100,00	0,00
			40*6												
SO2.01.1 - 108	113107242	S	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,00	35,00	8 400,00	m2	240,00	35,00	8 400,00	m2	0,00	35,00	0,00
SO2.01.1 - 244	113107222	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,00	30,00	7 200,00	m2	240,00	30,00	7 200,00	m2	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 245	113107222	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,00	30,00	7 200,00	m2	240,00	30,00	7 200,00	m2	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 246	113107221	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,00	20,00	4 800,00	m2	240,00	20,00	4 800,00	m2	0,00	20,00	0,00
SO2.01.1 - 249	997221551	S	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	259,20	30,00	7 776,00	t	259,20	30,00	7 776,00	t	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 250	997221559	S	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4147,20	5,00	20 736,00	t	4147,20	5,00	20 736,00	t	0,00	5,00	0,00
SO2.01.1 - 251	997221845	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	43,20	360,00	15 552,00	t	43,20	360,00	15 552,00	t	0,00	360,00	0,00
SO2.01.1 - 252	997221855	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	216,00	200,00	43 200,00	t	216,00	200,00	43 200,00	t	0,00	200,00	0,00

Firma: INSTA CZ s.r.o.

Rozpočet stavby

Stavba: Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komunikace III/37356, III/37353 po výstavbě kanalizace

Rozpočet: Komunikace - III/37356

							SSOK+obec				SSOK				Obec			
										4 243 684,98				2 730 811,69				1 512 873,31
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	5	6	9	10	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**48 000,00**				**0,00**				**48 000,00**
1	03100	N	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení												
2	03350	N	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL. PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele												
3	043002000	N	ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami - dle ČSN, TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize,												
4		N	geodetické práce vytýčení stavby	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	KPL	0,00	10 000,00	0,00	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
5		N	geodetické práce zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,00	8 000,00	8 000,00	KPL	0,00	8 000,00	0,00	KPL	1,00	8 000,00	8 000,00
	5		**Komunikace**				**3 719 611,98**				**2 254 738,69**				**1 464 873,31**
SO2.01.1 - 186	113154223	S	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	1254,00	79,89	100 182,06	M2	1254,00	79,89	100 182,06	M2	0,00	79,89	0,00
			vjezd do Suchdola z Jednova 184m tj 1254m2 určeno digitálně												
SO2.01.1 - 188	997221551	S	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	160,51	30,00	4 815,36	t	160,51	30,00	4 815,36	t	0,00	30,00	0,00
			vjezd do Suchdola z Jednova 184m*0,128												
SO2.01.1 - 189	997221559	S	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2568,19	5,00	12 840,96	t	2568,19	5,00	12 840,96	t	0,00	5,00	0,00
			vjezd do Suchdola z Jednova 184m*0,128*16												
SO2.01.1 - 190	997221845	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	160,51	360,00	57 784,32	t	160,51	360,00	57 784,32	t	0,00	360,00	0,00
			vjezd do Suchdola z Jednova 184m*6*0,128												
SO2.01.1 - 150	573211106	S	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	6864,00	4,39	30 132,96	M2	4282,50	4,39	18 800,18	M2	2581,50	4,39	11 332,79
			6792m2+napojení na stavající obrus 6*6*2=72m2					6864-((79+447+296)*3+35*(1,3+1+1)							
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení												
SO2.01.1 - 148	573211112	S	POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z ASFALTU V MNOŽSTVÍ DO 0,7 KG/M2	M2	5538,00	12,74	70 554,12	M2	3026,50	12,74	38 557,61	M2	2511,50	12,74	31 996,51
			6792-1254					5538-((79+447+296)*3+35*(1,3)							
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení												
SO2.01.1 - 149	565135111	v rozpočtu	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	5538,00	295,18	1 634 706,84	m2	3026,50	295,18	893 362,27	m2	2511,50	295,18	741 344,57
			6792-1254												
			celoplošná vrstva					5538-((79+447+296)*3+35*(1,3					(79+447+296)*3+35*(1,3)		
			2 vrstva obec												
			1 vrstva obec												
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.												
SO2.01.1 - 151	577144131	v rozpočtu	ASFALTOVÝ BETON VRSTVA OBRUSNÁ ACO 11 TL.50 MM Š. DO 3 M Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU	m2	6864,00	263,49	1 808 595,36	m2	4282,50	263,49	1 128 395,93	m2	2581,50	263,49	680 199,44
			6792+72					6864-((79+447+296)*3+35*(1,3+1+1)							
			celoplošná vrstva 6792										(79+447+296)*3+35*(1,3+1+1)		
			napojení na stavající obrus 6*6*2=72m2												
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.												
	8		**Potrubí**				**223 858,86**				**146 358,86**				**77 500,00**
15		R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	11,00	2 500,00	27 500,00	KUS	0,00	2 500,00	0,00	KUS	11,00	2 500,00	27 500,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).												
16		R	zřízení a napojení uliční vpustí	KUS	0,00	25 000,00	0,00	KUS	0,00	25 000,00	0,00	KUS	0,00	25 000,00	0,00
17		R	pokládka a montáž potrubí uliční vpustí	m	0,00	3 500,00	0,00	m	0,00	3 500,00	0,00	m	0,00	3 500,00	0,00
			0												
18		R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ PLYN,VODOVOD	KUS	20,00	2 500,00	50 000,00	KUS	0,00	2 500,00	0,00	KUS	20,00	2 500,00	50 000,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).												
SO2.01.1 - 183	113107221	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	130,95	20	2 619,00	m2	130,95	20	2 619,00	m2	0	20	0,00
			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU												
			*(873)*2*0,1*0,5*												
SO2.01.1 - 191	997221855	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	296,82	200,00	59 364,00	t	296,82	200,00	59 364,00	t	0,00	200,00	0,00

			*(873)*2*0,1*1,7*												
SO2.01.1 - 141	583312091	S	kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek frakce 0-16mm	t	268,98	265,00	71 280,86	t	268,98	265,00	71 280,86	t	0,00	265,00	0,00
			(873)*2*0,15*2,0541*0,5												
SO2.01.1 - 37	174101101	S	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	261,9	50	13 095,00	m3	261,9	50	13 095,00	m3	0	50	0,00
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM												
			*(873)*2*0,15*2*0,5*												
		9	**sanace kolem kapličky**				**256 347,00**				**256 347,00**				**0,00**
SO2.01.1 - 84	564761111.01	S	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm (dodávka+montáž)	m2	329,00	100,00	32 900,00	m2	329,00	100,00	32 900,00	m2	0,00	100,00	0,00
			70*6-70*1,3												
SO2.01.1 - 85	564760111.01	S	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm (dodávka+montáž)	m2	329,00	100,00	32 900,00	m2	329,00	100,00	32 900,00	m2	0,00	100,00	0,00
			70*6-70*1,3												
SO2.01.1 - 108	113107242	S	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	329,00	35,00	11 515,00	m2	329,00	35,00	11 515,00	m2	0,00	35,00	0,00
SO2.01.1 - 244	113107222	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	329,00	30,00	9 870,00	m2	329,00	30,00	9 870,00	m2	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 245	113107222	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	329,00	30,00	9 870,00	m2	329,00	30,00	9 870,00	m2	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 246	113107221	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	329,00	20,00	6 580,00	m2	329,00	20,00	6 580,00	m2	0,00	20,00	0,00
SO2.01.1 - 249	997221551	S	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	453,60	30,00	13 608,00	t	453,60	30,00	13 608,00	t	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 250	997221559	S	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7257,60	5,00	36 288,00	t	7257,60	5,00	36 288,00	t	0,00	5,00	0,00
SO2.01.1 - 251	997221845	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	75,60	360,00	27 216,00	t	75,60	360,00	27 216,00	t	0,00	360,00	0,00
SO2.01.1 - 252	997221855	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	378,00	200,00	75 600,00	t	378,00	200,00	75 600,00	t	0,00	200,00	0,00
		9	**sanace čp 59**				**219 726,00**				**219 726,00**				**0,00**
SO2.01.1 - 84	564761111.01	S	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm (dodávka+montáž)	m2	282,00	100,00	28 200,00	m2	282,00	100,00	28 200,00	m2	0,00	100,00	0,00
			60*6-60*1,3												
SO2.01.1 - 85	564760111.01	S	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm (dodávka+montáž)	m2	282,00	100,00	28 200,00	m2	282,00	100,00	28 200,00	m2	0,00	100,00	0,00
			60*6-60*1,3												
SO2.01.1 - 108	113107242	S	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	282,00	35,00	9 870,00	m2	282,00	35,00	9 870,00	m2	0,00	35,00	0,00
SO2.01.1 - 244	113107222	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	282,00	30,00	8 460,00	m2	282,00	30,00	8 460,00	m2	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 245	113107222	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	282,00	30,00	8 460,00	m2	282,00	30,00	8 460,00	m2	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 246	113107221	S	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	282,00	20,00	5 640,00	m2	282,00	20,00	5 640,00	m2	0,00	20,00	0,00
SO2.01.1 - 249	997221551	S	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	388,80	30,00	11 664,00	t	388,80	30,00	11 664,00	t	0,00	30,00	0,00
SO2.01.1 - 250	997221559	S	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6220,80	5,00	31 104,00	t	6220,80	5,00	31 104,00	t	0,00	5,00	0,00
SO2.01.1 - 251	997221845	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	64,80	360,00	23 328,00	t	64,80	360,00	23 328,00	t	0,00	360,00	0,00
SO2.01.1 - 252	997221855	S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	324,00	200,00	64 800,00	t	324,00	200,00	64 800,00	t	0,00	200,00	0,00