

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní

Číslo účtu

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel:

DEAS, spol. s r.o.

se sídlem: Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice

zastoupen:

IČ: 46961968

DIČ: CZ46961968

Telefon:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce komunikace a chodníku - Bačov Kolomaznice - II.etapa**“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- výkaz výměr
- Projektová dokumentace Josefa Nováka

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	1 888 254,- Kč
DPH 21%	396 533,- Kč

Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno) 2 284 787,- Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

4.1 Termín zahájení díla: červenec 2022
Termín dokončení díla: 10. 12. 2022

4.2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti cenové nabídce a obecným technickým standardům.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení její reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura, která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Její splatnost bude 15 dnů. Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná a objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až vystavenou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti.

8. Sankce

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

- V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody dle § 2050, občanského zákoníku.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně

12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.

12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 74 schůzi Rady města Boskovice konané dne 4.7.2022 usnesením č. 46.3.


V Boskovicích dne: 12. 07. 2022

Za objednatele:



V Boskovicích dne: 11.7.2022

Za zhotovitele:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **022 Bačov - Stavební úpravy místní komunikace**

Zadavatel **Město Boskovice** IČO: **00279978**
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **CZ00279978**
68001 Boskovice

Zhotovitel: **DEAS, spol. s r.o.** IČO: **46961968**
Rovná 2146/11 DIČ: **CZ46961968**
680 01 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 000	Příprava staveniště	0,00				8
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				8
SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa	0,00				92
01	Místní komunikace úsek 1	0,00				77
02	Úsek 2	0,00				14
03	Oprava napojení účelové komunikace	0,00				1
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				7
16	Přemístění výkopku	HSV				2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				2
5	Komunikace	HSV				0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				30
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV				14
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				6
8	Trubní vedení	HSV				0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				9
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				16

VN	Vedlejší náklady	VN				4
ON	Ostatní náklady	ON				3
Cena celkem						100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady	84 640,00						
	1 00511 R	Geodetické práce, Vyhotovení geometrického plánu	Soubor	1,00000				Vlastní	
	2 005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	
	3 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	
	4 005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	
	5 005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stave	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	
	6 005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrch staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	
	7 00526 JNDS	Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavku objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dle povinností.	Soubor	1,00000				Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady							
	8 004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných výbušnin apod.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	
	9 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení výstavby.						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				TS 21/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravní řád.						
11	005231010R	Revize	soubor	1,00000				TS 21/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prvků.						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				TS 21/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném množství.						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				TS 21/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	01	Místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							6 925,24	
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	48,73500				RTS 21/ II
		190,36		190,36000				
		66*0,5		33,00000				
		odpočet asfalt : -(1055-460)*0,05		-29,75000				
		odpočet štěrky : -(1055-460)*0,15		-89,25000				
		odpočet dlažba : -50*1,06		-53,00000				
		odpočet beton : -17,5*0,15		-2,62500				
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost hominy	m3	14,62050				RTS 21/ II
		48,735*0,3		14,62050				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	60,00000				Vlastní
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	482,50000				RTS 21/ II
		1055-572,5		482,50000				
5	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	595,00000				RTS 21/ II
		1055-460		595,00000				
6	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	17,50000				Vlastní
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	57,00000				Vlastní
		13+10+27+7		57,00000				
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	117,00000				RTS 21/ II
		147+70+71		288,00000				
		-171		-171,00000				
9	111202 OAO	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM	m2	90,00000				Vlastní
Díl: 16 Přemístění výkopku								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	01	Místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cenik	Cen. soustava / platnost
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,73500		Vlastní
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	292,41000		RTS 21/ II
		48,735*6		292,41000		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	48,73500		Vlastní
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	224,25000		RTS 21/ II
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	981,40000		RTS 21/ II
		1743-761,6		981,40000		
15	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	224,25000		RTS 21/ II
16	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	11,21250		RTS 21/ II
		224,25*0,05		11,21250		
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	6,72750	SPCM	RTS 21/ II
		224,25*0,03		6,72750		
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	22,42500	SPCM	RTS 21/ II
		224,25*0,1		22,42500		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
19	564851111RT2	Podklad ze štěrkufrakce s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	629,00000		RTS 21/ II
		místní komunikace : 850-330		520,00000		
		sjezd u KD : 65		65,00000		
		chodníky : 175-131		44,00000		
20	564861111RT2	Podklad ze štěrkufrakce s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	663,33000		RTS 21/ II
		místní komunikace : (850-330)+(206,9*0,3)		582,07000		
		parkovací záliv : 65+(34,2*0,3)		75,26000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	01	Místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sjedzy : 137-131		6,00000				
21	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 70 mm	m2	520,00000				RTS 21/ II
22	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	520,00000				RTS 21/ II
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
23	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	520,00000				RTS 21/ II
24	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	520,00000				RTS 21/ II
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
25	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	109,00000				RTS 21/ II
		65+44		109,00000				
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	32,00000				RTS 21/ II
		30+2		32,00000				
27	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	114,45000			SPCM	RTS 21/ II
		109*1,05		114,45000				
Díl: 8		Trubní vedení						
28	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000				RTS 21/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
29	599142111R00	Úprava záhlvků dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	10,00000			822-1	RTS 21/ II
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové záhlvky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlvkou, nátěru asfaltovým lakem a pos						
30	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,00000			822-1	RTS 21/ II
		včetně spotřeby vody						
31	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	273,00000				Vlastní
		52+167+44+5+5		273,00000				
32	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	10,00000				RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II. etapa
R:	01	Místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	52,52000				RTS 21/ II
		(42+8+2)*1,01		52,52000				
34	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	168,67000				RTS 21/ II
		(375-208)*1,01		168,67000				
35	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	44,44000				RTS 21/ II
		44*1,01		44,44000				
36	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,05000			SPCM	RTS 21/ II
		5*1,01		5,05000				
37	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,05000			SPCM	RTS 21/ II
		5*1,01		5,05000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
38	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	29,86362				RTS 21/ II
39	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	789,73051				RTS 21/ II
		37,45648+626,47493+54,1996+0,43094+71,16856		789,73051				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	283,38500				RTS 21/ II
41	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 250,77500				RTS 21/ II
		283,385*15		4 250,77500				
42	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	217,93500				Vlastní
		283,385-65,45		217,93500				
43	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	65,45000				Vlastní
44	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	283,38500			322-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	01	Místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	02	Úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18							8 086 80	
		Povrchové úpravy terénu						
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (2*30)*0,75	m2	45,00000				RTS 21/ II
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (135+31+18)*1,4	m2	257,60000			300-1	RTS 21/ II
3	181301111R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině neb	m2	45,00000			300-1	RTS 21/ II
4	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 45*0,05	m3	2,25000				RTS 21/ II
5	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 45*0,03	kg	1,35000			SPCM	RTS 21/ II
6	10364200R	omice pro pozemkové úpravy 45*0,1	m3	4,50000			SPCM	RTS 21/ II
		Díl: 56						
		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
7	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm místní komunikace : 135 chodník : 31	m2	166,00000			322-1	RTS 21/ II
8	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm sjezd : 3 plocha za komunikací : 15 místní komunikace : 135+(30*0,3)	m2	162,00000			322-1	RTS 21/ II
9	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	135,00000			322-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	02	Úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním						
10	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	m ²	135,00000			-1	RTS 21/ II
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
11	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m ²	m ²	135,00000			-1	RTS 21/ II
12	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	135,00000			-1	RTS 21/ II
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na lože a výplň spár.	m ²	31,00000			-1	RTS 21/ II
14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na lože a výplň spár. sjezd : 3 plocha za komunikací : 15	m ²	18,00000	3,00000 15,00000		-1	RTS 21/ II
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 20+1,5	m	21,50000	21,50000		-1	RTS 21/ II
16	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 21+1	m	22,00000	22,00000		-1	RTS 21/ II
17	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 31*1,05	m ²	32,55000	32,55000		CM	RTS 21/ II
18	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 3*1,05	m ²	3,15000	3,15000		CM	RTS 21/ II
19	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % 15*1,05	m ²	15,75000	15,75000		CM	RTS 21/ II
Díl: 8		Trubní vedení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	02	Úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydroizolace podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	3,00000				RTS 21/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
21	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 20+8+10+25	m	63,00000				RTS 21/ II
				63,00000				
22	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	14,00000				RTS 21/ II
23	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 41*1,01	kus	41,41000				RTS 21/ II
				41,41000				
24	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 21*1,01	kus	21,21000				RTS 21/ II
				21,21000				
25	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 1*1,01	kus	1,01000				RTS 21/ II
				1,01000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
26	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	8,86023				RTS 21/ II
27	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 7,51635+159,16095+14,07105+1,29282+16,33587	t	198,37704				RTS 21/ II
				198,37704				
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	022	Bačov - Stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace II.etapa
R:	03	Oprava napojení účelové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena	Měrná jednotka	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace							
1	569851111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním 2*12	m2	24,00000				2-1	RTS 21/ II
				24,00000					
2	573431115R00	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací z emulze silniční s posypem kamenivem v množství 2,2 kg/m2 s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva	m2	50,00000				2-1	RTS 21/ II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
3	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	50,00000				2-1	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
4	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	30,22326				2-1	RTS 21/ II
		22,05+8,17326		30,22326					
Celkem									