



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno 602 00

Číslo objednávky
20/20220295/2022

Ze dne: 18.05.2022

70932581
CZ70932581

Dodavatel:

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369
66443 Želešice-Želešice
28312015 CZ28312015

Druh dokladu	20
Číslo dokladu	20220295
Rok	2022
Dodací lhůta	30.06.2022
Způsob dopravy	
Místo určení	Želešice č.p. 79 na sil. II/152
Vyřizuje	

Dodací adresa:

Korespondenční adresa: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, OBLAST STŘED
Ořechovská 541/35
Brno 619 00

Objednáváme u Vás zřízení odvodnění včetně napojení na kanalizaci před domem č.p. 79 na sil. II/152 Želešice dle cenové nabídky.

kontaktní osoba:

Popis	Cena MJ bez DPH	Počet MJ	MJ	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
odvodňovací žlab 1m + 0,5 odtokový díl napojení do kanalizace	49 780,33	1,00	ks	21,00	60 234,20

Vystavil:

Orientační cena objednávky: 60 234,20

Za příkazce a správce rozpočtu
elektronicky podepsáno v systému SoftPCSQL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 287.

Tel.: 547 120 311 Fax: 547 120 302

Držitel ČSN EN ISO 9001

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Na faktuře uveďte prosím číslo této objednávky

Fakturu zašlete e-mailem na adresu:

Splatnost faktury (dny): 30

K faktuře prosím přiložte, pokud existují, předávací protokol nebo potvrzený dodací list formou elektronické kopie (skenu).
Předmětnou objednávku dodavatel akceptuje svým podpisem.

Položkový rozpočet

S:	05_01_2022	betonový žlab - oprava Želešice
O:	01	Komunikace
R:	1	odvodňovací žlab 1m+0,5 odtokový díl, napojení do kanalizace délky 1,5m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chopník pro napojení žlabu : 1,5*2	m2	3,00000		3,00000
2	113107322R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.22 cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 :	m2	0,70000		0,70000
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm (1,5+0,25*2)*0,35	m2	0,70000		0,70000
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000		3,00000
5	120901123RT1	Bourání konstrukcí z živice v odkopávkách pneumatickým kladivem asf.kryt : (1,5+0,25+0,2)*0,35*0,15	m3	0,10238		0,10238
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro vpust : (1,5+0,25*2)*0,35*(0,85+0,2-0,15-0,15-0,2) pro napojení : 1,5*0,6*0,8	m3	1,10500		1,10500
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční Odkaz na mn. položky pořadí 6 :	m3	1,10500		1,10500
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : Odkaz na mn. položky pořadí 3 :	m3	2,50500		2,50500
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3	2,50500		2,50500
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 9 : *8km	m3	20,04000		20,04000
11	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3	2,50500		2,50500
12	167101251R00	Nakládání suti - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 2 : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : Odkaz na mn. položky pořadí 5 :	m3	0,36138		0,36138
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3	2,50500		2,50500
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 2*0,6*0,4	m3	0,48000		0,48000
14a	174-1	zásypový materiál 0/22	t	0,96000		0,96000
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopisku frakce 0 - 22 mm potrubí : 2*0,6*0,3	m3	0,36000		0,36000
16	171201211T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Odkaz na mn. položky pořadí 6 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 :	t	2,36400		2,36400
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrpkopisku do 63 mm žlab : 2*0,35*0,1 napojení, potrubí : 1,5*0,6*0,1	m3	0,16000		0,16000
18	452312141R00	Sedlové lože pod žlab z betonu C 16/20 - pytlovaný lože pod žlab : 2*0,35*0,2	m3	0,14000		0,14000
Díl: 5 Komunikace						
19	577113114R00	Beton asfalt. ACO 8 modif. - ruční zapravení kolem žlabu 0,15*2+(0,5+0,5)*0,35	m2	0,65000		0,65000
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - vč.dořezu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000	m2	3,00000		3,00000

Položkový rozpočet

S:	05_01_2022	betonový žlab - oprava Želešice
O:	01	Komunikace
R:	1	odvodňovací žlab 1m+0,5 odtokový díl, napojení do kanalizace délky 1,5m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						
21	899623151R00	Obetonování žlabu betonem C16/20 2*0,35*0,2-(1*0,2*0,28)	m3	0,08400		0,08400
22	831-1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm - napojení do stávající kanalizace, vč.tvarovek	m	1,50000		1,50000
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
23	9178621-1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 - KERBO	m	3,00000		3,00000
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 1,5*0,55*0,2	m3	0,16500		0,16500
25	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla 2+0,35+0,35	kpl	1,00000		1,00000
26	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm 1,5+0,25*2+0,35*2	m	2,70000		2,70000
27	935112111R00	Osazení žlabu- vč.odtokového dílu a čel Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.	ks	1,00000		1,00000
28	59-1	MEADRAIN 1500 GUSSROST F900 0,5m	kus	2,00000		2,00000
	59-2	MEADRAIN kalový koš	kus	1,00000		1,00000
	59-3	spodní díl vpusti krátký dl.0,524	kus	1,00000		1,00000
	59-4	žlab bez spádu dl.1m	kus	1,00000		1,00000
	59-5	revizní díl 0,5m	kus	1,00000		1,00000
	59-6	horní díl vpust 0,5m	kus	1,00000		1,00000
	59-7	čelo	kus	2,00000		2,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
29	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní Odkaz na mn. položky pořadí 4 :	m	3,00000		3,00000
30	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým Odkaz na mn. položky pořadí 1 :	m2	3,00000		3,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dl	t	2,26773		2,26773
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,18113 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,18270	t	0,36383		0,36383
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,36383*16	t	5,82120		5,82120
34	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 Odkaz na mn. položky pořadí 3 :	t	0,24150		0,24150
35	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 Odkaz na mn. položky pořadí 5 :	t	0,24570		0,24570

Celkem bez DPH

49 780,33