

## Soupis skutečných výkonů

S:	05_01_2022	betonový žlab - oprava Želešice
O:	01	Komunikace
R:	1	odvodňovací žlab 1m+0,5 odtokový díl, napojení do kanalizace délky 5m

## skutečné výkony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chopdník pro napojení žlabu : 1,5*2	m2	4,05000 (1,5+1,2)*1,5		
2	113107322R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 :	m2	0,70000		
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm (1,5+0,25*2)*0,35	m2	0,70000 0,70000		
5	120901123RT1	Bourání konstrukcí z živice v odkopávkách pneumatickým kladivem asf.kryt : (1,5+0,25+0,2)*0,35*0,15	m3	0,10238 0,10238		
5a	120901124RT1	Bourání bet.konstrukcí v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,59000		
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro vpust : (1,5+0,25*2)*0,35*(0,85+0,2-0,15-0,15-0,2) pro napojení : 1,5*0,6*0,8	m3	5,15300 0,38500 (2,3*1,5*0,8)+(3,3*0,8*1,0)		
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční Odkaz na mn. položky pořadí 6 :	m3	1,10500		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : Odkaz na položku 5a	m3	7,14300 5,15300 0,70000 0,70000 0,59000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3	7,14300		
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 9 : *8km	m3	57,14400		
11	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3	7,14300		
12	167101251R00	Nakládání suti - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 2 : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : Odkaz na položku 5a	m3	0,79738 0,10500 0,10238 0,59000		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3	7,14300		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 2*0,6*0,4	m3	5,88000 0,48000 (2,3*1,5*0,8)+(3,3*0,8*1,0)		
14a	174-1	zásypový materiál 0/22	t	11,76000		
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm potrubí : 2*0,6*0,3	m3	0,36000 0,36000		
16	171201211T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Odkaz na mn. položky pořadí 6 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 :	t	10,46000 10,30600 0,15400		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm žlab : 2*0,35*0,1 napojení, potrubí : 1,5*0,6*0,1	m3	0,37000 0,07000 5*0,6*0,1		
18	452312141R00	Sedlové lože pod žlab z betonu C 16/20 - pytlovaný lože pod žlab : 2*0,35*0,2	m3	0,14000 0,14000		

## Soupis skutečných výkonů

S:	05_01_2022	betonový žlab - oprava Želešice
O:	01	Komunikace
R:	1	odvodňovací žlab 1m+0,5 odtokový díl, napojení do kanalizace délky 5m

### skutečné výkony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
19	577113114R00	Beton asfalt. ACO 8 modif. - ruční zapravení kolem žlabu	m2	0,65000		
		0,15*2+(0,5+0,5)*0,35		0,65000		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - vč.dořezu	m2	4,05000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3.00000		4,05000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
21	899623151R00	Obetonování žlabu betonem C16/20	m3	0,08400		
		2*0,35*0,2-(1*0,2*0,28)		0,08400		
22	831-1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm - napojení do stávající kanalizace, vč.tvarovek	m	5,00000		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
25	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	kpl	1,00000		
		2+0,35+0,35				
26	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	2,70000		
		1,5+0,25*2+0,35*2		2,70000		
27	935112111R00	Osazení žlabu- vč.odtokového dílu a čel	ks	1,00000		
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.				
28	59-1	MEADRAIN 1500 GUSSROST F900 0,5m	kus	1,00000		
	59-2	MEADRAIN kalový koš	kus	1,00000		
	59-3	spodní díl vpusti krátký dl.0,524	kus	1,00000		
	59-4	žlab bez spádu dl.1m	kus	1,00000		
	59-6	horní díl vpust 0,5m	kus	1,00000		
	59-7	čelo	kus	2,00000		
	<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					
30	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,05000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 :				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dl	t	2,26773		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,69870		
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,18113		0,45300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,18270		0,24570		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,17920		
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,36383*16				
34	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,45300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :		0,24150		
		Odkaz na položku 5a		(0,3*0,6*0,5+0,)* 2,35		
35	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,24570		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :				

**Celkem bez DPH**

**62 514,25**