

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0011 Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
Přemyslova 1106 DIČ: CZ42196451
50168 Hradec Králové

Zhotovitel: VKB stavby s.r.o. IČO: 02192012
Buk 51 DIČ: CZ02192012
38301 Prachatice

Vypracoval: I

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 362 353,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			34 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 396 353,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 396 353,10 CZK
Základní DPH	21 %	293 234,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 689 587,25 CZK

v Buku dne 24.03.2022



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice	0,00	587 019,00	123 273,99	710 292,99	42
0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice	0,00	587 019,00	123 273,99	710 292,99	42
0002	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE	0,00	809 334,10	169 960,16	979 294,26	58
0001	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE	0,00	809 334,10	169 960,16	979 294,26	58
Celkem za stavbu		0,00	1 396 353,10	293 234,15	1 689 587,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Projektová dokumentace	HSV			3 000,00	0
1	Zemní práce	HSV			170 126,01	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 125,00	4
5	Komunikace	HSV			842 266,00	60
8	Trubní vedení	HSV			34 166,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			132 000,00	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			44 290,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 500,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 035,74	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 844,35	1
VN	Vedlejší náklady	VN			34 000,00	2
Cena celkem					1 396 353,10	100

Položkový rozpočet

S:	0011	Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice
O:	0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice□
R:	0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 000 Projektová dokumentace						1 000,00
1	01	PD skutečného provedení stavby, plán BOZP	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 1 Zemní práce						64 696,51
2	005	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou,statická	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	70,00000	10,00	700,00
4	111212121	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	70,00000	200,00	14 000,00
5	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živíč. pojivem	m2	558,40000	25,00	13 960,00
komunikace:137*3,2 :						
rozjezd:120 :						
558,4						
558,40000						
6	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	5,00000	450,00	2 250,00
hospodářský sjezd:5 :						
5						
5,00000						
7	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	43,87500	350,00	15 356,25
propust na rozjezdu:11*2,15*1,5 :						
svodnice:12*1*0,25 :						
rigol:13,5*0,4 :						
43,875						
43,88000						
8	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	21,00000	100,00	2 100,00
1,75*12 :						
21						
21,00000						
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	21,00000	20,00	420,00
12*1,75 :						
21						
21,00000						
10	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	29,12500	90,00	2 621,25
(5+43,875)-19,75 :						
29,125						
29,13000						
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	29,12500	65,00	1 893,13
12	171204111	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	29,12500	15,00	436,88
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,75000	100,00	1 975,00
1*6 :						
1,25*11 :						
19,75						
19,75000						
14	181201102	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	558,40000	10,00	5 584,00
15	182101101	Svahování v zářezch v hor. 1 - 4	m2	20,00000	45,00	900,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						42 075,00
16	451313511	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	22,50000	350,00	7 875,00
13,5+9 :						
22,5						
22,50000						
17	465513227	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm	m2	9,00000	1 700,00	15 300,00
H.s.+propustek:3+6 :						
9						
9,00000						
18	465513328	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	13,50000	1 400,00	18 900,00
přejezdový rigol:4,5*3 :						
13,5						
13,50000						
Díl: 5 Komunikace						279 426,00
19	564811111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	558,40000	60,00	33 504,00
20	564811112	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	15,00000	70,00	1 050,00

Položkový rozpočet

S:	0011	Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice
O:	0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice□
R:	0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	40,00000	200,00	8 000,00

H.S.:15 :

rozjezd:25 :

40

40,00000

22	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	135,00000	100,00	13 500,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

135 :

135

135,00000

23	571907211	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	15,00000	20,00	300,00
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

24	57234111RR	Vysprav krytu překop ACO tl. do 10 cm	t	2,88000	3 200,00	9 216,00
----	------------	---------------------------------------	---	---------	----------	----------

12*0,1*2,4 :

2,88

2,88000

25	573411114	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	558,40000	60,00	33 504,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

26	573411115	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	558,40000	70,00	39 088,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

27	574381112U00	Makadam penetr hrub PMH tl 100mm	m2	558,40000	210,00	117 264,00
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	------------

558,4 :

558,4

558,40000

28	597081110	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120	m	12,00000	2 000,00	24 000,00
----	-----------	------------------------------------	---	----------	----------	-----------

2*6 :

12

12,00000

Díl: 8		Trubní vedení				34 166,00
---------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

29	871423121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 600	m	11,00000	106,00	1 166,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

30	28614296	Trubka kanal. DN 600x600mm	kus	2,00000	16 500,00	33 000,00
----	----------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				107 000,00
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

31	919412113	Hospodářský přejezd 4 m, čela z C8/10, převyš.100cm	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

32	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

33	919492911	Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

34	919536111	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	11,25000	3 200,00	36 000,00
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

3+8,25 :

11,25

11,25000

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				10 850,00
----------------	--	--	--	--	--	------------------

35	938902102	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	163,00000	50,00	8 150,00
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

153 :

10 :

163

163,00000

36	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	135,00000	20,00	2 700,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 500,00
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

37	966008113	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	11,00000	2 500,00	27 500,00
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 324,74
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

38	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	366,49477	50,00	18 324,74
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 980,75
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

39	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,61500	50,00	1 980,75
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	0011	Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice
O:	0002	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE
R:	0001	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 000		Projektová dokumentace				2 000,00
1	01	PD skutečného provedení stavby	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 1		Zemní práce				105 429,50
2	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	1 423,00000	25,00	35 575,00
		1423		1 423,00000		
3	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	39,00000	450,00	17 550,00
		odtěžení svahu : 10+5		15,00000		
		rozšíření l.c. : 15*0,45		6,75000		
		rozšíření l.c. : 20*0,5		10,00000		
		základ pod čelo : 2*0,5*1,8		1,80000		
		pod dlažbu : 7*0,35		2,45000		
		odstarnění PMK pro osazení svodnic : 15*0,2		3,00000		
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	137,40000	50,00	6 870,00
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	137,40000	65,00	8 931,00
		39		39,00000		
		328*0,3		98,40000		
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	137,40000	15,00	2 061,00
7	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 423,00000	20,00	28 460,00
8	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	15,00000	65,50	982,50
		15		15,00000		
9	005	Zkoušení kcl a prací nezávislou zkušebnou,statická	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 050,00
10	451313511	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	7,00000	350,00	2 450,00
11	462511161	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	1,20000	1 500,00	1 800,00
12	465513328	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	7,00000	1 400,00	9 800,00
Díl: 5		Komunikace				562 840,00
13	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	70,00000	150,00	10 500,00
		2*35		70,00000		
14	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	370,00000	100,00	37 000,00
15	573411114	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	1 423,00000	60,00	85 380,00
16	573411115	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	1 423,00000	70,00	99 610,00
17	574391111	Makadam hrubý s asfalt. posítkem a posypem, 10 cm	m2	1 423,00000	210,00	298 830,00
18	597081110	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120	m	10,00000	2 000,00	20 000,00
		nová : 2*5		10,00000		
19	57234111RR	Vysprav krytu překop ACO 11 tl. do 10 cm	t	3,60000	3 200,00	11 520,00
		3*5*1*0,1*2,4		3,60000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				25 000,00
20	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				33 440,00
21	938902102	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	328,00000	50,00	16 400,00
22	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	772,00000	20,00	15 440,00
		krajnice a střed : 386*2		772,00000		
23	938901133T00	Pročištění propustkudo DN 600	m	8,00000	200,00	1 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 711,00
24	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	514,22000	50,00	25 711,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 863,60
25	01	D+M stáv. svodnice ocel.	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
26	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	97,27200	50,00	4 863,60

Položkový rozpočet

S:	0011	Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice
O:	0002	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE
R:	0001	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 000,00
27	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
28	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
29	VRN1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
30	VRN3	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
31	VRN4	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
32	VRN5	Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
33	VRN6	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00