



DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202200874 / DS202100655/3

Č. smlouvy zhotovitele: 04/104/2021, 21/035

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Společnost VDJ Horská Liberec**

Sestávající ze společností:

Vedoucí společník: ŠEBESTA VHS, v.o.s.
PSC, sídlo: 466 04, Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou
zastoupený: Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem
IČO: 41327837
DIČ: CZ41327837
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vladimír Šebesta, společník
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Vladimír Šebesta
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXXIII, vložka 415

druhý společník: ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.
PSC, sídlo: 511 01, Nudvojovice 2103, Turnov
zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem
IČO: 28776976
DIČ: CZ28776976
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 26745,

kteří jsou sdruženy na základě Společenské smlouvy ze dne 12.3.2021

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



2. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202100655 ze dne 17. 6. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 11, který tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 jeho nedílnou součást.
- 2.3. S odkazem na § 222 odst. 4), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Změnový list 11 (Doplnění projektu o veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek) dle odst. 2.3. tohoto Dodatku č. 3

Objem víceprací bez DPH:	4.412.643,25 Kč
Objem méněprací bez DPH:	- Kč

Celkový objem víceprací bez DPH:	4.412.643,25 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	- Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	4.412.643,25 Kč
Rozdíl prací změny celkem DPH:	926.655,08 Kč
Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:	5.339.298,33 Kč

Původní celková cena díla bez DPH:	60.728.522,90 Kč
Původní celková cena díla DPH:	12.752.989,81 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	73.481.512,71 Kč

Nová celková cena díla bez DPH:	65.141.166,15 Kč
Nová celková cena díla DPH:	13.679.644,89 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	78.820.811,04 Kč

4. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto



- smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 3, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
 - 4.6 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 - 4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy ve znění Dodatku č. 3 poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
 - 4.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
 - 4.9 Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 655/2022 ze dne 21. 6. 2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Jablonci nad Nisou dne

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

Ing. Vladimír Šebesta, společník

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o.

Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady“

Číslo projektu: 1190400019

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: 04/104/2021

Smlouva objednatele č.: DS202100655

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 11.

ZMĚNU NAVRHL: SPOLEČNOST VDJ Horská Liberec

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou

DATUM: 31.5.2022

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Doplnění projektu o veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: projektová dokumentace SO 311 – vodovodní přípojky, SO 313 – splaškové kanalizační přípojky, výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V návaznosti na stavbu vodovodních a kanalizačních řadů bylo dodatečně vyprojektováno jednotlivé připojení nemovitostí. Dle požadavků vlastníků nemovitostí bylo vyprojektováno celkem 49 vodovodních a 8 kanalizačních přípojek. Po projednání bylo zhotovitelem provedeno ocenění stanoveného rozsahu prací.

Soupis:

38 – Veřejné části přípojek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 412 643,25
D.01	D1 - [REDAKCE]	69 510,00
D01.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	69 510,00
D.02	D2 - [REDAKCE]	60 648,00
D02.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	60 648,00
D.03	D3 - [REDAKCE]	58 380,00
D03.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 380,00
D.04	D4 - [REDAKCE]	59 115,00
D04.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	59 115,00
D.06	D6 - [REDAKCE]	56 070,00
D06.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	56 070,00
D.07	D7 - [REDAKCE]	56 070,00

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o.

Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady“

Číslo projektu: 1190400019

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: 04/104/2021

Smlouva objednatele č.: DS202100655

D07.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	56 070,00
D.08	D8 - [REDACTED]	56 070,00
D08.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	56 070,00
D.09	D9 - [REDACTED]	110 433,75
D09.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 380,00
D09.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	52 053,75
D.10	D10 [REDACTED]	62 580,00
D10.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	62 580,00
D.11	D11 [REDACTED]	61 425,00
D11.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	61 425,00
D.12	D12 - [REDACTED]	58 380,00
D12.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 380,00
D.13	D13 - [REDACTED]	25 305,00
D13.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	25 305,00
D.14	D14 - [REDACTED]	46 620,00
D14.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	46 620,00
D.15	D15 - [REDACTED]	59 955,00
D15.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	59 955,00
D.16	D16 - [REDACTED]	138 337,50
D16.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	62 580,00
D16.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	75 757,50
D.17	D17 [REDACTED]	49 665,00
D17.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	49 665,00
D.18	D18 [REDACTED]	70 980,00
D18.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	70 980,00
D.19	D19 [REDACTED]	89 292,00
D19.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	47 313,00
D19.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	41 979,00
D.20	D20 - [REDACTED]	55 650,00
D20.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	55 650,00

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o.

Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady“

Číslo projektu: 1190400019

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: 04/104/2021

Smlouva objednatele č.: DS202100655

D.21	D21		60 165,00
D21.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		60 165,00
D.22	D22		115 668,00
D22.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		57 834,00
D22.2	Vodovodní přípojka - veřejná část		57 834,00
D.23	D23		69 510,00
D23.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		69 510,00
D.24	D24		66 465,00
D24.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		66 465,00
D.25	D25		48 510,00
D25.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		48 510,00
D.26	D26		70 140,00
D26.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		70 140,00
D.27	D27		52 479,00
D27.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		52 479,00
D.29	D29		44 730,00
D29.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		44 730,00
D.31	D31		141 524,25
D31.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		66 003,00
D31.2	Kanalizační přípojka - veřejná část		75 521,25
D.32	D32		54 180,00
D32.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		54 180,00
D.33	D33		58 545,00
D33.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		58 545,00
D.34	D34		99 639,75
D34.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		60 648,00
D34.2	Kanalizační přípojka - veřejná část		38 991,75
D.35	D35		64 701,00
D35.1	Vodovodní přípojka - veřejná část		64 701,00
D.36	D36		68 250,00

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o.

Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady“

Číslo projektu: 1190400019

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: 04/104/2021

Smlouva objednatele č.: DS202100655

D36.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	68 250,00
D.37	D37 [REDACTED]	49 161,00
D37.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	49 161,00
D.38	D38 - [REDACTED]	53 445,00
D38.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	53 445,00
D.39	D39 - [REDACTED]	80 640,00
D39.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	80 640,00
D.40	D40 - [REDACTED]	137 520,00
D40.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	68 760,00
D40.2	Vodovodní přípojka - veřejná část	68 760,00
D.41	D41 [REDACTED]	58 611,00
D41.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 611,00
D.42	D42 [REDACTED]	64 008,00
D42.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	64 008,00
D.43	D43 - [REDACTED]	64 281,00
D43.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	64 281,00
D.44	D44 [REDACTED]	73 920,00
D44.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	73 920,00
D.45	D45 - [REDACTED]	94 710,00
D45.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	52 290,00
D45.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	42 420,00
D.46	D46 [REDACTED]	45 150,00
D46.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	45 150,00
D.47	D47 [REDACTED]	221 550,00
D47.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	94 185,00
D47.2	Vodovodní přípojka - soukromá část	127 365,00
D.48	D48 [REDACTED]	53 655,00
D48.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	53 655,00
D.49	D49 - [REDACTED]	273 949,00
D49.1	Vodovodní přípojka - veřejná část [REDACTED]	67 431,00

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o.

Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady“

Číslo projektu: 1190400019

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: 04/104/2021

Smlouva objednatele č.: DS202100655

D49.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	68 381,25
D49.3	Vodovodní přípojka - veřejná část	66 490,00
D49.4	Kanalizační přípojka - veřejná část	71 646,75
100	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	883 050,00

VLIV NA CENU: 4 412 643,25, - Kč bez DPH

Vícepráce: 4 412 643,25- Kč bez DPH

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 31.05.2022

PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 31.05.2022

PODPIS: _____

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o.

Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady“

Číslo projektu: 1190400019

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: 04/104/2021

Smlouva objednatele č.: DS202100655

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soutis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 31.05.2022

PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 31.05.2022

PODPIS: _____



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-036_ZL11
Stavba: Veřejné části přípojek

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
Společnost VDJ Horská Liberec

IČ: 41327837
DIČ: CZ41327837

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
Milan Smolík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 412 643,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 412 643,25	926 655,08
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přeneseně 21,00%		0,00	0,00
sníž. přeneseně 15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 339 298,33
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_ZL11

Stavba: Veřejné části přípojek

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 412 643,25	5 339 298,33
D.01	D1 - [REDACTED]	69 510,00	84 107,10
D01.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	69 510,00	84 107,10
D.02	D2 - [REDACTED]	60 648,00	73 384,08
D02.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	60 648,00	73 384,08
D.03	D3 - [REDACTED]	58 380,00	70 639,80
D03.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 380,00	70 639,80
D.04	D4 - [REDACTED]	59 115,00	71 529,15
D04.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	59 115,00	71 529,15
D.06	D6 - [REDACTED]	56 070,00	67 844,70
D06.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	56 070,00	67 844,70
D.07	D7 - [REDACTED]	56 070,00	67 844,70
D07.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	56 070,00	67 844,70
D.08	D8 - [REDACTED]	56 070,00	67 844,70
D08.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	56 070,00	67 844,70
D.09	D9 - [REDACTED]	110 433,75	133 624,84
D09.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 380,00	70 639,80
D09.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	52 053,75	62 985,04
D.10	D10 - [REDACTED]	62 580,00	75 721,80
D10.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	62 580,00	75 721,80
D.11	D11 - [REDACTED]	61 425,00	74 324,25
D11.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	61 425,00	74 324,25
D.12	D12 - [REDACTED]	58 380,00	70 639,80
D12.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 380,00	70 639,80
D.13	D13 - [REDACTED]	25 305,00	30 619,05
D13.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	25 305,00	30 619,05
D.14	D14 - [REDACTED]	46 620,00	56 410,20
D14.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	46 620,00	56 410,20
D.15	D15 - [REDACTED]	59 955,00	72 545,55
D15.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	59 955,00	72 545,55
D.16	D16 - [REDACTED]	138 337,50	167 388,38
D16.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	62 580,00	75 721,80
D16.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	75 757,50	91 666,58
D.17	D17 - [REDACTED]	49 665,00	60 094,65
D17.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	49 665,00	60 094,65
D.18	D18 - [REDACTED]	70 980,00	85 885,80
D18.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	70 980,00	85 885,80
D.19	D19 - [REDACTED]	89 292,00	108 043,32
D19.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	47 313,00	57 248,73
D19.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	41 979,00	50 794,59
D.20	D20 - [REDACTED]	55 650,00	67 336,50
D20.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	55 650,00	67 336,50
D.21	D21 - [REDACTED]	60 165,00	72 799,65
D21.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	60 165,00	72 799,65
D.22	D22 - [REDACTED]	115 668,00	139 958,28
D22.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	57 834,00	69 979,14
D22.2	Vodovodní přípojka - veřejná část	57 834,00	69 979,14
D.23	D23 - [REDACTED]	69 510,00	84 107,10
D23.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	69 510,00	84 107,10
D.24	D24 - [REDACTED]	66 465,00	80 422,65
D24.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	66 465,00	80 422,65
D.25	D25 - [REDACTED]	48 510,00	58 697,10
D25.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	48 510,00	58 697,10
D.26	D26 - [REDACTED]	70 140,00	84 869,40
D26.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	70 140,00	84 869,40
D.27	D27 - [REDACTED]	52 479,00	63 499,59
D27.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	52 479,00	63 499,59

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.29	D29 - [REDACTED]	44 730,00	54 123,30
D29.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	44 730,00	54 123,30
D.31	D31 - [REDACTED]	141 524,25	171 244,34
D31.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	66 003,00	79 863,63
D31.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	75 521,25	91 380,71
D.32	D32 - [REDACTED]	54 180,00	65 557,80
D32.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	54 180,00	65 557,80
D.33	D33 - [REDACTED]	58 545,00	70 839,45
D33.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 545,00	70 839,45
D.34	D34 - [REDACTED]	99 639,75	120 564,10
D34.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	60 648,00	73 384,08
D34.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	38 991,75	47 180,02
D.35	D35 - [REDACTED]	64 701,00	78 288,21
D35.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	64 701,00	78 288,21
D.36	D36 - [REDACTED]	68 250,00	82 582,50
D36.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	68 250,00	82 582,50
D.37	D37 - [REDACTED]	49 161,00	59 484,81
D37.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	49 161,00	59 484,81
D.38	D38 - [REDACTED]	53 445,00	64 668,45
D38.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	53 445,00	64 668,45
D.39	D39 - [REDACTED]	80 640,00	97 574,40
D39.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	80 640,00	97 574,40
D.40	D40 - [REDACTED]	137 520,00	166 399,20
D40.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	68 760,00	83 199,60
D40.2	Vodovodní přípojka - veřejná část	68 760,00	83 199,60
D.41	D41 - [REDACTED]	58 611,00	70 919,31
D41.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	58 611,00	70 919,31
D.42	D42 - [REDACTED]	64 008,00	77 449,68
D42.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	64 008,00	77 449,68
D.43	D43 - [REDACTED]	64 281,00	77 780,01
D43.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	64 281,00	77 780,01
D.44	D44 - [REDACTED]	73 920,00	89 443,20
D44.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	73 920,00	89 443,20
D.45	D45 - [REDACTED]	94 710,00	114 599,10
D45.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	52 290,00	63 270,90
D45.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	42 420,00	51 328,20
D.46	D46 - [REDACTED]	45 150,00	54 631,50
D46.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	45 150,00	54 631,50
D.47	D47 - [REDACTED]	221 550,00	268 075,50
D47.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	94 185,00	113 963,85
D47.2	Vodovodní přípojka - soukromá část	127 365,00	154 111,65
D.48	D48 - [REDACTED]	53 655,00	64 922,55
D48.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	53 655,00	64 922,55
D.49	D49 - [REDACTED]	273 949,00	331 478,29
D49.1	Vodovodní přípojka - veřejná část	67 431,00	81 591,51
D49.2	Kanalizační přípojka - veřejná část	68 381,25	82 741,31
D49.3	Vodovodní přípojka - veřejná část	66 490,00	80 452,90
D49.4	Kanalizační přípojka - veřejná část	71 646,75	86 692,57
100	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	883 050,00	1 068 490,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.01 - D1 -

Soupis:

D01.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 510,00

D HSV

HSV

69 510,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

66 200,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	0,000		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	5,000		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.02 - D2 -

Soupis:

D02.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 648,00

D HSV

HSV

60 648,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

57 760,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	1,200	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,800	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.03 - D3 -

Soupis:

D03.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 380,00

D HSV

HSV

58 380,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

55 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.04 - D4 -

Soupis:

D04.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 115,00

D HSV

HSV

59 115,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

56 300,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,500	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.06 - D6 -

Soupis:

D06.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 070,00

D HSV HSV

56 070,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

53 400,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,500		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		
D 2 Přesuny hmot							
8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.07 - D7 -

Soupis:

D07.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 070,00

D HSV

HSV

56 070,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

53 400,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.08 - D8 -

Soupis:

D08.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 070,00

D HSV

HSV

56 070,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

53 400,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.09 - D9 -

Soupis:

D09.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 380,00

D HSV

HSV

58 380,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

55 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.09 - D9 - [REDACTED]

Soupis:

D09.2 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 053,75

D HSV HSV

52 053,75

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150

49 575,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000	[REDACTED]	
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	0,000	[REDACTED]	
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	1,000	[REDACTED]	
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	3,000	[REDACTED]	
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	1,500	[REDACTED]	
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	1,000	[REDACTED]	
D 2 Přesuny hmot							
7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	[REDACTED]	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.10 - D10 -

Soupis:

D10.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 580,00

D HSV HSV

62 580,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

59 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.11 - D11 - [REDACTED]

Soupis:

D11.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 425,00

D HSV HSV

61 425,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

58 500,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	[REDACTED]
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	[REDACTED]
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	[REDACTED]
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,500	[REDACTED]
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,500	[REDACTED]
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	[REDACTED]
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	[REDACTED]

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	[REDACTED]
---	---	------	--------------------------------	---	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.12 - D12 -

Soupis:

D12.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 380,00

D HSV

HSV

58 380,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

55 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,500		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,000		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.13 - D13 -

Soupis:

D13.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 305,00

D HSV

HSV

25 305,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

24 100,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	0,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	0,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.14 - D14 -

Soupis:

D14.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 620,00

D HSV HSV

46 620,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

44 400,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.15 - D15 -

Soupis:

D15.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 955,00

D HSV

HSV

59 955,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

57 100,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	1,500		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,500		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		
D 2 Přesuny hmot							
8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.16 - D16 -

Soupis:

D16.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 580,00

D HSV HSV

62 580,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

59 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.16 - D16 -

Soupis:

D16.2 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 757,50

D HSV HSV

75 757,50

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150

72 150,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000		
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	1,000		
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	0,000		
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	4,500		
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	3,000		
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	1,000		
D 2 Přesuny hmot							
7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.17 - D17 -

Soupis:

D17.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 665,00

D HSV HSV

49 665,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

47 300,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,500	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.18 - D18 -

Soupis:

D18.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 980,00

D HSV

HSV

70 980,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

67 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	4,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.19 - D19 -

Soupis:

D19.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 313,00

D HSV HSV

47 313,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

45 060,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	1,700	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,300	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.19 - D19 -

Soupis:

D19.2 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 979,00

D HSV HSV

41 979,00

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150

39 980,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000		
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	1,000		
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	0,000		
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	2,400		
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	1,600		
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	0,000		
D 2 Přesuny hmot							
7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.20 - D20 -

Soupis:

D20.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 650,00

D HSV HSV

55 650,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

53 000,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	6,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,500	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	0,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	0,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.21 - D21 - [REDACTED]

Soupis:

D21.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 165,00

D HSV HSV

60 165,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

57 300,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	8,000		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	0,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	0,000		

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.22 - D22 -

Soupis:

D22.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 834,00

D HSV

HSV

57 834,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

55 080,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	1,100	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,400	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.22 - D22 -

Soupis:

D22.2 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 834,00

D HSV

HSV

57 834,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

55 080,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	1,100	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,400	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.23 - D23 -

Soupis:

D23.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 510,00

D HSV

HSV

69 510,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

66 200,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	0,000
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	5,000
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000
---	---	------	--------------------------------	---	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.24 - D24 -

Soupis:

D24.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 465,00

D HSV

HSV

66 465,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

63 300,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	0,000		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	4,500		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		
D 2		Přesuny hmot					
8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.25 - D25 - [REDACTED]

Soupis:

D25.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 510,00

D HSV HSV

48 510,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

46 200,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	[REDACTED]
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	[REDACTED]
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	[REDACTED]
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,500	[REDACTED]
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	[REDACTED]
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	[REDACTED]
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	[REDACTED]

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	[REDACTED]
---	---	------	--------------------------------	---	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.26 - D26 -

Soupis:

D26.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 140,00

D HSV

HSV

70 140,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

66 800,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	5,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.27 - D27 -

Soupis:

D27.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 479,00

D HSV HSV

52 479,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

49 980,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,100	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,900	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.29 - D29 -

Soupis:

D29.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 730,00

D HSV HSV

44 730,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

42 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	1,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.31 - D31 - [REDACTED]

Soupis:

D31.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 003,00

D HSV HSV

66 003,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

62 860,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04.63	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d63x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,200	
5	K	1-05.63	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d63x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,800	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.31 - D31 - [REDACTED]

Soupis:

D31.2 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 521,25

D HSV HSV

75 521,25

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150

71 925,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000	[REDACTED]
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	0,000	[REDACTED]
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	1,000	[REDACTED]
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	3,000	[REDACTED]
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	4,500	[REDACTED]
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	1,000	[REDACTED]
D		2	Přesuny hmot			
7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.32 - D32 - [REDACTED]

Soupis:

D32.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 180,00

D HSV HSV

54 180,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

51 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	[REDACTED]
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	[REDACTED]
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	[REDACTED]
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,000	[REDACTED]
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	[REDACTED]
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	[REDACTED]
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	[REDACTED]

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	[REDACTED]
---	---	------	--------------------------------	---	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.33 - D33 - [REDACTED]

Soupis:

D33.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 545,00

D HSV HSV

58 545,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

55 600,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.34 - D34 -

Soupis:

D34.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 648,00

D HSV HSV

60 648,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

57 760,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	1,200	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,800	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.34 - D34 - [REDACTED]

Soupis:

D34.2 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 991,75

D HSV HSV

38 991,75

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150

37 135,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000		
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	0,000		
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	1,000		
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	1,800		
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	0,700		
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	1,000		
D 2 Přesuny hmot							
7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.35 - D35

Soupis:

D35.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 701,00

D HSV

HSV

64 701,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

61 620,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,400	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,100	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.36 - D36 -

Soupis:

D36.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 250,00

D HSV HSV

68 250,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

65 000,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.37 - D37

Soupis:

D37.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 161,00

D HSV

HSV

49 161,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

46 820,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	0,900	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,100	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.38 - D38 - [REDACTED]

Soupis:

D38.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 445,00

D HSV

HSV

53 445,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

50 900,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,000		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,500		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.39 - D39 -

Soupis:

D39.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 640,00

D HSV

HSV

80 640,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

76 800,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	11,000		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.40 - D40 -

Soupis:

D40.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 760,00

D HSV

HSV

68 760,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

65 000,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,500		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.40 - D40 -

Soupis:

D40.2 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 760,00

D HSV

HSV

68 760,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

65 000,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.41 - D41 -

Soupis:

D41.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 611,00

D HSV

HSV

58 611,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

55 820,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,400	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,100	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.42 - D42 -

Soupis:

D42.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 008,00

D HSV HSV

64 008,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

60 960,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,700	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,800	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.43 - D43 -

Soupis:

D43.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 281,00

D HSV

HSV

64 281,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

61 220,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	4,900	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,100	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.44 - D44 -

Soupis:

D44.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 920,00

D HSV

HSV

73 920,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

70 400,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	6,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	2,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.45 - D45 -

Soupis:

D45.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 290,00

D HSV

HSV

52 290,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

49 800,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	3,500	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.45 - D45 - [REDACTED]

Soupis:

D45.2 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 420,00

D HSV HSV

42 420,00

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150

40 400,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000	[REDACTED]
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	1,000	[REDACTED]
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	0,000	[REDACTED]
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	0,000	[REDACTED]
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	2,000	[REDACTED]
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	1,000	[REDACTED]
D		2	Přesuny hmot			
7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.46 - D46 -

Soupis:

D46.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 150,00

D HSV HSV

45 150,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

43 000,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	0,000	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	4,500	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	0,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	0,000	

D 2 Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.47 - D47 -

Soupis:

D47.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 185,00

D HSV

HSV

94 185,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

89 700,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	2,500		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	7,500		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000		

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.47 - D47 - [REDACTED]

Soupis:

D47.2 - Vodovodní přípojka - soukromá část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 365,00

D HSV HSV

127 365,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

121 300,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	0,000	[REDACTED]
2	K	1-08	Přepojení na stávající rozvody - dodávka + montáž	kpl	1,000	[REDACTED]
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	0,000	[REDACTED]
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	19,500	[REDACTED]
D 2		Přesuny hmot				
8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.48 - D48

Soupis:

D48.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 655,00

D HSV

HSV

53 655,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

51 100,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000		
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000		
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	9,500		
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	0,000		
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	0,000		
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	0,000		

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.49 - D49 -

Soupis:

D49.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 431,00

D HSV

HSV

67 431,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

64 220,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	0,900
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	4,100
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000
---	---	------	--------------------------------	---	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.49 - D49 -

Soupis:

D49.2 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 381,25

D HSV

HSV

68 381,25

D 1

Kanalizační přípojky KT DN 150

65 125,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000	
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	0,000	
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	1,000	
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	4,500	
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	2,500	
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.49 - D49 -

Soupis:

D49.3 - Vodovodní přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 490,00

D HSV

HSV

66 490,00

D 1

Vodovodní přípojky - PE d32

63 240,00

1	K	1-01	Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
2	K	1-02	Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
3	K	1-03	Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, podkladní deska, poklop, iso přechodka...	kpl	1,000	
4	K	1-04	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případn	m	5,300	
5	K	1-05	Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná ob	m	1,200	
6	K	1-06	Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.	kpl	1,000	
7	K	1-07	Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle standardů SČVK - dodávka	kpl	1,000	

D 2

Přesuny hmot

8	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000	
---	---	------	--------------------------------	---	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

D.49 - D49 -

Soupis:

D49.4 - Kanalizační přípojka - veřejná část

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 646,75

D HSV HSV

71 646,75

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150

68 235,00

1	K	1-11	Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku	kpl	1,000		
2	K	1-12	Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. potřebných tvarovek	kpl	0,000		
3	K	1-13	Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající šachtě	kpl	1,000		
4	K	1-14	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 ve volném terénu Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku na sklá	m	4,800		
5	K	1-15	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 150 v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odsyp potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v komunikaci	m	2,700		
6	K	1-16	Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních šachet DN 400 včetně zemních prací	kpl	1,000		
D 2 Přesuny hmot							
7	K	2-01	Vnitrostaveništní přesuny hmot	%	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné části přípojek

Objekt:

100 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liberec

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

Zpracovatel: Milan Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

883 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

883 050,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	0-DOL	Příplatek za skalní podloží včetně dolamování	m3	87,000		
---	---	-------	---	----	--------	--	--

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2	K	VRN1-GPP	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení	kpl	1,000		
---	---	----------	--	-----	-------	--	--

3	K	VRN1-GPV	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dle standardů SČVK	kpl	1,000		
---	---	----------	--	-----	-------	--	--

4	K	VRN1-PD	Předávací dokumentace	kpl	1,000		
---	---	---------	-----------------------	-----	-------	--	--

5	K	VRN1-GP	Gerometrický plán	kpl	1,000		
---	---	---------	-------------------	-----	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	VRN4-BOZP	Zajištění BOZP na staveništi - zabezpečení výkopu, dopravní značení, doprava materiálu a mechanizace	kpl	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

Vodojem Horská a zásobní řady
SO 311 – vodovodní přípojky
SO 313 – splaškové kanalizační přípojky

