

Smlouva o dílo

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Uničov**
Masarykovo nám. 1, 783 91
IČ: 00299634
DIČ: CZ 00299634
[redacted]
Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města
[redacted]
dale v textu též jako zadavatel

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ 62360213
DIČ CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
[redacted]
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Martin Kubín, projektový manažer
Ing. Jakub Žůrek, stavební technik

Výchozí podklady a údaje

Podkladem pro uzavření smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy o dílo je nabídka účastníka zadávacího řízení na zhotovení díla:

„ Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 5.etapa“

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci

„ Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 5.etapa“

Předmětem plnění jsou práce na těchto stavebních částech:

Rozsah prací je dán výkazy výměr, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací stavby. Výkazy zahrnují následující objekty:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

SO 102 Sušáky a plocha pod kontejnery

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401 Veřejné osvětlení - VRN

SO 801 Sadové úpravy

VON Vedlejší a ostatní náklady

Dětské hřiště „D“ na ulici Opletalova

Dětské hřiště „G“ na ulici Pionýrů

Dětská hřiště VON Vedlejší a ostatní náklady

Předmětem plnění je dále:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům
- vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů
- zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání
- umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů objednatele
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Dodavatel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení o zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí dodavatel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a zadavatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků
- účast zástupce dodavatele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod.
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“.

Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele

- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace apod.
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů
- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímacím řízení a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech
- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak

Místo plnění Uničov, ulice Pionýrů, Opletalova, Komenského, Moravské náměstí dle situace stavby.

II. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací : 1. 8.2022
ukončení prací : 31.10.2022

III. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

Cena prací celkem bez DPH	14 350 000,00 Kč
DPH 21%	3 013 500,00 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	17 363 500,00 Kč

2. Oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 této SoD.
3. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
4. Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.
5. Změna ceny díla může nastat jestliže:
 - objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

- Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací.
- 6. Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací.
- 7. Výchozí údaje pro zpracování nabídky - projektová dokumentace, obchodní podmínky
Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení.

V. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 60 měsíců na stavební práce a ostatní části stavby, sadové úpravy 36 měsíců, dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, dodavatel požádá o zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se uskuteční na základě písemné žádosti dodavatele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě, současně budou předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k dané stavbě potřebné, dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.)
5. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou s doručením e-mailem a následně poštou na adresu zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
5. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
6. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

7. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám je stanovena na 3 000 000 Kč.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle obchodních podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury projednán a odsouhlasen s objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní od doručení zadavateli, součástí faktury bude soupis provedených prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce, faktury budou předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně.
3. Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně v české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. . 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak je objednatel oprávněn daňový doklad, tzn. fakturu dodavateli před jeho splatností vrátit. Po dobu vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu předání. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění. Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele.
4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.
5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.
7. Objednatel se zavazuje k úhradě škody vzniklé zhotoviteli z důvodu chybně uvedených údajů týkajících se čl. VI. této smlouvy.
9. Každá faktura (tři vyhotovení) musí být označena číslem projektu. K faktuře soupis prací v PDF i v .xls.
10. Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.
11. Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
12. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána po vyfakturování 90% celkové ceny díla.

VII. Sankce

Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

1. Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z ceny díla).
2. Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor).
6. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. Smluvní pokuty za neplnění objednatele- Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve smluveném termínu.

VIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací s tím, že do tohoto termínu obstará souhlas příslušných úřadů k provedení díla.
2. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla.
3. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin.
4. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu nezbytně nutnou.
5. Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn přístup vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie.
6. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí podané zhotovitelem a to formou předávacího protokolu, který ve dvou vyhotovení nachystá zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude závěrečná zpráva stavby s prohlášením o shodě dodávaných materiálů a protokoly o zkouškách.

7. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. víceprací vyžádaných objednatelem bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen dodatek k této smlouvě.
8. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního značení uzavírky. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících.
10. Zařízení staveniště a skládky zajistí zhotovitel.
11. Případné změny podkladů provedení stavby budou s dodavatelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.
12. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby, napojení na inženýrské sítě si zajistí dodavatel (z veřejných městských sítí), dodavatel si zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě, staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost dodavatele stavby, event. po předchozí dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis
13. Zadavatel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo dodavatele na náhradu škody ani ušlého zisku. Dále má zadavatel právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu, zadavatel má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele.
14. Zakryté části stavby bude zadavatel přebírat osobně na vyzvání dodavatele. Na požádání předloží dodavatel atesty vybraných materiálů použitých ve stavbě,
15. Dodavatel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN.
16. Dodavatel si během stavby zajistí střežení staveniště.
17. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny.
18. Zadavatel nebude přihlížet k požadavkům dodavatele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
19. Dodavatel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.
20. Během realizace stavby je dodavatel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích.
21. Autorský a technický dozor zajistí zadavatel.
22. Dodavatel stavby si na své náklady zajistí zábor veřejného prostranství pro skládky materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě stavby. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky dodavatele.
23. Dodavatel se seznámil s podmínkami soutěže a souhlasí s nimi, nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, seznámil se s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby, uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná.
24. Ostatní výše neuvedené záležitosti se řídí obchodními podmínkami pro zhotovení stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR, Praha 2007.
25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
26. Smlouva je vyhotovena ve 4 paré, z nichž po 2 obdrží zhotovitel a po 2

objednatel.

27. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:


- 1) Oceněný výkaz výměr
- 2) Obchodní podmínky města Uničov
- 3) Časový a finanční harmonogram

Objednatel:

Zhotovitel:

V Uničově dne:

V Bruntále dne:



rekapitulace:

	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH
STAVBA RS 5	13 552 707,07 Kč	2 846 068,48 Kč	16 398 775,55 Kč	13 552 707,07 Kč
DH Opitalova	439 988,18 Kč	92 397,52 Kč	532 385,70 Kč	797 292,93 Kč
DH Pionýrů	243 004,55 Kč	51 030,95 Kč	294 035,50 Kč	
DH VON	114 300,21 Kč	24 003,04 Kč	138 303,25 Kč	

Celkem	14 350 000,00 Kč	3 013 500,00 Kč	17 363 500,00 Kč	14 350 000,00 Kč
---------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8-003/121
Stavba: UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

KSO:
Místo:

Uničov

CC-CZ:
Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:
Město Uničov

IC:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			13 552 707,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 552 707,07	Výše daně 2 846 068,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 398 775,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8-003/121

Stavba: UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Místo: Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 552 707,07	16 398 775,55
SO 101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	11 521 379,06	13 940 868,66
SO 102	SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY	99 948,59	120 937,79
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 055 902,95	1 277 642,57
SO 401.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN	54 144,73	65 515,12
SO 801	SADOVÉ UPRAVY	438 047,59	530 037,58
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	383 284,15	463 773,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**11 521 379,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 521 379,06	21,00%	2 419 489,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****13 940 868,66****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 521 379,06

HSV - Práce a dodávky HSV

11 521 379,06

1 - Zemní práce	2 799 058,51
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 475 362,85
111 - Zemní práce - stabilizace	630 666,48
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	150 956,32
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	18 616,90
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	327 666,66
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	195 789,30
4 - Vodorovné konstrukce	995,24
5 - Komunikace pozemní	6 317 048,96
8 - Trubní vedení	70 013,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 334 262,48
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 567 694,14
96 - Bourání konstrukcí	725 981,37
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	40 586,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 521 379,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 521 379,06
D		1	Zemní práce				2 799 058,51
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 475 362,85
1	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase <i>Poznámka k položce:</i> odstranění stávajícího asfaltového krytu vozovky - pouze u vozovky, kde dochází jen k obnově, tl. 100 mm 1400+1560+1320+70+500+90	m2	4 940,000	58,21	287 557,40
	P						
	VV				4 940,000		
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Poznámka k položce:</i> odstranění podkladu pod vozovkou, kde dochází pouze k obnově, tl.0-5 cm	m2	4 940,000	18,51	91 439,40
	P						
3	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,000	482,92	26 560,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: ☐ odstranění stávajícího asfaltového krytu k napojení u ostatních vozovek, tl. 100 mm				
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	55,000	121,76	6 696,80
P			Poznámka k položce: ☐ odstranění podkladu pod ostatní vozovkou pro napojení, tl. 30-40 cm				
6	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	167,42	3 348,40
P			Poznámka k položce: ☐ odstranění stávající nebezpečné plochy před novým parkovištěm, tl. 40-50 cm				
7	K	113106123	R o z e b r á n í d l a ~ ☐ e b z e z á m k o v ý c h d l	m2	825,000	92,21	76 073,25
P			Poznámka k položce: ☐ rozebrání stávající dlažby chodníků a části stezek pro napojení 150+85+190+120+280				
VV					825,000		
8	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	825,000	64,94	53 575,50
P			Poznámka k položce: ☐ odstranění podkladu pod stávající dlažbou chodníků, tl. 10-20 cm				
VV					825,000		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	715,000	57,49	41 105,35
P			Poznámka k položce: ☐ odbourání některých betonových obrubníků silničních podél části stávajících komunikací				
VV					715,000		
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	515,000	57,49	29 607,35
P			Poznámka k položce: ☐ odbourání betonových obrubníků záhonových				
VV					515,000		
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	158,000	92,24	14 573,92
P			Poznámka k položce: ☐ odřezání stávajících hrany vozovky				
VV					158,000		
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 656,773	71,25	189 295,08
P			Poznámka k položce: ☐ odvoz suti na skládku do 7 km				
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	16 120,638	5,15	83 021,29
P			Poznámka k položce: ☐ zbylých 6 km				
VV					16 120,638		
14	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	381,675	201,71	76 987,66
VV					381,675		
15	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 166,100	201,71	235 214,03
VV					1 166,100		
16	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 138,700	228,60	260 306,82
VV					1 138,700		
D	111		Zemní práce - stabilizace				630 666,48
17	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	252,000	204,42	51 513,84
P			Poznámka k položce: ☐ výkopy pro stabilizaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, kromě vozovky, kde dochází pouze k obnově, tl. 20 cm				
VV			parkoviště				
VV			100*0,2				
VV			CHODNÍKY				
VV			(200+150+240+250+100+220)*0,2				
VV			Součet				
18	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	100,000	385,66	38 566,00
P			Poznámka k položce: ☐ stabilizace pod zemní pláni z vrstvy drceného kameniva pod novým parkovištěm, tl. 20 cm				
19	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	1 160,000	365,11	423 527,60
P			Poznámka k položce: ☐ stabilizace pod zemní plání ze štěrku prolitého cementem pod novými chodníky, tl. 20 cm				
VV					1 160,000		
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	252,000	240,77	60 674,04
P			Poznámka k položce: ☐ nakládání podkladu pro stabilizaci				
VV					252,000		
21	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	252,000	201,37	50 745,24
P			Poznámka k položce: ☐ dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km				
VV					252,000		
22	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	252,000	22,38	5 639,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: □ uložení podkladu pod všemi zpevněnými plochami i kromě vozovky VĚTVE 2 a 3, tl. 20 cm</i>				
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				150 956,32
23	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 540,000	44,08	111 963,20
P			<i>Poznámka k položce: □ sejmutí ornice pod částí zpevněných ploch, tl. 20cm 60+250+275+180+90+130+85+170+580+60+60+170+130+65 +95+140</i>		2 540,000		
24	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	190,750	204,42	38 993,12
P			<i>Poznámka k položce: □ výkopy pod částí zelení, pod částí nových zpevněných ploch PARKOVIŠTĚ 100*0,4</i>		40,000		
VV			CHODNÍKY 0,15*(35+10+20)		9,750		
VV			0,2*(50+90+50+40+70+120)		84,000		
VV			0,3*(40+30+20+40+60)		57,000		
VV			Součet		190,750		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				18 616,90
25	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	25,500	548,85	13 995,68
P			<i>Poznámka k položce: □ rýhy pro přípojky vpustí (8+9)*1*1,5</i>		25,500		
26	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	6,760	548,85	3 710,23
P			<i>Poznámka k položce: □ vpustí - 3 ks 2*2*1,3*1,3</i>		6,760		
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,678	94,13	910,99
P			<i>Poznámka k položce: □ zásyp rýh 0,3*(25,5+6,76)</i>		9,678		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				327 666,66
28	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	553,332	157,83	87 332,39
P			<i>Poznámka k položce: □ odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, odvoz na skládku do 7 km 252+(508-420)+190,75+25,5+6,76-9,678</i>		553,332		
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 051,331	228,60	240 334,27
VV			553,332*1,9		1 051,331		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				195 789,30
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 750,000	17,71	119 542,50
P			<i>Poznámka k položce: □ zhutnění zemní pláně pod všemi zpevněnými plochami</i>				
31	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	420,000	30,94	12 994,80
P			<i>Poznámka k položce: □ dovoz uložené ornice (1550+350+200)*0,2</i>		420,000		
32	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2 100,000	30,12	63 252,00
P			<i>Poznámka k položce: □ rozprostření ornice tl.20cm 1550+350+200</i>		2 100,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				995,24
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřené výkop	m3	0,300	3 317,46	995,24
P			<i>Poznámka k položce: □ podklad pod vpustí 3*1*1*0,1</i>		0,300		
D	5		Komunikace pozemní				6 317 048,96
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 940,000	289,16	1 428 450,40
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - obnova</i>				
35	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	4 940,000	23,53	116 238,20
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - obnova</i>				
36	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	4 940,000	467,46	2 309 252,40
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - obnova</i>				
37	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4 940,000	30,79	152 102,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - obnova</i>				
38	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	4 940,000	219,44	1 084 033,60
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - obnova, , MKZ - tl. 0-5 cm</i>				
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,000	526,20	28 941,00
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - napojení na stávající</i>				
40	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	55,000	23,53	1 294,15
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - napojení na stávající</i>				
41	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	55,000	762,51	41 938,05
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - napojení na stávající</i>				
42	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	55,000	30,79	1 693,45
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - napojení na stávající</i>				
43	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	55,000	300,57	16 531,35
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - napojení na stávající</i>				
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	70,000	283,38	19 836,60
P			<i>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - napojení na stávající</i>				
45	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	101,000	345,42	34 887,42
P			<i>Poznámka k položce: □ parkoviště se zatravňovacími tváricemi</i>				
46	M	R-5-1	zatravňovací tvárnice 8 cm	m2	100,940	430,31	43 435,49
P			<i>Poznámka k položce: □ parkoviště se zatravňovacími tváricemi</i>				
VV			98*1,03		100,940		
47	M	R-5-2	zatravňovací tvárnice 8 cm červená	m2	3,090	430,31	1 329,66
P			<i>Poznámka k položce: □ parkoviště se zatravňovacími tváricemi - VDZ</i>				
VV			3*1,03		3,090		
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	101,000	283,38	28 621,38
P			<i>Poznámka k položce: □ parkoviště se zatravňovacími tváricemi</i>				
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	115,000	166,33	19 127,95
P			<i>Poznámka k položce: □ parkoviště se zatravňovacími tváricemi</i>				
50	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupinv A pl do 50 m2	m2	12,000	311,39	3 736,68
P			<i>Poznámka k položce: □ dlážděná smíšená stezka - napojení</i>				
51	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	13,200	391,31	5 165,29
P			<i>Poznámka k položce: □ dlážděná smíšená stezka - napojení</i>				
VV			12*1,1		13,200		
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,000	166,33	2 328,62
P			<i>Poznámka k položce: □ dlážděná smíšená stezka - napojení</i>				
53	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupinv A pl přes 300 m2	m2	1 145,000	311,39	356 541,55
P			<i>Poznámka k položce: □ dlážděné chodníky</i>				
VV			900+25+220		1 145,000		
54	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 138,150	294,49	335 173,79
P			<i>Poznámka k položce: □ dlážděné chodníky - bet. dlažba 20*10*6 šedá</i>				
VV			(900+205)*1,03		1 138,150		
55	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	30,900	580,91	17 950,12
P			<i>Poznámka k položce: □ dlážděné chodníky - reliéfní dlažba</i>				
VV			30*1,03		30,900		
56	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 195,000	166,33	198 764,35
P			<i>Poznámka k položce: □ dlážděné chodníky</i>				
57	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	30,000	339,32	10 179,60
P			<i>Poznámka k položce: □ podklad pod ornici nad zasakovacím průlehem, tl. 20-40 cm</i>				
58	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	20,000	339,32	6 786,40
P			<i>Poznámka k položce: □ vyplnění zasakovacího průlehu, tl. 50 cm, šterk 16/35</i>				
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	20,000	283,38	5 667,60
P			<i>Poznámka k položce: □ vyplnění zasakovacího průlehu, tl. 50 cm, šterk 16/35</i>				
61	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	110,000	330,88	36 396,80
P			<i>Poznámka k položce: □ parkové odpočívadlo z drobného kameniva a chodník k hřišti- uváděvaná šotolina</i>				
VV			30+80		110,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	158,000	67,37	10 644,46
P Poznámka k položce: ☐ asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na stavající vozovku							
	D	8	Trubní vedení				70 013,87
63	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	17,000	133,10	2 262,70
P Poznámka k položce: ☐ montáž přípojek vpustí DN 150							
64	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	18,700	376,52	7 040,92
P Poznámka k položce: ☐ trubka kanalizační - přípojka vpustí a žlabů DN 150							
	VV		17*1,1		18,700		
65	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	2 108,97	6 326,91
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
66	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	3 065,94	9 197,82
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
67	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	188,26	564,78
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
68	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	3,000	342,90	1 028,70
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
69	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	3,000	699,25	2 097,75
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
70	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	3,000	322,73	968,19
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
71	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	3,000	389,97	1 169,91
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
72	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	3,000	303,90	911,70
P Poznámka k položce: ☐ silniční vpust' s mříží							
73	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí mm zvýšením oklopu	kus	27,000	1 423,87	38 444,49
P Poznámka k položce: ☐ případná výšková úprava vpustí při obnově asfaltového souvrství							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 334 262,48
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 567 694,14
74	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	2,000	645,46	1 290,92
P Poznámka k položce: ☐ odstranění sloupků u parkoviště							
75	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	1 745,43	3 490,86
P Poznámka k položce: ☐ trvalé sloupky k zabránění průjezdu v jižní části - posun za parkoviště							
76	M	74910177	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	2,000	1 990,17	3 980,34
P Poznámka k položce: ☐ trvalé sloupky k zabránění průjezdu v jižní části							
77	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 202,17	1 202,17
P Poznámka k položce: ☐ posun dopravní značky B1 u parkoviště							
78	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 202,17	1 202,17
P Poznámka k položce: ☐ posun dopravní značky B1 u parkoviště							
79	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	452,22	452,22
P Poznámka k položce: ☐ posun dopravní značky B1 u parkoviště							
80	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	10,000	113,62	1 136,20
P Poznámka k položce: ☐ VDZ V7a							
81	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční oděrou do lože z betonu prostého	m	716,000	390,51	279 605,16
P Poznámka k položce: ☐ osazení bet. obrubníků silničních							
	VV		425+22+64+95+85+25		716,000		
82	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	648,900	160,02	103 836,98
P Poznámka k položce: ☐ obrubník betonový 15/25							
	VV		(30+30+145+60+160+95+85+25)*1,03		648,900		
83	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	22,660	431,65	9 781,19
P Poznámka k položce: ☐ obrubník betonový přechodový							
	VV		22*1,03		22,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	65,920	160,02	10 548,52
	P		Poznámka k položce: □ obrubník betonový 15/15				
	VV		64*1,03		65,920		
85	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční oděrou	m	815,000	187,86	153 105,90
	P		Poznámka k položce: □ osazení obrubníku 5/25 kolem chodníků				
86	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	839,450	99,51	83 533,67
	P		Poznámka k položce: □ betonový obrubník 5/25				
	VV		(120+60+80+90+85+140+40+90+70+40)*1,03		839,450		
87	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	1 620,000	477,04	772 804,80
	P		Poznámka k položce: □ betonový krajník 25/10				
88	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	1 701,972	82,78	140 889,24
	VV		(220+220+90+300+210+90+60+230+200)*1,03		1 668,600		
	VV		1668,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 701,972		
89	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	20,000	41,69	833,80
	P		Poznámka k položce: □ položení geotextilie kolem vsakovacího průlehu				
	D	96	Bourání konstrukcí				725 981,37
90	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	17,000	1 342,62	22 824,54
	P		Poznámka k položce: □ montáž laviček u vstupů, u odpočívadla a u hřiště				
91	M	74910112	lavička s opěradlem (nekotvená) 1500x700x850mm konstrukce-vymývaný beton, sedák-dřevo	kus	17,000	26 961,40	458 343,80
	P		Poznámka k položce: □ lavičky				
92	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	10,000	977,16	9 771,60
	P		Poznámka k položce: □ montáž košů				
93	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D. 350mm obsah 50l	kus	10,000	7 853,10	78 531,00
94	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000	614,23	3 071,15
95	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	5,000	29 279,68	146 398,40
96	K	R-9-1	Montáž ocelového rámu pro kola, vč. rámu i zabetonování	kus	7,000	1 005,84	7 040,88
	P		Poznámka k položce: □ Montáž ocelového rámu pro kola, vč. rámu i zabetonování před vstupy na ul. Opletalova				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				40 586,97
97	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	830,339	48,88	40 586,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Zetocha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**99 948,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 948,59	21,00%	20 989,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****120 937,79****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Zetocha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 948,59

HSV - Práce a dodávky HSV

99 948,59

1 - Zemní práce	20 052,83
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 305,83
111 - Zemní práce - sanace	9 977,96
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	448,46
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	3 877,83
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	442,75
5 - Komunikace pozemní	21 305,90
7 - ocelové konstrukce	53 322,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 267,38
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	4 645,68
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	621,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 948,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 948,59
D		1	Zemní práce				20 052,83
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				5 305,83
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlažeb	m2	12,000	92,21	1 106,52
P			Poznámka k položce: rozebrání stávající dlažby pod novými plochami pod kontejnery				
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 mm	m2	12,000	111,61	1 339,32
P			Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl 25 cm				
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,640	71,25	615,60
P			Poznámka k položce: odvoz suti na skládku				
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	52,290	5,15	269,29
P			Poznámka k položce: odvoz suti do 7 km				
VV			8,715*6		52,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,640	228,60	1 975,10
P			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
D			Zemní práce - sanace				
			111				
6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,000	204,42	817,68
P			Poznámka k položce: □ výkopy pro stabilizaci pod zemní pláni pod plochami na kontejnery, tl. 20 cm				
VV			20*0,2				
			4,000				
7	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	20,000	365,11	7 302,20
P			Poznámka k položce: □ stabilizace pod zemní pláň ze štěrku prolitého cementem, tl. 20 cm				
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,000	240,77	963,08
P			Poznámka k položce: □ nakládání podkladu pro stabilizaci				
9	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	4,000	201,37	805,48
P			Poznámka k položce: □ dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km				
10	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	4,000	22,38	89,52
P			Poznámka k položce: □ uložení podkladu pod všemi plochami pod kontejnery, tl. 20 cm				
D			Zemní práce - odkopávky a prokopávky				
			12				
11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6,000	44,08	264,48
P			Poznámka k položce: □ sejmutí ornice pod plochou pod kontejnery, tl. 20cm				
12	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	0,900	204,42	183,98
P			Poznámka k položce: □ výkopy pod částí zelení				
VV			6*0,15				
			0,900				
D			Zemní práce - přemístění výkopku				
			16				
13	K	162701102.1	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	6,100	201,37	1 228,36
P			Poznámka k položce: □ odvoz výkopků ze stabilizace, ornice a odkopávky, do 7 km				
VV			4+1,2+0,9				
			6,100				
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,590	228,60	2 649,47
P			Poznámka k položce: □ poplatek za skládku				
VV			6,1*1,9				
			11,590				
D			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
			18				
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,000	17,71	442,75
P			Poznámka k položce: □ zhutnění zemní pláně				
D			Komunikace pozemní				
			5				
16	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	20,000	345,42	6 908,40
P			Poznámka k položce: □ plochy pro kontejnery				
17	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	20,600	355,00	7 313,00
P			Poznámka k položce: □ plochy pro kontejnery				
VV			20*1,03				
			20,600				
18	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	25,000	283,38	7 084,50
P			Poznámka k položce: □ plochy pro kontejnery				
D			ocelové konstrukce				
			7				
19	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	240,000	65,40	15 696,00
P			Poznámka k položce: □ rozebrání a přesun konstrukcí sušáků				
VV			15*16				
			240,000				
20	K	120901122.1	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	2,000	6 017,45	12 034,90
P			Poznámka k položce: □ bourání betonových patek pod konstrukcemi sušáků				
VV			(0,5*0,5*0,5)*16				
			2,000				
21	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	2,000	37,27	74,54
P			Poznámka k položce: □ dovoz zeminy pro zásyp jam				
VV			(0,5*0,5*0,5)*16				
			2,000				
22	K	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	94,13	188,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce:☐ zásyp jam po patkách				
23	K	767210111_R	Montáž ocelových konstrukcí	kg	240,000	74,81	17 954,40
P			Poznámka k položce:☐ montáž sušáků na prádlo				
24	K	272311511	Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	2,000	3 687,19	7 374,38
P			Poznámka k položce:☐ betonové patky k uchycení kovové konstrukce sušáků				
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 267,38
D			91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			4 645,68
25	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,000	187,86	3 005,76
P			Poznámka k položce:☐ osazení obručníku 5/25 podél ploch pro kontejnery				
26	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	16,480	99,51	1 639,92
P			Poznámka k položce:☐ betonový obrubník 5/25				
VV			16*1,03	16,480			
D			99	Přesun hmot a manipulace se sutí			621,70
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,719	48,88	621,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 055 902,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 055 902,95	21,00%	221 739,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 277 642,57****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 055 902,95

M - Práce a dodávky M

652 797,85

DM - Demontáže

35 463,72

M-46 - Zemní práce

343 033,21

ZHS - Práce v HZS

24 608,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 055 902,95

D M

Práce a dodávky M

652 797,85

1	K	210191502p	Montáž skříň pojistkových plastových rozpojovacích v pilířích	kus	1,000	4 034,13	4 034,13
2	M	R741-101	Pastová skříň vč. pilíře, rozpojovací vč. výstroje (rozvaděč RVO-O pro 3 okruhy)	ks	1,000	11 464,98	11 464,98
3	K	210202016p	Montáž svítidlo LED průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	15,000	867,34	13 010,10
4	M	R-002	Svítidlo LED sadové 28W 3800lm, 3000k, široká optika	ks	15,000	10 639,33	159 589,95
5	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	15,000	941,30	14 119,50
6	M	31674067p	stožár osvětlovací sadový 133/89/60 žár. zinek Sb 5m, třístupňový s TPI	kus	15,000	10 097,42	151 461,30
7	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	537,000	60,51	32 493,87
8	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	563,850	185,57	104 633,64
VV					537*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	563,850	
9	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	11,000	114,30	1 257,30
10	K	743111216	Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně	m	44,000	26,89	1 183,16
11	M	345711560	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	46,200	34,96	1 615,15
P			Poznámka k položce: EAN 8595057600447				
VV					44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	46,200	
12	K	743131216	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložená volně	m	503,000	33,62	16 910,86
13	M	345713620p	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09063	m	528,150	44,38	23 439,30
P			Poznámka k položce: EAN 8595057698338				
VV					503*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	528,150	
14	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	497,000	53,79	26 733,63
15	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	308,140	116,99	36 049,30
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m				
VV					497*0,62 'Přepočtené koeficientem množství	308,140	
16	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šroubů	kus	15,000	201,71	3 025,65
17	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	15,000	32,27	484,05
18	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01_02 se 3 šroubů	kus	47,000	87,41	4 108,27
19	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	47,000	39,00	1 833,00
20	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	75,000	20,17	1 512,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	82,500	25,55	2 107,88
	VV		75*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		82,500		
22	K	747219510	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapoiením vodičů	kus	15,000	67,24	1 008,60
23	M	345234160	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	15,000	60,51	907,65
24	M	345236020	kroužek styčný porcelánový E27 2510 10A	kus	15,000	37,65	564,75
25	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	17,000	268,94	4 571,98
26	M	0EC67010045	výzbroj stož. SB-6.16.4	ks	12,000	853,89	10 246,68
27	M	0EC67010046	výzbroj stož. SB-9.16.4	ks	5,000	934,57	4 672,85
28	K	789941100	Nátěr číslíc na stožár	ks	15,000	134,47	2 017,05
29	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	5 090,68	10 181,36
30	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	1 259,86	7 559,16
D DM Demontáže							35 463,72
31	K	210202016-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek narkový	kus	6,000	578,22	3 469,32
32	K	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	941,30	5 647,80
33	K	210204121-D	Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	6,000	470,65	2 823,90
34	K	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	134,47	1 075,76
35	K	460080012-D	Demontáž základové konstrukce z monolitického betonu	ks	6,000	2 487,71	14 926,26
36	K	460300001p	Zásyp jam ručně včetně zhutnění v zástavbě	ks	6,000	874,06	5 244,36
37	K	741132132-D	Demontáž ukončení kabelů 4x10 mm2	kus	4,000	67,24	268,96
38	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	334,56	2 007,36
D M-46 Zemní práce							343 033,21
39	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,481	20 170,63	9 702,07
40	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř.3	kus	15,000	1 277,47	19 162,05
41	K	460080013p	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění vč. ořtřrubv	ks	15,000	2 487,71	37 315,65
42	K	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř.3	m	473,000	248,77	117 668,21
43	K	460202193	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř.3	m	8,000	470,65	3 765,20
44	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	481,000	47,06	22 635,86
45	M	693113050	pás varovný POLYNET 238 š 25 cm	m	481,000	10,76	5 175,56
46	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídvy 3	m	473,000	134,47	63 604,31
47	K	460560193	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídvy 3	m	8,000	268,94	2 151,52
48	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	505,000	67,24	33 956,20
49	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	3 099,62	18 597,72
50	K	ZV	Zednické výpomoci	%	3,000	3 099,62	9 298,86
D ZHS Práce v HZS							24 608,17
51	K	hod1	Zajištění bezproudového stavu, jednání se správcem	HZS	16,000	470,65	7 530,40
52	K	hod2	Koordinace na stavbě	HZS	16,000	470,65	7 530,40
53	K	hod3	Napojení do stávajících stožárů a stáv.rozvaděče VO a rozvaděče	HZS	5,000	672,35	3 361,75
55	K	hod4	Přeložení kabelu do nového stožáru (UV00437) vč zemních prací	HZS	2,000	672,35	1 344,70
54	K	revize	Revize elektro	HZS	12,000	403,41	4 840,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 144,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 144,73	21,00%	11 370,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 515,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 144,73

M-46 - Zemní práce

19 989,09

ZHS - Práce v HZS

34 155,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 144,73

D M-46

Zemní práce

19 989,09

38	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,991	20 170,63	19 989,09
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

D ZHS

Práce v HZS

34 155,64

48	K	hod1	Zajištění bezproudového stavu, jednání se správcem	HZS	16,000	470,65	7 530,40
49	K	hod2	Koordinace na stavbě	HZS	24,000	470,65	11 295,60
50	K	hod3	Napojení do stávajících stožárů a stáv.rozvaděče VO	HZS	12,000	470,65	5 647,80
51	K	revize	Revize elektro	HZS	24,000	403,41	9 681,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 801 - SADOVÉ UPRAVY

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Tomašítková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**438 047,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	438 047,59	21,00%	91 989,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****530 037,58****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 801 - SADOVÉ UPRAVY

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Tomašítková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

438 047,59

HSV - Práce a dodávky HSV

438 047,59

1 - VÝSADBA

438 047,59

11 - PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ

136 083,80

12 - SPECIFIKACE

301 963,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 801 - SADOVÉ UPRAVY

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							438 047,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				438 047,59
D		1	VÝSADBA				438 047,59
D		11	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ				136 083,80
1	K	1	plochy a úprava území		1,000	136 083,80	136 083,80
D		12	SPECIFIKACE				301 963,79
2	K	2	rostlinný materiál		1,000	272 205,28	272 205,28
3	K	3	ostatní materiál		1,000	29 758,51	29 758,51

ROZPOČET

Pracovní operace - výsadba

Poř. číslo	Ceníková položka	Popis	Množství	Jedn.	Cena / jednotka	CENA (Kč)
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	183101215	Hloubení jamek s výměnou půdy 50% do 0,4 m	37	ks	349,62	12 935,94
2	184102115	Výsadba dřevin s balem v rovině při průměru balu do 600 mm včetně zalití	37	ks	255,49	9 453,13
3	184911421	Mulčování kůrou při tloušťce mulče 100 mm-s	25	m ²	33,62	840,50
4	184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly při délce do 3 m	37	ks	242,05	8 955,85
5	185802114	Hnojení umělým hnojivem k jednotl. rostlinám	0,04	t	20170,63	806,83
6	184501121	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě	37	m ²	107,58	3 980,46
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin	37	ks	33,62	1 243,94
8	183111114	Hloubení jamek pro výsadbu keřů do 0,02 m ³	135	ks	33,62	4 538,70
9	184102111	Výsadba rostlin s balem do 200 mm a se zalití	135	ks	26,89	3 630,15
10	185804131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách	38	m ²	29,58	1 124,04
11	183205111	Založení záhonu v rovině	38	m ²	14,79	562,02
12	181411131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině	1300	m ²	43,03	55 939,00
13	181111111	Plošná úprava terénu souvislé plochy do 500 m ²	1300	m ²	14,79	19 227,00
14	185803111	Ošetření trávníku jednorázové	1300	m ²	5,38	6 994,00
15	184806111	Srovnávací řez po výsadbě	37	ks	20,17	746,29
16	184911421	Mulčování kůrou při tloušťce mulče 100 mm-k	38	m ²	33,62	1 277,56
17	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin	4,46	m ³	605,12	2 698,84
18	111212351	Odstranění nevhodných dřevin nad 1m s pařezem	4	m ²	282,39	1 129,56
Plochy a úprava území celkem :						136 083,80

Specifikace

Rostlinný materiál						
Poř. číslo	Popis	Množství	Jedn.	Cena / jednotka	CENA (Kč)	
1	Aesculus carnea Briotii (14-16)	2	ks	8202,75	16 405,51	
2	Acer platanoides Cleveland (14-16)	3	ks	6992,48	20 977,44	
3	Prunus serrulata Sunset Boulevard (12-14)	11	ks	5513,30	60 646,30	
2	Prunus serrulata Kanzan (12-14)	4	ks	5513,30	22 053,20	
5	Fagus sylvatica Purpurea (14-16)	2	ks	9009,55	18 019,10	
6	Tilia cordata Greenspire (14-16)	7	ks	6185,66	43 299,62	
7	Prunus Snow Fountains (12-14)	4	ks	5647,78	22 591,12	
8	Magnolia Spectrum (12-14)	4	ks	9278,49	37 113,96	
9	Spiraea cinerea Grefsheim (40+)	45	ks	47,06	2 117,70	
10	Rosa rugosa White Roadrunner (25+)	45	ks	47,06	2 117,70	
11	Rosa rugosa Purple Roadrunner (25+)	45	ks	47,06	2 117,70	

	Rostlinný materiál				247 459,35
	Koeficient ztrát 1,1				24 745,93
	Rostlinný materiál celkem				272 205,28

Ostatní materiál					
Poř. číslo	Popis	Množství	Jedn.	Cena / jednotka	CENA (Kč)
1	Kůl dřevěný, přírodní, d=250 cm, 3 ks/strom	111	ks	114,30	12 687,30
2	Příčka z půlené kulatiny, d=30 cm, 3 ks/strom	111	ks	20,17	2 238,87
3	Popruh na vyvazování šíře 3 cm, 3m/strom	111	ks	20,17	2 238,87
4	Juta na bandáž kmene, šíře 15 cm, 3m/strom	111	m	24,20	2 686,20
5	Travní semeno	13	kg	181,54	2 360,02
6	Silvamix forte (5 ks strom, 1 ks keř)	320	ks	1,75	560,00
7	Kůra na mulč (+ dovoz)	6,3	m ³	1062,32	6 692,62
	Ostatní materiál				29 463,88
	Koeficient ztrát 1,01				294,64
	Ostatní materiál celkem				29 758,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

82229

Místo:

Uničov

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

kolektiv

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

383 284,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	383 284,15	21,00%	80 489,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

463 773,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: kolektiv

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

383 284,15

OST - Ostatní náklady

127 747,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

255 536,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: kolektiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

383 284,15

D	OST	Ostatní náklady					127 747,28
1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	40 341,25	40 341,25
2	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	6 723,54	6 723,54
3	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	soubor	1,000	3 361,77	3 361,77
4	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000	3 361,77	3 361,77
5	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	33 617,71	33 617,71
6	K	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	13 447,08	13 447,08
7	K	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000	13 447,08	13 447,08
8	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	13 447,08	13 447,08

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					255 536,87
9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000	33 617,71	33 617,71
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000	6 723,54	6 723,54
11	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	6 723,54	6 723,54
12	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	161 365,01	161 365,01
13	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	20 170,63	20 170,63
14	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	6 723,54	6 723,54
15	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	13 447,08	13 447,08
P			Poznámka k položce: ☐ zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých vrstev				
16	K	043134001	Monitoring křížené kanalizace	soubor	1,000	6 765,82	6 765,82
P			Poznámka k položce: ☐ zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých vrstev				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	V. etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Kosa s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín			
Objednatel	Město Uničov, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	439 988,18		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		439 988,18		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		439 988,18	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		439 988,18	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	439 988,18 Kč	
DPH		21,0 %	92 397,52 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			532 385,70 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet : 1
Objekt :	01 V. etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 989,97	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	8 439,85	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 339,34	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 827,46	0	0	0	0
5 Komunikace	28 538,83	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 561,21	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	46 169,90	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	282 771,24	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	130,80	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 219,58	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	439 988,18	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet: 1
Objekt :	01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách patka branky:0,50*0,50*0,50*4	m3	0,50 0,50	4 589,22	2 294,61
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 bet. dlažba plošná:20,00*0,35 bet. obrubník:98,00*0,30*0,35 D1 pískoviště vč. patek:3,35	m3	20,64 7,00 10,29 3,35	204,42	4 219,23
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	20,64	11,01	227,25
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odpadkový koš:0,30*0,30*0,80 informační tabule:0,30*0,30*0,80 D3 oplocení:0,40*0,40*1,10*25 D4 mini branka:0,50*0,50*0,50*4*2	m3	5,54 0,07 0,07 4,40 1,00	1 017,62	5 641,69
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m obsypy:5,1450	m3	5,15 5,15	37,03	190,52
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopy:0,50+20,64+5,544 odpočet obsypy:-5,145	m3	21,54 26,68 -5,15	294,04	6 333,33
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 obsypy:5,145	m3	5,15 5,15	240,77	1 238,76
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopy:0,50+20,64+5,544 obsypy:5,145	m3	31,83 26,68 5,15	12,34	392,77
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny kolem obrubníku:98,00*0,15*0,35	m3	5,15 5,15	748,12	3 849,08
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním bet. dlažba plošná:20,00 bet. obrubník:98,00*0,30 D1 pískoviště:6,60	m2	56,00 20,00 29,40 6,60	12,94	724,64
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,54	365,76	7 878,10
	Celkem za	1 Zemní práce				32 989,97
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	PC 18 - 001	Obnova travníkové plochy poničené stavbou urovnání, rozproštění zeminy, osetí apod.	m2	102,50	82,34	8 439,85
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				8 439,85
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 odpadkový koš:0,30*0,30*0,80 informační tabule:0,30*0,30*0,80 D1 pískoviště:0,35*0,35*0,50*10 D3 oplocení:0,40*0,40*0,90*25 D4 mini branka:0,50*0,50*0,50*4*2	m3	5,36 0,07 0,07 0,61 3,60 1,00	4 170,51	22 339,34
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				22 339,34
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby bet. dlažba plošná:20,00 D1 pískoviště:6,60	m2	26,60 20,00 6,60	133,54	3 552,16
15	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 26,60*1,15	m2	30,59 30,59	41,69	1 275,30
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 827,46

Výkaz výměr

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet: 1
Objekt :	01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
16	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm <i>D1 pískoviště:6,60</i>	m2	6,60 <i>6,60</i>	170,58	1 125,83
17	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ŠD B <i>bet. dlažba plošná:20,00</i>	m2	20,00 <i>20,00</i>	170,58	3 411,60
18	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm frakce 8-16 mm ŠD A <i>bet. dlažba plošná:20,00</i>	m2	20,00 <i>20,00</i>	211,99	4 239,80
19	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. <i>bet. dlažba plošná:20,00</i> <i>D1 pískoviště:6,60</i>	m2	26,60 <i>20,00</i> <i>6,60</i>	345,42	9 188,17
20	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá <i>6,60*1,02</i>	m2	6,73 <i>6,73</i>	360,38	2 426,08
21	59245340R	Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá hladká standard <i>20,00*1,02</i>	m2	20,40 <i>20,40</i>	399,38	8 147,35
	Celkem za	5 Komunikace				28 538,83
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	631571002R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, tř. I <i>písek zrnitost 0,2-2mm, bez prachových a jílových částic.</i> <i>D1:1,20</i>	m3	1,20 <i>1,20</i>	1 301,01	1 561,21
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 561,21
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 <i>50/250/1000 mm:98,00</i>	m	98,00 <i>98,00</i>	327,05	32 050,90
24	59217335R	Obrubník betonový 1000/50/250 mm šedý <i>Začátek provozního součtu</i> <i>98*1,02</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>100</i>	kus	100,00 <i>99,96</i> <i>99,96</i> <i>100,00</i>	141,19	14 119,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				46 169,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	PC 95 - 000	Popis herních prvků a konstrukcí <i>Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku materiálů vč.ztratiného, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod, pomocných konstrukcí, konečnou povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu.</i> <i>Celkový popis prvků v PD</i>				
26	PC 95 - 001	D+M Informační tabule s provozním řádem <i>Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 60 x 30 x 2 mm), povrchová úprava zinkováním</i> <i>konstrukce je uložena do betonového lože</i> <i>Tabule je vyrobena z PVC</i> <i>Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.</i>	ks	1,00	5 109,89	5 109,89
27	PC 95 - 002	D+M Odpadkový koš plastový Classic 50L <i>do betonové patky, horní líc patky pod dlažbou</i> <i>zinkovaný sloupek, ocelové stahovací pásky pro uchycení koše.</i>	ks	1,00	4 706,48	4 706,48
28	PC 95 - 003	D+M Stojan na kola, 5 míst, galvanický pozink vč. kotvení	ks	1,00	4 840,95	4 840,95
29	PC 95 - 004	D+M D1 Pískoviště DUO 2x pr.2,0m celokovové s HDPE sedáky po celém obvodu <i>Dvojitě pískoviště šestiúhelníkového tvaru s deseti kruhovými sedáky</i>	ks	1,00	34 174,42	34 174,42

Výkaz výměr

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet: 1
Objekt :	01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	PC 95 - 005	D+M Krycí plachta pro pískoviště D1 plocha plachty 5 m2	ks	1,00	5 378,83	5 378,83
31	PC 95 - 006	D+M D2 Houpadlo na pružině jednomístné	ks	1,00	18 153,56	18 153,56
32	PC 95 - 007	D+M D3 Oplocení hřiště v.3 m,PP sportovní ochr.síť barva zelená, oka 120/120 mm, tl.3 mm, barva bílá	m2	145,80	201,71	29 409,32
		48,60*3,00		145,80		
33	PC 95 - 008	D+M Ocelový sloupek 70/4 mm, dl. 4000 mm pozink na konci zaslepit	ks	25,00	4 303,07	107 576,75
		D3:25		25,00		
34	PC 95 - 009	D+M Ocelový sloupek - vzpěra 70/4 mm, dl. 3500 mm pozink na konci zaslepit	ks	12,00	3 765,18	45 182,16
		D3:12		12,00		
35	PC 95 - 010	D+M D4 Mini branka 1,80x1,20x0,60 m žárový zinek	ks	2,00	11 430,02	22 860,04
		Rozkladač ocelový rám 1,80x1,20m z jeklu 80/80 a zadní konstrukce pro síť z jeklu 35/35 /ZN/ a trubky prům.32 mm. Součástí dodávky je sada kotvení do pevné podlahy. Branka bude kotvena do betonových patek dle montážního listu výrobce (zajištění proti převrácení).				
36	PC 95 - 011	D+M Síť na mini branku polyamid tl.4 mm, oka 40x40 mm, barva bílá	ks	2,00	2 689,42	5 378,84
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				282 771,24
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
37	PC 96 - 001	Demontáž branky - trubková ocelová konstrukce 1,25x1,70m, vč. odvozu a poplatku za likvidaci	ks	2,00	65,40	130,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				130,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998222012R00	Přesun hmot	t	50,48	242,05	12 219,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 219,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	A t e l i e r K o s a s . r . o . , t y .		
Objednatel	Město Uničov, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	243 004,55		
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	243 004,55		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	243 004,55	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	243 004,55	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	243 004,55 Kč
DPH	21,0 %	51 030,95 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		294 035,50 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet : 1
Objekt :	02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 960,34	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 778,54	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	29 669,01	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 175,96	0	0	0	0
5 Komunikace	18 284,19	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 654,06	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8 569,51	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	129 777,80	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 718,75	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 416,38	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	243 004,55	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet: 1
Objekt :	02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pískoviště - základ:1,00	m3	1,00 1,00	4 589,22	4 589,22
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 bet. dlažba plošná:9,00*0,35 bet. obrubník:18,00*0,30*0,35 G1 pískoviště vč. patek:2,68	m3	7,72 3,15 1,89 2,68	204,42	1 578,12
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,72	11,01	85,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odpadkový koš:0,30*0,30*0,80 informační tabule:0,30*0,30*0,80 lavička:0,85*1,00*0,80*2*3 0,50*1,00*0,80*2*3	m3	6,62 0,07 0,07 4,08 2,40	1 017,62	6 740,71
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m obsypy:0,9450	m3	0,95 0,95	37,03	34,99
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopy:1,00+7,72+6,624 odpočet obsypy:-0,945	m3	14,40 15,34 -0,95	294,04	4 233,88
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 obsypy:0,945	m3	0,95 0,95	240,77	227,53
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopy:1,00+7,72+6,624 obsypy:0,945	m3	16,29 15,34 0,95	12,34	201,01
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny kolem obrubníku:18,00*0,15*0,35	m3	0,95 0,95	748,12	706,97
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním bet. dlažba plošná:9,00 bet. obrubník:18,00*0,30 G1 pískoviště:8,50	m2	22,90 9,00 5,40 8,50	12,94	296,33
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,40	365,76	5 266,58
	Celkem za	1 Zemní práce				23 960,34
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	PC 18 - 001	Obnova travníkové plochy poničené stavbou urovnání, rozproštění zeminy, osetí apod.	m2	21,60	82,34	1 778,54
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				1 778,54
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 odpadkový koš:0,30*0,30*0,80 informační tabule:0,30*0,30*0,80 lavička:0,85*1,00*0,80*2*3 0,50*1,00*0,80*2*3 G1 pískoviště:0,35*0,35*0,50*8	m3	7,11 0,07 0,07 4,08 2,40 0,49	4 170,51	29 669,01
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				29 669,01
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby bet. dlažba plošná:9,00 G1 pískoviště:8,50	m2	17,50 9,00 8,50	133,54	2 336,95
15	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 17,50*1,15	m2	20,13 20,13	41,69	839,01
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 175,96

Výkaz výměr

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet: 1
Objekt :	02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
16	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 8 cm <i>G1 pískoviště:8,50</i>	m2	8,50 <i>8,50</i>	170,58	1 449,93
17	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm ŠD B <i>bet. dlažba plošná:9,00</i>	m2	9,00 <i>9,00</i>	170,58	1 535,22
18	564851112R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 16 cm frakce 8-16 mm ŠD A <i>bet. dlažba plošná:9,00</i>	m2	9,00 <i>9,00</i>	211,99	1 907,91
19	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. <i>bet. dlažba plošná:9,00</i> <i>G1 pískoviště:8,50</i>	m2	17,50 <i>9,00</i> <i>8,50</i>	345,42	6 044,85
20	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá <i>8,50*1,02</i>	m2	8,67 <i>8,67</i>	360,38	3 124,49
21	5924798410	Betonová dlažba 60/40/5 cm natural plošná dlažba standard <i>9,00*1,02</i>	m2	9,18 <i>9,18</i>	459,89	4 221,79
	Celkem za	5 Komunikace				18 284,19
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	631571002R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I <i>písek zrnitost 0,2-2mm, bez prachových a jílových částic.</i> <i>G1:8,50*0,24</i>	m3	2,04 <i>2,04</i>	1 301,01	2 654,06
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 654,06
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 <i>50/250/1000 mm:18,00</i>	m	18,00 <i>18,00</i>	327,05	5 886,90
24	59217335R	Obrubník betonový 1000/50/250 mm šedý <i>Začátek provozního součtu</i> <i>18*1,02</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>19</i>	kus	19,00 <i>18,36</i> <i>18,36</i> <i>19,00</i>	141,19	2 682,61
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				8 569,51
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	PC 95 - 000	Popis herních prvků a konstrukcí <i>Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku materiálů vč.ztratiného, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod, pomocných konstrukcí, konečnou povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu.</i> <i>Celkový popis prvků v PD</i>				
26	PC 95 - 001	D+M Informační tabule s provozním řádem <i>Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 60 x 30 x 2 mm), povrchová úprava zinkováním</i> <i>konstrukce je uložena do betonového lože</i> <i>Tabule je vyrobena z PVC</i> <i>Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.</i>	ks	1,00	5 109,89	5 109,89
27	PC 95 - 002	D+M Odpadkový koš plastový Classic 50L <i>do betonové patky, horní líc patky pod dlažbou</i> <i>zinkovaný sloupek, ocelové stahovací pásy pro uchycení koše.</i>	ks	1,00	4 706,48	4 706,48
28	PC 95 - 003	D+M Lavička s opěradlem 1600x900x840 mm výplň dř. hranoly 60x40 mm <i>ocel. konstrukce žárový zinek + prášková barva</i>	ks	3,00	15 948,24	47 844,72

Výkaz výměr

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet: 1
Objekt :	02 V. etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	PC 95 - 004	D+M G1 Pískoviště 3,0x3,0 m celokovové s HDPE sedáky po celém obvodu <i>Čtvercové pískoviště po celém obvodu kryté kvalitními HDPE deskami, doplňují v rozích sedáky ve tvaru květin.</i>	ks	1,00	43 205,48	43 205,48
30	PC 95 - 005	D+M Krycí plachta pro pískoviště G1	ks	1,00	10 757,67	10 757,67
31	PC 95 - 006	D+M G2 Houpadlo na pružině jednomístné	ks	1,00	18 153,56	18 153,56
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				129 777,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	PC 96 - 001	Bourání stáv. pískoviště vč. odvozu a poplatku za likvidaci	ks	1,00	11 941,01	11 941,01
33	PC 96 - 002	Demontáž stávající lavičky vč. odvozu a poplatku za likvidaci	ks	2,00	2 388,87	4 777,74
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				16 718,75
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
34	998222012R00	Přesun hmot	t	34,77	242,05	8 416,38
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 416,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Kosa s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín			
Objednatel	Město Uničov, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	114 300		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	114 300		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	114 300	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	114 300	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	114 300,21
DPH	21,0 %	24 003,04
Základ pro DPH	0,0 %	0,00
DPH	0,0 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		138 303,25

Poznámka :

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet : VRN
Objekt :	VRN Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady stavby	114 300,21	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	114 300,21	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově	Rozpočet: VRN
Objekt :	VRN Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady stavby				
1	005121010R	Zařízení staveniště a jeho provoz vč. likvidace	soubor	1,00	13 447,08	13 447,08
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00	6 723,54	6 723,54
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	40 341,25	40 341,25
4	005241020R	Geodetické práce - vytýčení IS, vyměření stavby práce probíhající před a během stavby	soubor	1,00	33 617,71	33 617,71
5	045002000R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00	20 170,63	20 170,63
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady stavby				114 300,21

Obchodní podmínky

pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 5.etapa“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Uničov
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města
Sídlo: Uničov, Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634



Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce:

Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, který účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky. Ostatní níže neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR, Praha 2007.

1. Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Návrh smlouvy o dílo

Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky. Součástí smlouvy bude i návrh finančního a časového harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz výměr.

Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány všechny podmínky ze zadávací dokumentace.

Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

3. Vymezení definicí a lhůt

a) předání a převzetí staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatel. Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání

Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky

staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.

b) zahájení stavebních prací

Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku.

c) dokončení díla

Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou vypracovány veškeré doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat vady a nedodělky (nebo bude stanoven termín jejich odstranění – pouze nebrání-li vady a nedodělky užívání díla).

d) předání a převzetí díla

Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.).

e) počátek běhu záruční lhůty

Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4. Povinnosti objednatele

a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

b) Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5. Povinnosti zhotovitele

a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a kterého uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele.

d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto obchodních podmínek).

f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla.

h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS (integrováný záchranný systém).

i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích.

j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v .pdf formátu (jako přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru jako formální požadavek na zpracování nabídky,

k) Zakázka bude realizována s finančním příspěvkem ze Státního fondu podpory investic (dále

SFPI). Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFPI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFPI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci finančních prostředků v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity finanční prostředky SFPI. Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli (příjemci příspěvku) při kontrole součinnost. Tato povinnost musí být zakotvena ve smlouvě o dílo se zhotovitelem akce.

6. Předmět díla

- a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou dokumentací stavby, která je účastníkům zadávacího řízení zasílána na základě žádosti.
- b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby do trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (např. geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od použitých materiálů, prohlášení o shodě apod. dle druhu veřejné zakázky a potřeby jednotlivých dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí.
- c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.
- d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – popisy jednotlivých položek. Toto platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr.
- e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby):
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu;
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
 - zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele;
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
 - respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a vodotečí dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.);
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků;
 - účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod.;
 - zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele;
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě;
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a hutnění pro komunikace apod.;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č.

Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky

22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

- zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech;
- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.

f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením prací na její realizaci.

7. Cena díla

a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu nabídky.

b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně předpokládaného pohybu cen v průběhu realizace stavby.

8. Změna ceny díla

a) Změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací.

9. Platební podmínky

a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto obchodních podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu.

Název projektu: Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 5. etapa.

Číslo projektu: bude upřesněno

c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní.

d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla.

10. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 3 000 000 Kč.

c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky.

11. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

- a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla.
- b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště.

12. Zajištění závazku za řádné provádění díla

- a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku.

13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla

- a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.
- b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli zadržanou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána nejpozději před vyfakturováním 90% celkové ceny díla. Uvolnění bankovní záruky bude vázáno na podepsání protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. na podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků.

14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

- a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku.

15. Předání a převzetí staveniště

- a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatel.
- b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje zhotovitel.
- c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu.
- d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.

16. Zařízení staveniště

- a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
- b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na sítě technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření médií a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí.
- d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a komunikace).

17. Kontrola projektové dokumentace

- a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- b) Případný soupis zjištěných vad a nedodělků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

18. Kontrola provádění prací

- a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude stanoven při předání a převzetí staveniště.
- b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání zhotovitele. Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku.
- c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých

ve stavbě.

d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště.

19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci.
- b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací bude uložen na stavbě po celou dobu její realizace.
- c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen převzít.

20. Stavební deník

- a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

21. Předání a převzetí díla

- a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel.
- b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly o zkouškách a revizích, doklady o likvidaci odpadu ze stavby atd.).
- d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s uvedením dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.
- e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

22. Délka záruční lhůty

Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt:

- a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců,
- b) sadové úpravy 36 měsíců,
- c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců.

23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele

Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

- a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z ceny díla).
- b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (omezení poskytovatele dotace - max. 0,05% z ceny díla).
- d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečištěných

Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky

prostor).

f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.

Uničov 12.04.2022

Bc. Stanislav Axman
místostarosta

Finanční harmonogram k nabídce po objektech

Měna: CZK

manager : 2-2-4 - Kubin Martin; Stavbyvedoucí Ing. Jakub Žůrek

Soubor staveb: K22048 - Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů - 5.etapa

Rok 2022											14 350 000,00	
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbýt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 326,09	4 679 347,83	4 835 326,09	0,00	0,00

Stavba: K22048.1 - Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů - 5.etapa

Rok 2022											14 350 000,00	
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbýt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 326,09	4 679 347,83	4 835 326,09	0,00	0,00

CELKEMSoubor staveb: K22048 - Regenerace veřejného prostranství

14 350 000,00