



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2022/0134**

vyřizuje: Ing. Aleš Lada

telefon:

e-mail: neslouží pro zaslání faktur



Dodavatel IČ: 04217519 DIČ: CZ04217519

Genel Invest holding s.r.o.

Toužimská 1051/24f

197 00 Praha

V Praze 15.7.2022

Objednávka - Výměna rozvodů vody v MŠ Ratibořická 2299

Cena bez DPH: **249 369,00 Kč**

Cena včetně DPH 21 %: **301 736,49 Kč**

Termín dodání: **26.srpen 2022**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20
Jívanská 647
193 21 Praha – Horní Počernice



**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na urad.pocernice@mc20.cz nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ. Objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.



IČO: 00240192

Úprava a výměna části potrubí vody

Popis	výrobce	obj. č.	D+M	MJ	mn	celkem/j.	celkem
Sestavení rozpočtových nákladů							
Výměna potrubního vedení požární vody							44 958,60 Kč
Přepojení stávajícího přívodu do bytu							19 765,00 Kč
Nové potrubní vedení SV, TV a cirkulace v chodbě stávající vodovodní přípojky							63 314,00 Kč
Úpravy ve strojovně							85 456,00 Kč
Ostatní							35 875,00 Kč
Celkové náklady bez DPH							249 369 Kč
Výměna potrubního vedení požární vody (hydrantová skříň ponechána stávající)							
potrubí DN32 5/4" (42,4x3,2mm) svařovaná, bez závitů, ocel pozink vč. fitínek, pospojování a odboček pro byt a SV			D+M	m	24,40	1 299,00	31 695,60
napojení za uzavíracím ventilem, redukčním ventilem a fakturačním vodoměrem							
závěsy pro potrubní vedení profily, objímky, závitové tyče, kombišrouby, spojky, svorky posuvné.....			D+M	kpl	9,00	1 357,00	12 213,00
Drobný materiál - pasta, konopí, loctite			D+M	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
Celkem - výměna potrubního vedení požární vody							44 958,60 Kč
Přepojení stávajících přívodů							
potrubí PPR Ø20 vč. fitínek (kolena, nátrubky, t-kusy, přechody se závitěm.....)			D+M	m	20	563,00 Kč	11 260,00 Kč
izolace z pěnového polyetyleny 10x22			D+M	m	20	203,00 Kč	4 060,00 Kč
vypouštěcí kohout 1/2"			D+M	ks	2	930,00 Kč	1 860,00 Kč
kulový uzávěr 1/2"			D+M	ks	2	883,00 Kč	1 766,00 Kč
Drobný materiál - pasta, konopí, loctite			D+M	kpl	1	819,00 Kč	819,00 Kč
Celkem - přepojení stávajícího přívodu do bytu							19 765,00 Kč
Nové potrubní vedení SV, TV a cirkulace v centrální chodbě stávající vodovodní přípojky							
potrubí PPR Ø32 vč. fitínek (kolena, nátrubky, t-kusy, přechody se závitěm.....)			D+M	kpl	12	787,00 Kč	9 444,00 Kč
potrubí PPR Ø63 vč. fitínek (kolena, nátrubky, t-kusy, přechody se závitěm.....)			D+M	kpl	18	1 875,00 Kč	33 750,00 Kč
izolace z pěnového polyetyleny 15x65			D+M	kpl	18	360,00 Kč	6 480,00 Kč
izolace z pěnového polyetyleny 10x35			D+M	kpl	11	169,00 Kč	1 859,00 Kč
Kulové uzávěry - za předpokladu, že na odbočkách jsou již nové namontované uzávěry, ZK, vypouštění			D+M	kpl	1	2 638,00 Kč	2 638,00 Kč
Spojovací a těsnící materiál - pasta, konopí, loctite			D+M	kpl	1	2 638,00 Kč	2 638,00 Kč
mozazné pospojování - redukce, vsuvky ...			D+M	kpl	1	6 505,00 Kč	6 505,00 Kč
Celkem - Nové potrubní vedení SV, TV a cirkulace v chodbě stávající vodovodní přípojky							63 314,00 Kč
Úpravy ve strojovně							
potrubí PPR Ø20 vč. fitínek (kolena, nátrubky, t-kusy, přechody se závitěm.....)			D+M	m	2	563,00 Kč	1 126,00 Kč
potrubí PPR Ø40 vč. fitínek (kolena, nátrubky, t-kusy, přechody se závitěm.....)			D+M	kpl	10	1 100,00 Kč	11 000,00 Kč
izolace z pěnového polyetyleny 15x42			D+M	kpl	10	285,00 Kč	2 850,00 Kč
izolace z pěnového polyetyleny 10x22			D+M	kpl	2	170,00 Kč	340,00 Kč
Cirkulační blok ve strojovně vč. cirkulačního čerpadla UP20 (nebo alternativa dle dostupnosti)			D+M	kpl	1	21 626,00 Kč	21 626,00 Kč
Přepojení stávajícího zásobníku vč. doplnění expanzní nádoby se servisním ventilem, oběhového čerpadla Wilo (nebo alternativa dle dostupnosti) a souvisejících potrubních úprav			D+M	kpl	1	43 103,00 Kč	43 103,00 Kč
Spojovací a těsnící materiály			D+M	kpl	1	5 411,00 Kč	5 411,00 Kč
Cena platná za předpokladu, že stávající pospojování vydrží manipulaci v okolí							
Celkem - Úpravy ve strojovně							85 456,00 Kč
Ostatní							
stavební přípomocce řeší objednatel			D+M	kpl	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
demontážní práce, odvoz a likvidace odpadu			D+M	kpl	1	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
tlaková zkouška nového rozvodu TV, SV, cirkulace a části požárního rozvodu, zpracování protokolů			D+M	kpl	1	1 875,00 Kč	1 875,00 Kč
Doprava/parkovné a režie spojená s dodáním pmateriálů a montáží			D+M	kpl	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Ostatní celkem							35 875,00 Kč

