

# CENOVÁ NABÍDKA 2207123.1.05

**Projekt:** Střední škola hotelnictví

**Místo realizace:** Trutnov

**Datum vyhotovení:** 13. 7. 2022

**Zadavatel:**

**Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace**

Mgr. Radka Mikundová, [REDACTED]

**Zhotovitel:**

**VERTI s.r.o.**

Ing. Tomáš Ganišín, tel.: [REDACTED]



*\*Ilustrativní foto*

Vypracoval: Jakub Zavacký

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Příčka MOTION (MO)

Celkové rozměry:	délka 6.00 m x výška 3.00 m
Kotvení kolejnice do:	Ocelového I nosníku
Výška nad podhledem:	cca 300 mm (minimálně 150 mm)
Typ parkování:	J- v ose, 1 – bodové zavěšení
Vzduchová neprůzvučnost:	Rw = 50 dB (v laboratorním prostředí)
Způsob aretace:	manuální
Venkovní úprava:	laminové panely tl. 18 mm, dekor dle palety KRONOPOL: U3293 SM polární bílá / U8681 SM bílá Aljaška / K300 SM krémově bílá / U199 PE béžová / U112 PE šedá / U3062 VL pralinkově hnědá / U3057 VL lávově šedá / U3271 VL ledově modrá / U164 PE antracitově šedá / U3112 PE limetkově zelená / D3275 MX dub Cortona / D2609 MX dub Palermo světlý / D3025 OW dub Sonoma / D4033 OW dub slunečný / D1041 OW dub věčný / D1035 OW dub starověký / D2226 BS magický wenge
Provedení profilů:	viditelné
Povrchová úprava profilů:	eloxovaný hliník
Horizontální napojení panelů:	ve výšce 2 800 mm nad podlahou
Povrchová úprava kolejnice:	RAL 9010, bílá
Vestavěné dveře:	1 ks
Tloušťka panelů:	110 mm
Celková váha:	900 kg
Poznámky:	- akustický předěl nad podhledem a pod zdvojenou podlahou není součástí cenové nabídky - opláštění / zakrytí kolejnice není součástí nabídky

**ZMĚNA ROZMĚRU MOBILNÍ STĚNY:**
**PŮVODNÍ CN**

Položka	Popis položky	Počet ks	Cena celkem
MO01	příčka MOTION 50, rozměr 5,00 x 3,50 m, vč. integrovaných jednokřídlých plných dveří 800/2000 mm	1	278 719Kč
<b>Doprava a přesun hmot</b>		1	15 120Kč
<b>CENA CELKEM (bez DPH)</b>			<b>293 839Kč</b>
DPH 21%			61 706Kč
<b>CENA CELKEM vč. DPH 21%</b>			<b>355 545Kč</b>

**PŘÍPLATEK ZA ZMĚNU ROZMĚRU MOBILNÍ STĚNY NA 6,00 x 3,00 M, SNÍŽENÍ VÝŠKY MOBILNÍ STĚNY O 0,5 M A PRODLOUŽENÍ O 1M, NUTNO PŘIDAT 1 NOVÝ MODUL**

Položka	Popis položky	Počet ks	Cena celkem
MO01	Příplatek za změnu rozměrů	1	19 500Kč
DPH 21%			4 095Kč
<b>CENA CELKEM vč. DPH 21%</b>			<b>23 595Kč</b>

**FINÁLNÍ CENA DO ZMĚNĚ:**

Položka	Popis položky	Počet ks	Cena celkem
MO01	příčka MOTION 50, rozměr 6,00 x 3,00 m, vč. integrovaných jednokřídlých plných dveří 800/2000 mm	1	298 219Kč
<b>Doprava a přesun hmot</b>		1	15 120Kč
<b>CENA CELKEM (bez DPH)</b>			<b>313 339Kč</b>
DPH 21%			65 801Kč
<b>CENA CELKEM vč. DPH 21%</b>			<b>379 140Kč</b>

## OSTATNÍ INFORMACE

**Dodací lhůty:** 3-8 týdnů od schválení výrobní dokumentace (výrobní dokumentaci je možné skreslit až po úplném zaměření stavby ve chvíli stavební připravenosti)

**Celková doba montáže:** dle harmonogramu stavby

**Ceny obsahují:** Materiál, dodávku, montáž a vodorovný přesun hmot

**Ceny neobsahují:** DPH (bude dopočítáno dle platných předpisů), elektroinstalaci, elektronické zámky a čtečky karet, akustický předěl, zednické začištění otvorů, akrylování stavebních nerovností, zakrytí pro případ poškození, náklady na zařízení staveniště, vertikální přepravu v rámci staveniště (předpoklad transportu výtahem), polepy skel pro šeroslepé

**Platební podmínky:** Dle domluvy, standard úhrada zálohy v hodnotě 70% z ceny díla je podmínkou zahájení výroby a nástupu na montáž, splatnost faktur 14 dní od data předání díla, bez zádržného

**Záruční podmínky:** 24 měsíců na dílo od data jeho předání

Specifikace stavební připravenosti viz příloha č. 1

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc

Umístění kabelů do příčky pro instalace (např. vypínač, elektrický otvírač, elektromechanický zámek a další) je možné. Maximální počet kabelů bez nutnosti úprav příčky je 1 kabel průměru 6mm. Pro umístění silnějších kabelů nebo většího počtu kabelů je nutné individuální řešení nebo umístění instalačního sloupku.

Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na naši spolupráci.

S úctou,

**Ing. Tomáš Ganišin**



[www.VERTI.cz](http://www.VERTI.cz)

## Příloha č. 1 – Stavební připravenost

### Bezprostředně před nástupem na montáž příček objednatel zajistí:

- v místě montáže, skladu a v rámci transportních tras ochranu proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, prachu a minimální teplotu 10°C,
- dokončení všech hrubých stavebních prací (zdění, omítání, SDK konstrukce, mokré procesy, atd.),
- dokončení finálních povrchů stěn, podlah a stropů,
- dokončení všech prašných procesů v místě montáže (broušení stěn, podlah, stropů, vrtání, atd.),
- fixaci pohledu do finálního stavu, přičemž kontrolována bude zejména jeho výška, rovinnost a jeho stabilita v místě instalace příček,
- normovanou rovinnost všech přiléhajících konstrukcí,
- požadovanou únosnost nosných konstrukcí v případě montáže závěsných prvků,
- prostory pro skladování materiálu,
- zajištění proškolení pracovníků zhotovitele na požadavky dodržování BOZP v rámci konkrétní realizace,
- sociální zařízení vč. pitné vody,
- přívod elektrická energie 220V.