

Příloha č. 2 – Podrobný rozsah prací a fotodokumentace

Současný stav:

V kancelářích č.1250, 1240, 1230, 1220, 1210, byla provedena sonda, která potvrdila skladbu podlahy v následujícím složení:

- parkety dubové – 20 mm
- betonová mazanina (popraskaná, vydrolená, místy bez soudržnosti) – 80 mm
- mezipodlaha (škvárový zásyp vč. drobné sutě) – 100 mm
- betonová konstrukce stropu – stávající

Celkem výška podlahy k opravě činí 200 mm.

Celková plocha k opravě – 85 m²

Rozsah prací (popis, skladba, postup):

Na základě doporučení vlastníka budovy, GfŘ Hradec Králové, Oddělení hospodářské správy, požadujeme realizaci opravy podlah na bázi tzv. suchého procesu, při použití inovativních materiálů, např. dřevo, drcené kamenivo, lehké granuláty jílu, minerální vlna, které jsou ideálně suché a představují efektivní jednoduché řešení v případě oprav izolačních a výplňových zásypů nebo podlahových ploch.

Požadované složení skladby ve směru od horní roviny – „suchý proces“

- | | |
|--|--------------------|
| - zátěžový koberec Primavera 399, odstín 226) | 85 m ² |
| - montáž OSB desky t. 18 mm / 2x (36 mm) do kříže, kurtace vruty | 170 m ² |
| - spojovací prostředky pro dřevěné podlahy | 85 m ² |
| - dřevěný rošt, dvojitě do kříže (EPS trámce, ISOVER kříž) | 85 m ² |
| - polystyren ISOVER EPS GREY 100 tl. 60 mm / 2x (120 mm) | 170 m ² |
| - demontáž stávající plochy, odvoz, ekologická likvidace | 85 m ² |

Výška podlahy po opravě (včetně položení nových koberců) - 200 mm.



