

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
011	Oprava zcizených kabelů 2x TCEKEY 3P1 pro HLT1N a HLK1R žst. Praha Malešice	56 842,76	0,00	11 936,98	68 779,74	56 055,71	787,05	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	53 950,43	0,00	11 329,59	65 280,02	53 950,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	787,05	0,00	165,28	952,33	0,00	787,05	0,00	0,00	0,00
3	VRN	2 105,28	0,00	442,11	2 547,39	2 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		56842,76	0,00	11936,98	68779,74	56055,71	787,05	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
 Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x TCEKEY 3P1 pro HLT1N a HLK1R žst. Praha Malešice
 Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
 Místo: žst. P. Malešice, Libeňské záhlaví, žkm 2,9 – 3,2

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 0,5*0,5*10 Součet	m3	2,500	1 821,60	0,00	4 554,00	4 554,00	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,500	299,97	0,00	749,93	749,93	0,000	0,000
5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	14,000	884,07	0,00	12 376,98	12 376,98	0,000	0,000
6	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 138,50	0,00	2 277,00	2 277,00	0,000	0,000
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	100,000	22,47	0,00	2 247,00	2 247,00	0,000	0,000
11	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	100,000	41,28	4 128,00	0,00	4 128,00	0,000	0,000
13	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	4,000	2 019,60	8 078,40	0,00	8 078,40	0,000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	12,000	17,23	0,00	206,76	206,76	0,000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	12,000	18,12	0,00	217,44	217,44	0,000	0,000
9	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	350,46	0,00	700,92	700,92	0,000	0,000
N00							0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
N01							0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
OST							0,00	18 414,00	18 414,00	0,000	0,000
14	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	4,000	4 603,50	0,00	18 414,00	18 414,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x TCEKEY 3P1 pro HLT1N a HLK1R žst. Praha Malešice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023
Místo: žst. P. Malešice, Libeňské záhlaví, žkm 2,9 – 3,2

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							12 206,40	41 744,03	53 950,43		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x TCEKEY 3P1 pro HLT1N a HLK1R žst. Praha Malešice
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. P. Malešice, Libeňské záhlaví, žkm 2,9 – 3,2

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							86,33	700,72	787,05		0,004
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							86,33	700,72	787,05		0,004
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,500	1 574,10	86,33	700,72	787,05	0,009	0,004
Celkem							86,33	700,72	787,05		0,004

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x TCEKEY 3P1 pro HLT1N a HLK1R žst. Praha Malešice
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. P. Malešice, Libeňské záhlaví, žkm 2,9 – 3,2

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00							0,00	2 105,28	2 105,28		0,000
Nepojmenované práce											
N01							0,00	2 105,28	2 105,28		0,000
Nepojmenovaný díl											
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	425,310	4,95	0,00	2 105,28	2 105,28	0,000	0,000
Celkem							0,00	2 105,28	2 105,28		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2863004

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0989add6-ad3e-4b2f-82dc-441c575031cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavla SAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.07.2022 12:28:00



f01f1a1-249f-4509-a4f5-6ca353a95f46