

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
017	Oprava zcizených kabelů 2xTCEKEY 7P1 V28/30 žst. Praha Malešice	51 482,45	0,00	10 811,31	62 293,76	2 524,50	48 957,95	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	47 107,73	0,00	9 892,62	57 000,35	0,00	47 107,73	0,00	0,00	0,00
2	VRN	4 374,72	0,00	918,69	5 293,41	2 524,50	1 850,22	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>51482,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10811,31</b>	<b>62293,76</b>	<b>2524,50</b>	<b>48957,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 2xTCEKEY 7P1 V28/30 žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, mezi V26-V28

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 0,35*0,4*18 Součet	m3	2,520	1 821,60	0,00	4 590,43	4 590,43	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,520	299,97	0,00	755,92	755,92	0,000	0,000
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž 7P 2*20 Součet	m	40,000	22,47	0,00	898,80	898,80	0,000	0,000
4	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	4,000	1 791,90	7 167,60	0,00	7 167,60	0,000	0,000
5	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	40,000	64,05	2 562,00	0,00	2 562,00	0,000	0,000
6	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	4,000	4 999,50	0,00	19 998,00	19 998,00	0,000	0,000
7	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	6,000	884,07	0,00	5 304,42	5 304,42	0,000	0,000
8	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 138,50	0,00	2 277,00	2 277,00	0,000	0,000
9	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	28,000	17,23	0,00	482,44	482,44	0,000	0,000
10	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	28,000	18,12	0,00	507,36	507,36	0,000	0,000
11	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	350,46	0,00	700,92	700,92	0,000	0,000
12	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	28,000	66,53	0,00	1 862,84	1 862,84	0,000	0,000

**Celkem**

**9 729,60**

**37 378,13**

**47 107,73**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 2xTCEKEY 7P1 V28/30 žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, mezi V26-V28

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>2 524,50</b>	<b>2 524,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,000	0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>0,00</b>	<b>1 850,22</b>	<b>1 850,22</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	373,781	4,95	0,00	1 850,22	1 850,22	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>4 374,72</b>	<b>4 374,72</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>