

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšeň“  
ze dne 6. 9. 2021

Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň  
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno  
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem  
bankovní spojení KB Brno – město, č. ú.: [REDAKCE]  
IČO 44 99 27 85  
DIČ CZ 44 99 27 85  
Adresa pro korespondenci  
a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel/Objednatel)

a

**ZHOTOVITEL:** ISS stavtrade s.r.o.  
se sídlem: Březinova 745/27a, 616 00 Brno  
zastoupený: David Zezula  
bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: [REDAKCE]  
IČO: 29303192  
DIČ: CZ29303192

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: David Zezula  
registrace OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662 (dále jen  
zhotovitel/Zhotovitel)

### I.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu díla.

### II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

2 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jsou v hodnotě 1 066 997,72 Kč bez, tj. 8,97 % původní hodnoty závazku.

Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v technických listech změn, které jsou součástí tohoto dodatku.

3 Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:

cena bez DPH	13 325 050,94 Kč
DPH (21%)	2 798 260,69 Kč

**cena díla celkem včetně DPH 16 123 311,63 Kč**

(slovy šestnáctmilionůstodvacettřítisíctřístajedenáctkorunšedesáttřihaléře).

### III.

- 1 Ostatní ujednání smlouvy ve znění dříve uzavřených dodatků zůstávají beze změn.
- 2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
- 4 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na .....*83*.....schůzi konané dne .....*19.6.2022*.....

V Brně dne 13. 07. 2022  
Statutární město Brno  
Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

V Brně dne 13. 07. 2022

.....  
za objednatele  
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

.....  
za zhotovitele  
David Zezula, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technické listy změny č. 2, 3, 4

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** Z2021.12 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ISS stavtrade s.r.o.

IČO: 29303192

Březinova 745/27a

DIČ: CZ29303192

61600

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			486 437,52
PSV			38 572,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 150,00
<b>Celkem</b>			<b>533 159,63</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		533 159,63 CZK
Základní DPH	21 %		111 963,52 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**645 123,15 CZK**

v

dne



Za zhotovitele 616 00 Brno 2



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			0,00		
ZL02	Změnový list č.2	0,00	533 159,63	111 963,52	645 123,15	100
ZL02_MP	Změnový list č.2_méněpráce	0,00	-86 083,85	-18 077,61	-104 161,46	-16
ZL02_Oprava ZI	Změnový list č.2 oprava chybně uvedených cen v dodatku č.1	0,00	2 051,60	430,84	2 482,44	0
ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce	0,00	617 191,88	129 610,29	746 802,17	116
Celkem za stavbu		0,00	533 159,63	111 963,52	645 123,15	100


Popis stavby: Z2021.12\_TMP - Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni

Popis objektu: ZL02 - Změnový list č.2

Popis rozpočtu: ZL02\_MP - Změnový list č.2\_méněpráce

Popis rozpočtu: ZL02\_Oprava ZL01 - Změnový list č.2 oprava chybně uvedených cen v dodatku č.1

Popis rozpočtu: ZL02\_VP - Změnový list č.2\_vícepráce




## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 111,51	✓ 1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 002,10	✓ 1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			135,00	✓ 0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 027,00	✓ 8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			55 801,19	✓ 10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			333 530,91	✓ 6
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 192,61	✓
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 853,87	✓
713	Izolace tepelné	PSV			38 673,11	✓
762	Konstrukce tesařské	PSV			-60 197,85	✓
763	Dřevostavby	PSV			9 708,89	✓
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 451,92	✓
766	Konstrukce truhlářské	PSV			641,40	✓
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			27 988,18	✓
776	Podlahy povlakové	PSV			3 525,46	✓
783	Nátěry	PSV			6 781,00	✓
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 783,33	✓
ON	Ostatní náklady	ON			8 150,00	✓
Cena celkem					533 159,63	✓

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_MP	Změnový list č.2_měnípráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-25 886,00</b>		<b>-31 322,06</b>			
1	632419102RT3	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemně vyrovnaní nerovných podlah. MP - č.p. 38 z SOD m.č. 212 : 92,45*-1	m2	-92,45000	280,00	-25 886,00	21,00	-31 322,06	801-1	RTS 22/ I	Indiv
				-92,45000							
<b>Díl: 762 Konstrukce tesářské</b>						<b>-60 197,85</b>		<b>-72 839,40</b>			
2	762512245RT3	Položení podlah pod PVC s dodávkou materiálu šroubováním, z desek dřevotřískových, tloušťky 22 mm MP - č.p.86 z SOD Začátek provozního součtu m.č. 203 : 64,12 m.č. 206 : 8,95 m.č. 210 : 17,23 m.č. 212 : 92,45 Mezisoučet Konec provozního součtu 182,75*-1	m2	-182,75000	329,40	-60 197,85	21,00	-72 839,40	800-762	RTS 22/ I	Indiv
				64,12000							
				8,95000							
				17,23000							
				92,45000							
				182,75000							
				-182,75000							
<b>Celkem</b>						<b>-86 083,85</b>					



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	Z1_02_Oprava z Změnový list č.2 oprava chybně uvedených cen v dodatku č.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 3</b>						<b>2 302,60</b>		<b>2 786,15</b>				
1	311238225R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,01$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,35-0,39$ W/m <sup>2</sup> .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, v SOD č.p.3, Oprava chybně uvedené ceny v dodatku č.1: cena v SOD: 1199,35 Kč/MJ cena v dodatku č.1: 1775,00 Kč/MJ oprava rozdílu ceny = 1199,35 - 1775,00 = -575,65 odečet zdiva za nové okno v podkrovní na chodbě : -2,0*2,0	m2	-4,00000	-575,65	2 302,60	✓	21,00	2 786,15	801-1	RTS 22/ I	Indiv

<b>Díl: 6</b>						<b>135,00</b>		<b>163,35</b>				
2	602015187RT6	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b> Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách v SOD č.p.30, Oprava chybně uvedené ceny v dodatku č.1: cena v SOD: 270,00 Kč/MJ cena v dodatku č.1: 300,00 Kč/MJ oprava rozdílu ceny = 270,00 - 300,00 = -30,00 odečet za nové okno : 2,0*2,0*-1	m2	-4,00000	-30,00	120,00	✓	21,00	145,20	801-1	RTS 22/ I	Indiv

3	602015193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách v SOD č.p. 31, Oprava chybně uvedené ceny v dodatku č.1: cena v SOD: 33,75 Kč/MJ cena v dodatku č.1: 37,50 Kč/MJ oprava rozdílu ceny = 33,75 - 37,50 = -3,75 odečet za nové okno : 2,0*2,0*-1	m2	-4,00000	-3,75	15,00	✓	21,00	18,15	801-1	RTS 22/ I	Indiv
---	--------------	--	----	----------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-----------	-------

<b>Díl: 62</b>						<b>-386,00</b>		<b>-467,06</b>				
4	622451131R00	<b>Úpravy povrchů vnější</b> Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II v SOD č.p. 35, Oprava chybně uvedené ceny v dodatku č.1:	m2	-4,00000	-96,50	-386,00	✓	21,00	-467,06	801-1	RTS 22/ I	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_Oprava i	Změnový list č.2 oprava chybně uvedených cen v dodatku č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		cena v SOD: 579,00 Kč/MJ cena v dodatku č.1: 482,50 Kč/MJ oprava rozdílu ceny = 579,00 - 482,50 = 96,50 odečet za nové okno : 2,0*2,0*-1		-4,00000							

<b>Celkem</b>	<b>2 051,60</b>
---------------	-----------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z2021.12	Rekonstrukce částí objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišní
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						<b>1 808,91</b>		<b>2 188,78</b>			
<b>Díl: 3 Svistlé a kompletní konstrukce</b>											
1	317235811R00	Doplnění zdíva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, 95% ceny RTS římsa : (8,9+10,5)*0,065*0,14	m3	0,17654	7 255,00	1 280,80	21,00	1 549,77	801-4	RTS 22/ I	Indiv
				0,17654							
2	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 se zřízením a odstraněním bednění, 95% ceny RTS zhlaví komínu komin : 1,6*(0,05+0,06)/2	m3	0,10400	5 078,00	528,11	21,00	639,01	801-2	RTS 22/ I	Indiv
				0,10400							
						<b>6 002,10</b>		<b>7 262,54</b>			
<b>Díl: 4 Vodorovně konstrukce</b>											
3	457451111R00	Cementový potěr bez vložky, 95% ceny RTS tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu, ukončení šlitu : Hlavní budova : 0,38*22,5*2 Přístavek : 0,38*13,50	m2	22,23000	270,00	6 002,10	21,00	7 262,54	821-1	RTS 22/ I	Indiv
				17,10000							
				5,13000							
						<b>40 027,00</b>		<b>48 432,67</b>			
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>											
4	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu č.p. 34 z SOD podlahy : m.č. 201 : 67,22 m.č. 204 : 56,94 m.č. 206 : 8,95 m.č. 213 : 20,84	m2	153,95000	280,00	40 027,00	21,00	48 432,67	801-1	RTS 22/ I	Indiv
				67,22000							
				56,94000							
				8,95000							
				20,84000							
						<b>56 187,19</b>		<b>67 986,50</b>			
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>											
5	612441742R00	Tažená vápenosádrová římsa na stěnách s provedením železné orabíčované kostry o součtu vyložení a výšky římsy do 200 mm, 95% ceny RTS římsa - 35% oprava : (34,5+34,5)*0,40	m	27,60000	616,80	17 018,16	21,00	20 591,97	801-1	RTS 22/ I	Indiv
				27,60000							
6	621481211RT6	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu, 95% ceny RTS Římsa : Hlavní budova - severní pohled : 26,0*1,1 Přístavek - severní pohled : 8,5*1,1 Hlavní budova - jižní pohled : 26,0*1,2 Přístavek - jižní pohled : 8,5*1,2	m2	79,35000	281,70	22 352,90	21,00	27 047,01	801-1	RTS 22/ I	Indiv
				28,60000							
				9,35000							
				31,20000							
				10,20000							

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Gena s DPH	Geník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
7	622421481R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů, 95% ceny RTS Vložení rohového profilu s okapničkou : (19,5+8)*1,05	m	28,87500	113,00	3 262,88	21,00	3 948,08	801-1	RTS 22/ I	Indiv
8	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výtěžné lišty rohové a dlatační-bez dodávky materiálu, 95% ceny RTS Římsa : Hlavní budova - severní pohled : 26,0*2 Hlavní budova - jižní pohled : 26,0*2 Přístavek - severní pohled : 8,5*2 Přístavek - jižní pohled : 8,5*2	m	138,00000	52,00	7 176,00	21,00	8 682,96	801-1	RTS 22/ I	Indiv
9	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdl cihlovém, 95% ceny RTS Zařízení stávající omítky na štítě - vytvoření nuty pro vložení rohového profilu s okapničkou : 19,5+8	m	27,50000	129,50	3 561,25	21,00	4 309,11		RTS 22/ I	Indiv
10	622901AAA	Ubroušení silik. omítky sanační bruskou štít přístavku - napojení na stávající silik. omítku : 11*0,2	m2	2,20000	245,00	539,00	21,00	652,19		Vlastní	Indiv
11	283502221R	lišta rohová; se síťovinou; materiál plast; š = 100,0 mm; h = 100,0 mm, 95% ceny RTS Začátek provozního součtu Římsa : Hlavní budova - severní pohled : 26,0*2 Hlavní budova - jižní pohled : 26,0*2 Přístavek - severní pohled : 8,5*2 Přístavek - jižní pohled : 8,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 138,0*1,1	m	151,80000	15,00	2 277,00	21,00	2 755,17	SPGM	RTS 22/ I	Indiv
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>359 416,91</b>		<b>434 894,46</b>				
12	632421113RT4	Potěr ze suchých směrů samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, 95% ceny RTS s rozprostřením a uhlazením m.č. 201 : 67,22 m.č. 204 : 56,94 m.č. 206 : 8,95 m.č. 213 : 20,84 m.č. 203 : 64,12	m2	310,52000	331,70	102 813,17	21,00	124 403,94	801-1	RTS 22/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 212 : 92,45			92,45000						
13	632421140RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 30 mm, včetně penetrace, 95% ceny RTS s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. rýha kolem stěn : m.č. 201 : 36,0*0,04 m.č. 204 : 32,0*0,04 m.č. 213 : 21,00*0,04 Mezisoučet	m2	3,56000	863,00	3 072,28	21,00	3 717,46	801-1	RTS 22/1	Indiv
				1,44000							
				1,28000							
				0,84000							
				3,56000							
14	635012011R00	##### Začátek provozního součtu skladba RIGIDUR : m.č.212 : 92,45 m.č.203 : 64,12 Mezisoučet Konec provozního součtu 156,57*1,05	m2	164,39850	1 241,70	204 133,62	21,00	247 001,68	801-1	RTS 22/1	Indiv
				92,45000							
				64,12000							
				156,57000							
15	712391171RZ5	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotností 200 g/m2, 95% ceny RTS skladba RIGIDUR : m.č.212 : 92,45 m.č.203 : 64,12	m2	156,57000	87,00	13 621,59	21,00	16 482,12	800-711	RTS 22/1	Indiv
				92,45000							
				64,12000							
16	631571014R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu tloušťky do 20 mm, 95% ceny RTS skladba RIGIDUR - srovnání podsypu sadou spec. latí :	m2	156,57000	29,50	4 618,82	21,00	5 588,77		Vlastní	Indiv
				92,45000							
				64,12000							
17	59592AAA	Podsyp suchý vyrovnávací RIGIPS, pytel 50l skladba RIGIDUR : m.č.212 : 92,45*0,02 m.č.203 : 64,12*0,02	m3	3,13140	9 950,00	31 157,43	21,00	37 700,49		Vlastní	Indiv
				1,84900							
				1,28240							
						15 192,61		18 383,06			
Díl: 96		Bourání konstrukcí									

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Z2021.12	Rekonstrukce částí objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	DPH	Gena s DPH	Geník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
18	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel páiených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, 95% ceny RTS nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) řmsa : (34,5+34,5)*0,45*0,13*0,5	m3	2,01825	810,00	1 836,61	21,00	2 222,30	801-3	RTS 22/1	Indiv
19	966031313R00	Vybourání částí řms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm, 95% ceny RTS řmsa : (34,50+34,50)*0,5	m	34,50000	160,00	5 520,00	21,00	6 679,20	801-3	RTS 22/1	Indiv
20	970231100R00	Rezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm, 95% ceny RTS řmsa cihelná nad ŽB panelem - přístavek zadní část : 8,0	m	8,00000	482,00	3 936,00	21,00	4 762,56	801-3	RTS 22/1	Indiv
21	96203AAA	Odbourání komínových těles, včetně odvozu a likvidace	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00	21,00	4 719,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99</b>					<b>12 853,87</b>		<b>15 553,18</b>				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 SOD č.p. 62	t	13,73277	936,00	12 853,87	21,00	15 553,18	801-4	RTS 22/1	Indiv
<b>Díl: 713</b>					<b>38 673,11</b>		<b>46 794,46</b>				
23	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením, 95% ceny RTS Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmele, osazení desek řmsa - 30 mm : Přístavek - severní pohled : 0,15*8,5 Přístavek - jižní pohled : 0,15*8,5	m2	2,55000	174,40	444,72	21,00	538,11	800-713	RTS 22/1	Indiv
24	713141141R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená do cementové malty se zalitím spár cementovou maltou, jednovrstvá, 95% ceny RTS řmsa - tl.100 mm : Hlavní budova - severní pohled : 0,4*26,0 Přístavek - severní pohled : 0,5*8,50 Hlavní budova - jižní pohled : 0,4*26,0+0,2*26,0 Přístavek - jižní pohled : 0,45*8,50	m2	34,07500	176,50	6 014,24	21,00	7 277,23	800-713	RTS 22/1	Indiv
25	7131321AAA	Úprava přechodu stávajícího zateplení a nové omítky Součástí úpravy: přebroušení izolantu, zaříznutí stáv. zateplení, vložení přechodové okapničky, 2x přetmelení lepidlem s vložení fasádní mřížky, penetrace a realizace silikonové omítky	kompl	1,00000	5 450,00	5 450,00	21,00	6 594,50		Vlastní	Indiv
26	283758900R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,180 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3, 95% ceny RTS	m2	2,55000	159,20	405,96	21,00	491,21	SPCM	RTS 22/1	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Z2021.12	Rekonstrukce částí objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		římsa - 30 mm :				1,27500					
		Přístavek - severní pohled : 0,15*8,5				1,27500					
		Přístavek - jižní pohled : 0,15*8,5									
27	59533131R	deska izolační masivní monolitická; minerální; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 1,330 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3, 95% ceny RTS	m2	5,20000	456,00	2 371,20	21,00	2 869,15	SPCM	RTS 22/ I	Indiv
		římsa - tl.60 mm :				5,20000					
		Hlavní budova - jižní pohled : (0,2*26,0)									
28	59533133R	deska izolační masivní monolitická; minerální; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 2,220 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3, 95% ceny RTS	m2	28,87500	757,20	21 864,15	21,00	26 455,62	SPCM	RTS 22/ I	Indiv
		římsa - tl.100 mm :				10,40000					
		Hlavní budova - severní pohled : 0,4*26,0				4,25000					
		Přístavek - severní pohled : 0,5*8,50				10,40000					
		Hlavní budova - jižní pohled : (0,4*26,0)				3,82500					
		Přístavek - jižní pohled : 0,45*8,5									
29	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, 95% ceny RTS	t	1,99141	1 066,00	2 122,84	21,00	2 568,64	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
						<b>9 708,89</b>		<b>11 747,76</b>			
<b>Díl: 763</b>	<b>Dřevostavby</b>										
30	763614212RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	17,23000	545,00	9 390,35	21,00	11 362,32	800-763	RTS 22/ I	Indiv
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu, 95% ceny RTS				17,23000					
		m.č. 210 : 17,23									
31	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, 95% ceny RTS	t	0,28264	1 127,00	318,54	21,00	385,43	800-763	RTS 22/ I	RTS 22/ I
						<b>11 451,92</b>		<b>13 856,82</b>			
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>										
32	764339291R00	Lemování z pozinkovaného plechu montáž, lemování komínů, 95% ceny RTS	kus	1,00000	1 089,00	1 089,00	21,00	1 317,69	800-764	RTS 22/ I	Indiv
		včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci.									
33	764367800R00	Demontáž oplechování zhlaví komínů, sklonu do 30°, 95% ceny RTS	m2	1,60000	110,00	176,00	21,00	212,96	800-764	RTS 22/ I	Indiv
34	76433AAA	Demontáž komínových vložek, včetně odvozu a likvidace	kompl	1,00000	8 950,00	8 950,00	21,00	10 829,50		Vlastní	Indiv
		Demontáž stávajících komínových vložek včetně rozvodů v prostorech kotelny + související bourací práce									
35	13614188R	plech pozinkovaný tl.0,60 mm, 1000 x 2000 mm, 95% ceny RTS	kg	14,80000	59,00	873,20	21,00	1 056,57	SPCM	RTS 22/ I	Indiv
		14,80				14,80000					
36	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, 95% ceny RTS	t	0,17116	2 125,00	363,72	21,00	440,10	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I
						<b>641,40</b>		<b>776,09</b>			
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen/č	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
37	766895213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm, 95% ceny RTS	kus	2,00000	130,70	261,40	21,00	318,29	800-766	RTS 22/ I	Indiv
		m.č. 203 : 1		1,00000							
		m.č. 212 : 1		1,00000							
38	61187178R	práh dub; š = 120 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm, 95% ceny RTS	kus	2,00000	190,00	380,00	21,00	459,80	SPCM	RTS 22/ I	Indiv
		m.č. 203 : 1		1,00000							
		m.č. 212 : 1		1,00000							
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>					<b>27 988,18</b>		<b>33 865,70</b>				
39	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem, 95% ceny RTS	m2	156,57000	7,10	1 111,65	21,00	1 345,10	800-775	RTS 22/ I	Indiv
		vysátí stávajících dřev. podlah. desek :									
		m.č. 203 : 64,12		64,12000							
		m.č. 212 : 92,45		92,45000							
40	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt, 95% ceny RTS	m2	71,50000	93,20	6 663,80	21,00	8 063,20	800-775	RTS 22/ I	Indiv
		m.č. 212 : 71,50		71,50000							
41	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady, 95% ceny RTS	m2	64,15000	89,50	5 741,43	21,00	6 947,13	800-775	RTS 22/ I	Indiv
		m.č. 203 : 64,15		64,15000							
42	775592001R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24, 95% ceny RTS	m2	153,95000	94,00	14 471,30	21,00	17 510,27	800-775	RTS 22/ I	Indiv
		m.č. 201 : 67,22		67,22000							
		m.č. 204 : 56,94		56,94000							
		m.č. 206 : 8,95		8,95000							
		m.č. 213 : 20,84		20,84000							
		Mezisoučet		153,95000							
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>					<b>3 525,46</b>		<b>4 265,81</b>				
43	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	153,95000	22,90	3 525,46	21,00	4 265,81	800-775	RTS 22/ I	Indiv
		95% ceny RTS									
		m.č. 201 : 67,22		67,22000							
		m.č. 204 : 56,94		56,94000							
		m.č. 206 : 8,95		8,95000							
		m.č. 213 : 20,84		20,84000							
		Mezisoučet		153,95000							
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>6 781,00</b>		<b>8 205,00</b>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Čeník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdvo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2. SOD č.p. 128 m.č. 212 : 71,50 m.č. 203 : 64,12	m2	135,62000	50,00	6 781,00	21,00	8 205,01	800-783	RTS 22/ I	Indiv
						18 783,33		22 727,83			
Díl: D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>										
45	979012112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, SOD - č.p. 134	t	10,43969	310,40	3 240,48	21,00	3 920,98	801-1	RTS 22/ I	Indiv
46	979012119R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, SOD - č.p. 135	t	10,43969	21,04	219,65	21,00	265,78	801-1	RTS 22/ I	Indiv
47	979017112R00	Svislé přemístění sutí k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m, 95% ceny RTS nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.	t	2,84719	806,00	2 294,84	21,00	2 776,76	800-2	RTS 22/ I	RTS 22/ I
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD č.p. 136	t	10,43969	187,60	1 958,49	21,00	2 369,77	801-3	RTS 22/ I	Indiv
49	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD č.p.137	t	94,90628	12,80	1 214,80	21,00	1 469,91	801-3	RTS 22/ I	Indiv
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m SOD č.p. 138	t	10,43969	264,80	2 764,43	21,00	3 344,96	801-3	RTS 22/ I	Indiv
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD č.p. 139	t	56,94377	29,52	1 680,98	21,00	2 033,99	801-3	RTS 22/ I	Indiv
52	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů SOD č.p. 140	t	10,43969	300,00	3 131,91	21,00	3 789,61	801-3	RTS 22/ I	Indiv


**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Z2021.12	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL02	Změnový list č.2
R:	ZL02_VP	Změnový list č.2_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
53	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů č.p. 141 z SOD	t	2,84719	800,00	2 277,75	21,00	2 756,08	001-3	RTS 22/1	Indiv

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>8 150,00</b>		<b>9 861,50</b>			
54	005231010R	Revize včetně spalinového výpočtu, který bude nedílnou součástí revizní zprávy	Sotbor	1,00000	8 150,00	8 150,00	21,00	9 861,50		RTS 22/1	Indiv

<b>Celkem</b>						<b>617 191,88</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------





## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Z2021.12 ZL03	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: změny sinoproudé elektroinstalace
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a 61600 Brno-Žabovřesky	IČO: 29303192 DIČ: CZ29303192
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		34 453,33
PSV		204 427,74
MON		10 034,09
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		4 289,24
<b>Celkem</b>		<b>253 204,40</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	253 204,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>253 204,40 CZK</b>

v

dne

ISS STAV

ISS S  
s.r.o.

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	0,00	253 204,40		253 204,40	100
ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	0,00	218 751,07		218 751,07	86
ZL03-02	SDK obklad rozvodů ELI	0,00	34 453,33		34 453,33	14
Celkem za stavbu					253 204,40	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 786,52	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			666,81	0
01	Dodávky	PSV			126 814,75	50
02	Montážní práce a služby	PSV			85 438,33	34
04	Dodávka atypických el. rozváděčů	PSV			16 174,66	6
05	Dodávka svítidel	PSV			-24 000,00	-9
M21	Elektromontáže	MON			10 034,09	4
06	PPV	ON			4 289,24	2
Cena celkem					253 204,40	100

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01 Dodávky</b>						<b>-28 800,00</b>
	1 ZZ500000	Nespecifikované práce	hod	-17,00000	400,00	-6 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 3				
		v SOD : -25		-25,00000		
		Skutečnost : 8		8,00000		
	2 ZZ500001	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	hod	-5,00000	400,00	-2 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 4				
		SOD : -8		-8,00000		
		Skutečnost : 3		3,00000		
	3 ZZ500003	Napojení na stávající rozvody	hod	-22,00000	400,00	-8 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 6				
		SOD : -22		-22,00000		
		Skutečnost (dále v rozpočtu) : 0				
	4 ZZ500004	Uprava stávajících rozvodů	hod	-28,00000	400,00	-11 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 7				
		SOD : -28		-28,00000		
		Skutečnost (podložky dále v rozpočtu) : 0				
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>7 134,50</b>
	5 650023211R00	Ucpávka protipožární jednoduchá D+M	m2	2,00000	3 567,25	7 134,50
		Cena RTS- 5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 2		2,00000		
<b>Díl: 01 Dodávky</b>						<b>154 201,15</b>
	6 ZZ500005	Uprava stávajícího rozváděče	hod	-8,00000	400,00	-3 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 8				
		SOD : -16		-16,00000		
		Skutečnost : 8		8,00000		
	7 ZZ500018	Přepojení SLP kabelů	hod	-10,00000	400,00	-4 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 10				
		SOD : -10		-10,00000		
		Skutečnost : 0				
	8 KOP-KU 68-1902	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902	ks	8,00000	80,00	640,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 21				
		SOD : -4		-4,00000		
		Skutečnost : 12		12,00000		
	9 KOP-KU 68-1903	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903	ks	-9,00000	80,00	-720,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 22				
		SOD : -28		-28,00000		
		Skutečnost : 19		19,00000		
	10 KOP-KR 97	ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97	ks	16,00000	120,00	1 920,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 23				
		SOD : -6		-6,00000		
		Skutečnost : 22		22,00000		
	11 KOP-KR 125	ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125	ks	3,00000	150,00	450,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 24				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 5		5,00000		

## Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: změny sinoproudé elektroinstalace	
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	KOP-KI 68 L/2	KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/2	ks	-12,00000	120,00	-1 440,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 25				
		SOD : -12		-12,00000		
		Skutečnost : 0				
13	KOP-KP 67/2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2	ks	88,00000	100,00	8 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 26				
		SOD : -75		-75,00000		
		Skutečnost : 75+88		163,00000		
14	KOP-KI 68 L/1	KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/1	ks	-12,00000	150,00	-1 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 27				
		SOD : -12		-12,00000		
		Skutečnost : 0				
15	AT vyp 1 kompl	přepínač č.1 kompletní IP20	ks	1,00000	350,00	350,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 28				
		SOD : -8		-8,00000		
		Skutečnost : 8+1		9,00000		
16	AT vyp 5 kompl	přepínač č.5 a 5A kompletní IP20	ks	2,00000	400,00	800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 29				
		SOD : -8		-8,00000		
		Skutečnost : 10		10,00000		
17	AT tlač 1/0S ko	tlačítkový ovladač se sig. dout. 1/0S kompletní IP 20	ks	-5,00000	450,00	-2 250,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 31				
		SOD : -6		-6,00000		
		Skutečnost : 1		1,00000		
18	AT 3558A-06940B	přepínač č.6 kompletní IP44	ks	2,00000	380,00	760,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 32				
		SOD : -1		-1,00000		
		Skutečnost : 2+1		3,00000		
19	AT zas 1 kompl	zásuvka jednonásobná kompletní IP20	ks	4,00000	400,00	1 600,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 33				
		SOD : -4		-4,00000		
		Skutečnost : 8		8,00000		
20	AT zas 1 kompl	zásuvka jednonásobná kompletní IP20	ks	9,00000	400,00	3 600,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 34				
		SOD : -8		-8,00000		
		Skutečnost : 17		17,00000		
21	AT5513A-C02357E	Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou	ks	6,00000	380,00	2 280,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 35				
		SOD : -11		-11,00000		
		Skutečnost : 17		17,00000		
22	AT5513A-C02357E	Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou	ks	19,00000	380,00	7 220,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 36				
		SOD : -25		-25,00000		
		Skutečnost : 44		44,00000		
23	34551633R	Zásuvka Tango 5599A-A02357 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím	kus	7,00000	1 051,00	7 357,00
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost : 7		7,00000		
24	34551633RV	Zásuvka Tango 5599A-A02357 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, dvojnásobná	kus	27,00000	1 051,00	28 377,00
		Cena RTS - 5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 27		27,00000		
25	34551476.AR	Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 IP44	kus	1,00000	118,50	118,50
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		
26	AX3558N-C01510	Spínač 1P IP54-plast ř.1 šedý	ks	-2,00000	400,00	-800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 37				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 0				
27	VR z ocel	ocelový úhelník 25/25	kg	-72,00000	80,00	-5 760,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 40				
		SOD : -72		-72,00000		
		Skutečnost : 0				
28	KOP-1416E	TRUBKA OHEBNÁ 1416E	m	-5,00000	60,00	-300,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 41				
		SOD : -5		-5,00000		
		Skutečnost : 0				
29	KOP-2316	TRUBKA OHEBNÁ PVC 2316 LPE-1	m	-40,00000	80,00	-3 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 42				
		SOD : -40		-40,00000		
		Skutečnost : 0				
30	34571519R	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	2,00000	13,30	26,60
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 2		2,00000		
31	VR b T3	svodič přepětí T3 do KO, U <sub>p</sub> =1,5 kV	ks	2,00000	1 292,50	2 585,00
		Cena určena průzkumem trhu.				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 2		2,00000		
32	345711594R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1440	m	45,00000	21,47	966,15
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 45		45,00000		
33	553474981R	MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm S s integrovanou spojkou	m	32,00000	338,20	10 822,40
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost - chodba : 30+2		32,00000		
34	55347511R	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S	kus	16,00000	264,65	4 234,40
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost - chodba : 32/2		16,00000		

## Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšeň: změny sinoproudé elektroinstalace	
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	55347552R	MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR	kus	22,00000	134,43	2 957,46
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost - chodiva : 22		22,00000		
36	35822002317R	Jistič do 80 A 3 póh. charakterist. B, LTN-40B-3	kus	1,00000	1 100,10	1 100,10
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		
37	VR a	svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku	ks	-6,00000	100,00	-600,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 44				
		SOD : -14		-14,00000		
		Skutečnost : 8		8,00000		
38	VR a EPS	hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT	ks	-1,00000	500,00	-500,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 45				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 1		1,00000		
39	KEc-CY 4	CY 4	km	0,00735	60 000,00	441,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 46				
		SOD : -0,01785		-0,01785		
		Skutečnost : 0,0252		0,02520		
40	KEc-CY 6	CY 6	km	-0,02940	80 000,00	-2 352,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 47				
		SOD : -0,0375		-0,03750		
		Skutečnost : 0,0064		0,00640		
41	34142158R	Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm <sup>2</sup>	m	12,60000	33,35	420,21
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 0,0126*1000		12,60000		
42	KEc-CYKY 3 X 1,	CYKY 3 X 1,50	km	0,07350	80 000,00	5 880,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 48				
		SOD : -0,54075		-0,54075		
		Skutečnost : 0,61425		0,61425		
43	KEc-CYKY 3 X 2,	CYKY 3 X 2,50	km	0,75810	120 000,00	90 972,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 49				
		SOD : -0,6504		-0,65040		
		Skutečnost : 1,4175		1,41750		
44	PRAFlaSaf 3x1,5	PRAFlaSafe 3x1,5	km	-0,03675	150 000,00	-5 512,50
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 50				
		SOD : -0,03675		-0,03675		
		Skutečnost : 0				
45	AP 5518-2600S	Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44	ks	-1,00000	400,00	-400,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 51				
		SOD : -1		-1,00000		
		Skutečnost : 0				
46	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	47,25000	29,74	1 405,2
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				

## Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost : 0,04725*1000		47,25000		
47	34111101R	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	5,25000	181,45	952,61
		SOD : 0				
		Skutečnost : 0,00525*1000		5,25000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 493,75</b>
48	210101252R00	Spojka kabelová litinová 1kV SV do 4x16 mm2 D+M	kus	1,00000	2 493,75	2 493,75
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		
<b>Díl: 02</b>		<b>Montážní práce a služby</b>				<b>19 219,50</b>
49	FV985003	Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68	ks	8,00000	50,00	400,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 61				
		SOD : -4		-4,00000		
		Skutečnost : 12		12,00000		
50	FV985007	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68	ks	-9,00000	50,00	-450,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 62				
		SOD : -28		-28,00000		
		Skutečnost : 19		19,00000		
51	FV985008	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97	ks	16,00000	50,00	800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 64				
		SOD : -6		-6,00000		
		Skutečnost : 22		22,00000		
52	FV985009	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125	ks	3,00000	50,00	150,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 64				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 5		5,00000		
53	FV985056	Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KI 68L/2	ks	-12,00000	50,00	-600,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 65				
		SOD : -12		-12,00000		
		Skutečnost : 0				
54	FV990101	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	88,00000	50,00	4 400,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 66				
		SOD : -75		-75,00000		
		Skutečnost : 75+86		163,00000		
55	FV985055	Krabice přístrojová bez zapojení KI 68L/1	ks	-12,00000	50,00	-600,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 67				
		SOD : -12		-12,00000		
		Skutečnost : 0				
56	FV990197	Spínač polozapuštěný jednopólový - fazení 1	ks	1,00000	150,00	150,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 68				
		SOD : -8		-8,00000		
		Skutečnost : 8+1		9,00000		
57	FV990199	Spínač polozapuštěný dvoupólový - fazení 5 a 5A	ks	2,00000	150,00	300,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 69				

## Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD : -8		-8,00000		
		Skutečnost : 10		10,00000		
58	FV990206	Tlačítkový domovní ovladač se signální doutnavkou	ks	-5,00000	200,00	-1 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 71				
		SOD : -6		-6,00000		
		Skutečnost : 1		1,00000		
59	FV990207.2	Spínač polozap. serlový přep. stířd. - řazení 1, IP 44	ks	2,00000	150,00	300,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 72				
		SOD : -1		-1,00000		
		Skutečnost : 2+1		3,00000		
60	FV990209	Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z	ks	5,00000	200,00	1 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 73				
		SOD : -4		-4,00000		
		Skutečnost : 8+1		9,00000		
61	FV990211	Domovní zásuvka jednoduchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z	ks	16,00000	200,00	3 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 74				
		SOD : -8		-8,00000		
		Skutečnost : 17+7		24,00000		
62	FV990210	Domovní zásuvka dvojitá 1 zapojení	ks	6,00000	200,00	1 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 75				
		SOD : -11		-11,00000		
		Skutečnost : 17		17,00000		
63	FV990211.1	Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z	ks	46,00000	200,00	9 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 76				
		SOD : -25		-25,00000		
		Skutečnost : 44+27		71,00000		
64	FV990213.1	Spínač jednopólový - řazení 1	ks	-2,00000	150,00	-300,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 77				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 0				
65	FV990271	Zapojení el. spotřebiče	ks	-1,00000	100,00	-100,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 78				
		SOD : -12		-12,00000		
		Skutečnost : 11		11,00000		
66	FV990302	Montáž atypických rozvodnic 100 kg	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 82				
		SOD : -1		-1,00000		
		Skutečnost : 0				
67	210190051R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	kus	1,00000	2 394,00	2 394,00
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		
68	650063212R00	Montáž svodiče přepětí typ 3 do krabice	kus	2,00000	137,75	275,50
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				



## Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost : 2		2,00000		
<b>Díl: 01</b>		<b>Dodávky</b>				<b>1 413,60</b>
69	34571601021R	Krabice KSK 175 PO16	kus	1,00000	1 413,60	1 413,60
		Cena RTS -5%				
<b>Díl: 02</b>		<b>Montážní práce a služby</b>				<b>-11 132,15</b>
70	FV990502	Montáž zářivkového/LED svítidla	ks	3,00000	300,00	900,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 82				
		SOD : -80		-80,00000		
		Skutečnost : 83		83,00000		
71	650010625R00	Montáž trubky ohebné plastové D 40 mm, pod omítku	m	45,00000	43,86	1 971,00
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 45		45,00000		
72	210020305R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkern	m	30,50000	313,50	9 561,75
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost - chodba : 28,5+2		30,50000		
73	650061642R00	Montáž jističe modulárního třífázového do 80 A	kus	1,00000	435,10	435,10
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		
74	FV990603	Ocel.nosné konstrukce do 10 kg	ks	-12,00000	2 000,00	-24 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 83				
		SOD : -12		-12,00000		
		Skutečnost : 0				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>405,84</b>
75	650020623R00	Montáž příchytky kabelové svazkové 3 x 40 - 50 mm	kus	8,00000	50,78	405,84
		Cena RTS -5%				
		v SDK kastlu napřič chodbou : 2*4		8,00000		
<b>Díl: 02</b>		<b>Montážní práce a služby</b>				<b>77 350,98</b>
76	FV990801	Trubka oheb. elektroinstalační 16.0 mm	m	-5,00000	60,00	-300,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 84				
		SOD : -5		-5,00000		
		Skutečnost : 0				
77	FV990823	Trubka oheb. elektroinst. do betonu, 16.0 mm	m	-40,00000	60,00	-2 400,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 85				
		SOD : -40		-40,00000		
		Skutečnost : 0				
78	FV993201	Svorka ZSA 16 (Bernard)	ks	-6,00000	20,00	-120,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 87				
		SOD : -14		-14,00000		
		Skutečnost : 8		8,00000		
79	FV993202	Svorkovnice hlavního pospojování	ks	-1,00000	500,00	-500,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 88				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 1		1,00000		
80	FV993302	Ukončení vodičů do 16 mm <sup>2</sup>	ks	3,00000	50,00	150,00

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce částí objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: změny sinoproudé elektroinstalace	
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 90				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 5		5,00000		
81	FV993311	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	59,00000	100,00	5 900,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 91				
		SOD : -28		-28,00000		
		Skutečnost : 45+42		87,00000		
82	650012131R00	Uložení krabice hranaté pod omítku bez zapojení	kus	1,00000	120,65	120,65
		Cena RTS -5%				
83	FV993312	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm <sup>2</sup>	ks	-2,00000	150,00	-300,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 92				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 0				
84	FV993318	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	-2,00000	80,00	-160,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 93				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 0				
85	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů do 5x10 mm <sup>2</sup>	kus	6,00000	203,78	1 222,68
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 4+2		6,00000		
86	FV995001	CY 4 pevně uložený	m	7,00000	80,00	560,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 94				
		SOD : -17		-17,00000		
		Skutečnost : 24		24,00000		
87	FV995002	CY 6 pevně uložený	m	-28,00000	100,00	-2 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 96				
		SOD : -36		-36,00000		
		Skutečnost : 8		8,00000		
88	220270606R00	Mont vodiče ay,cy,cya 10 pevně	m	12,00000	39,80	477,60
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 12		12,00000		
89	FV995054.2	CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou	m	70,00000	80,00	5 600,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 98				
		SOD : -515		-515,00000		
		Skutečnost : 585		585,00000		
90	FV995055	CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou	m	722,00000	100,00	72 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 97				
		SOD : -628		-628,00000		
		Skutečnost : 1350		1 350,00000		
91	FV999551	PRAFlaSafe 3x1,5	m	-35,00000	110,00	-3 850,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 98				
		SOD : -35		-35,00000		
		Skutečnost : 0				
92	FV990229	Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 2P+PE	ks	-1,00000	150,00	-150,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 99				

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce částí objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD : -1		-1,00000		
		Skutečnost : 0				
93	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	45,00000	33,82	1 521,90
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 45		45,00000		
94	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou	m	5,00000	35,63	178,15
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 5		5,00000		
<b>Díl: 04</b>		<b>Dodávka atypických el. rozváděčů</b>				<b>16 174,66</b>
95	Pol_0107	modulový jistič 3-P. do 25A	ks	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č.107				
		Rozvodnice RS2				
		SOD : -2		-2,00000		
		Skutečnost : 1		1,00000		
96	Pol_0108	modulový jistič 1-P. do 25A	ks	26,00000	800,00	20 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 108				
		Rozvodnice RS2				
		SOD : -22		-22,00000		
		Skutečnost : 43		43,00000		
97	40/4/003 A/G	proudový chránič	ks	4,00000	1 600,00	6 400,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 109				
		Rozvodnice RS2				
		SOD : -3		-3,00000		
		Skutečnost : 7		7,00000		
98	Pol_0112	svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 112				
		Doplnění hl. rozváděče				
		SOD : -1		-1,00000		
		Skutečnost : 0				
99	650072411R00	Montáž tlačítka modulového - 1 tlačítko	kus	2,00000	144,88	289,76
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 2		2,00000		
100	650071631R00	Montáž relé časového - multifunkční	kus	1,00000	532,00	532,00
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		
101	35822002316R	Jistič do 80 A 3 póh. charakterist. B, LTN-32B-3	kus	1,00000	910,10	910,10
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		
102	358891530R	Chránič kombi PFL7-16/1N/B/003 proudový s nadproud.ochranou	kus	1,00000	1 345,20	1 345,20
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 1		1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-01	Základní rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	220300961R00	Svorka řadová RS 2,5	kus	60,00000	34,96	2 097,60
		Cena RTS -5%				
		SOD : 0				
		Skutečnost : 60		60,00000		
<b>Díl: 05</b>		<b>Dodávka svítidel</b>				<b>-24 000,00</b>
104	A	závěsné svítidlo do učeben 31W, UGR<19! LMD RI.LENS-PD-B1500/ND840.PM	ks	12,00000	3 500,00	42 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 113				
		SOD : -27		-27,00000		
		Skutečnost : 39		39,00000		
105	B	přisazené svítidlo s UGR<19 a multiverem pro nastavení 4 výkonů na svítidle 28W LMD RB 312463.002.1.790.RAM+ML1	ks	-12,00000	6 000,00	-72 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 114				
		SOD : -18		-18,00000		
		Skutečnost : 6		6,00000		
106	E	přisaz. IP65II E27 zdroj LED 3000K 18W/2000lm Elektra 4 50028	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 117				
		SOD : -3		-3,00000		
		Skutečnost : 4		4,00000		
107	N	přisazené nouzové svítidlo s ozn.úniku 2W LMD C4.EM01-0103NN1400.PM pikto	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 118				
		SOD : -7		-7,00000		
		Skutečnost : 8		8,00000		
<b>Díl: 06</b>		<b>PPV</b>				<b>4 289,24</b>
108	PPV.01	PPV 6% mimo oboru 001-025	ks	2,00000	2 144,62	4 289,24
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 121				
<b>Celkem</b>						<b>218 751,07</b>

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL03 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: změny sinoproudé elektroinstalace		
O:	ZL03	Změny silnoproudé elektroinstalace	
R:	ZL03-02	SDK obklad rozvodů ELI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>33 786,52</b>
1	342091131R00	Příplatek za rozteč 300 mm u profilů R-CW 50 Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,72000	m2	27,72000	160,55	4 450,45
2	347016212R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace Cena RTS -5% Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.  podél chodby : (28,5+2,7) * (0,45+0,3) 23,40000 příčně chodbou pod stropem : 2 * 2,7 * (0,2+0,4+0,2) 4,32000	m2	27,72000	905,35	25 096,30
3	347091081R00	Příplatek k předstěně sádkkart. za plochu do 2 m2 Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,72000	m2	27,72000	152,95	4 239,77
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>666,81</b>
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m položka z SOD rozp. 202112401a ... p.č. 62	t	0,71240	936,00	666,81
<b>Celkem</b>						<b>34 453,33</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z2021.12** Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni:  
**ZL04** slaboprodá elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192  
Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192  
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 659,39
PSV			230 394,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			13 579,74
<b>Celkem</b>			<b>280 633,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		280 633,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **280 633,69 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
*D.P. Souček*  
Za obj.

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL04	<b>Slaboproudá elektroinstalace</b>	0,00	280 633,69		280 633,69	100
ZL04-01	Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A	0,00	235 303,10		235 303,10	84
ZL04-02	Školní rozhlas	0,00	14 080,32		14 080,32	5
ZL04-03	Hodiny - školní zvonek	0,00	6 205,20		6 205,20	2
ZL04-05	Doplnění SDK obkladu pro rozvody slaboporudu	0,00	25 045,07		25 045,07	9
Celkem za stavbu					280 633,69	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 014,03	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 614,32	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31,04	0
01	Dodávky	PSV			121 819,47	43
02	Montážní práce a služby	PSV			78 027,09	28
03	Zemní práce	PSV			30 548,00	11
06	PPV	ON			13 579,74	5
Cena celkem					280 633,69	100

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboproudá elektroinstalace		
O:	ZL04	Slaboproudá elektroinstalace	
R:	ZL04-01	Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>						<b>117 861,47</b>
	1:ZZ500004	Úprava stávajících rozvodů Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 7 úprava přívodu z nižšího patra : 8	hod	8,00000	400,00	3 200,00
	2:ZZ500006	Demontáž stávajících rozvodů Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 9	hod	8,00000	350,00	2 800,00
	3 34176510R	Vodič izolovaný s Al jádrem AY- drát 2,5 mm2 Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 193,60000*1,2	m	232,32000	2,18	506,46
	4 345710712R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 4025HF Cena TRS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,50000*1,1	m	33,55000	133,00	4 462,15
	5 3457115962R	Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1225 Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 73,40000*1,1	m	80,74000	15,96	1 288,61
	6 3457115964R	Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1240 Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 74,50000*1,1	m	81,95000	37,91	3 106,72
	7 3457115965R	Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1250 Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,20000*1,1	m	16,72000	65,45	1 094,32
	8 34571426R	Krabice elektroinstalační plastová 8110 150x150 Cena TRS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000	kus	5,00000	129,68	648,40
	9 34571430R	Krabice elektroinstalační plastová 8117 200x200 Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000	kus	1,00000	199,97	199,97
	10 357311024R	Rozvaděč nástěnný 19", výška 16U jednoduchý, hloubka 450 mm Cena RTS -5%	kus	1,00000	8 136,75	8 136,75
	11 371201011R	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP Cena RTS -5%	kus	3,00000	2 793,00	8 379,00
	12 371201307R	Kabel horizontální Cat6A U-FTP 100 m balení Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 621,80000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 827,00000*1,1	m	1 593,68000	14,72	23 458,97
	13 371202013R	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45 Cena RTS -5%	kus	31,00000	317,30	9 836,30
	14 371205023R	Modul RJ45, Cat6, stíněný Cena RTS -5% Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 124,00000	kus	124,00000	198,55	24 620,20
	15 553474984R	MARS žlab kabelový NKZI 100X125X0,7 mm S s integrovanou spojkou Cena RTS -5% 30+2	m	32,00000	453,63	14 516,16
	16:55347552R	MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR Cena RTS -5%	kus	22,00000	134,43	2 957,46



## Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboprodá elektroinstalace		
O:	ZL04	Slaboproudá elektroinstalace	
R:	ZL04-01	Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		22		22,00000		
17	KOP-KP 67/2	KRABICE PRISTROJOVA KP 67/2	ks	26,00000	100,00	2 600,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 26				
		31-5		26,00000		
18	KPZ-1 PO	Krabice KPZ-1 PO	kus	5,00000	250,00	1 250,00
		Cena určena průzkumem trhu				
19	ZZ500000	Nespecifikované práce trasa SDK příčkou v m.č. 211	hod	12,00000	400,00	4 800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 3				

- 1) Demontáž částí opláštění SDK příčky pro vytvoření trasy vedení kabelu  
 2) Zapravení SDK příčky (doplnění SDK, zatlemelí ...)

Díl: 02	Montážní práce a služby				73 574,59	
20	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	73,40000	39,71	2 914,71
		Cena RTS -5%				
		m.č. 201: KO>DZč.1 + DZč.3>DZč.4 : (4+0,5)+(4+1)		9,50000		
		m.č. 203: KO>DZč.8 + DZč.6>DZč.5 : (4,5+0,5)+(4+1)		10,00000		
		m.č. 204: KO>DZč.9 + DZč.11>DZč.12 : 1+(4+1)		6,00000		
		m.č. 208: DZč.14>DZč.13 : 2		2,00000		
		m.č. 205: žlab>DZč.15 + žlab>DZč.31 : 3+3		6,00000		
		m.č. 213: DZč.16>DZč.17 + DZč.18>DZč.19 + DZč.23>DZč.22 + DZč.21>DZč.20 + napojení přev. rozvodu : 4*1,5+(2,5+3+7)		18,50000		
		m.č. 212: žlab>DZč.24 : 1,5		1,50000		
		m.č. 211: žlab>DZč.30 + KO>DZč.23 + DZč.27>DZč.26 : 1,5+(2+3+4)+(7+4*0,6)		19,90000		
21	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	74,50000	43,80	3 263,10
		Cena RTS -5%				
		m.č. 201: KO>DZ č.3 : 3+1+3		7,00000		
		m.č. 203: KO>DZ č.6 : 3+1+3		7,00000		
		m.č. 204: KO>DZ č.11 : 3+4+3		10,00000		
		m.č. 206: žlab>DZ č.14 : 3+1,5		4,50000		
		m.č. 213: KO>DZ č.16,18,21 a 23 : (2,5+3+2)+(2,5+3+5)+(1+3+2)+(1+3+5)		33,00000		
		m.č. 211: KO>DZ č.27 : 2+3+7+1		13,00000		
22	210010006R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm	m	15,20000	47,88	727,78
		Cena RTS -5%				
		prostupy přes stěnu :				
		m.č. 201 : 0,8+2,7+0,5		4,00000		
		m.č. 203 : 0,8+2,7+0,5		4,00000		
		m.č. 204 : 0,8		0,60000		
		m.č. 213 : 2*0,8		1,60000		
		m.č. 211 : 0,8		0,80000		
		m.č. 210 : 4*1		4,00000		
23	210010027R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm protipož. trubky	m	30,50000	43,80	1 335,90
		Cena RTS -5%				
		m.č. 201: KO>DZ č.2 : 2,5+4		6,50000		
		m.č. 203: KO>DZ č.7 : 3+4		7,00000		

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboproudá elektroinstalace		
O:	ZL04	Slaboproudá elektroinstalace	
R:	ZL04-01	Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 204: KO>DZč.10 : 1+4		5,00000		
		m.č. 212: žlab>DZč.25 : 6		6,00000		
		m.č. 211: žlab>DZč.29 : 6		6,00000		
24	210010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	5,00000	112,10	560,50
		Cena RTS -5%				
		m.č. 201 : 1		1,00000		
		m.č. 203 : 1		1,00000		
		m.č. 204 : 1		1,00000		
		m.č. 211 : 1		1,00000		
		m.č. 213 (napojení pův rozvodů) : 1		1,00000		
25	210010315R00	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková	kus	1,00000	203,30	203,30
		Cena RTS -5%				
		m.č. 213 : 1		1,00000		
26	210020306R00	Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka	m	30,50000	238,45	7 272,73
		Cena RTS -5%				
		28,5+2		30,50000		
27	220270301R00	Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt	m	193,60000	14,72	2 849,79
		Cena RTS -5%				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 73,40000		73,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 74,50000		74,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,20000		15,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,50000		30,50000		
28	222260403R00	Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.do 450 mm	kus	1,00000	1 579,85	1 579,85
		Cena RTS -5%				
29	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	m	621,80000	35,15	21 856,27
		Cena RTS -5%				
		DZ č.:				
		1 : 2*(0,8+2+0,8+1+0,5)		16,20000		
		2 : 2*(0,8+2+2,5+4)		18,60000		
		3 : 2*(0,8+2+0,8+3+1+3)		21,20000		
		4 : 2*(0,8+2+0,8+3+1+3+4+1)		31,20000		
		5 : 2*(0,8+2+0,8+3+1+3+4+1)		31,20000		
		6 : 2*(0,8+2+0,8+3+1+3)		21,20000		
		7 : 2*(0,8+2+0,8+3+4)		21,20000		
		8 : 2*(0,8+2+0,8+1,5+0,5)		17,20000		
		9 : 2*(0,8+0,8+1)		5,20000		
		10 : 2*(0,8+0,8+1+4)		13,20000		
		11 : 2*(0,8+0,8+3+4+3)		23,20000		
		12 : 2*(0,8+0,8+3+4+3+4+1)		33,20000		
		13 : 2*(0,8+3+1,5+2)		14,60000		
		14 : 2*(0,8+3+1,5)		10,60000		
		15 : 2*(0,8+3)		7,60000		
		16 : 2*(0,8+0,8+2,5+3+2)		16,20000		
		17 : 2*(0,8+0,8+2,5+3+2+1,5)		21,20000		
		18 : 2*(0,8+0,8+2,5+3+5)		24,20000		
		19 : 2*(0,8+0,8+2,5+3+5+1,5)		27,20000		
		20 : 2*(0,8+0,8+1+2+5+1,5)		22,20000		

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboproudá elektroinstalace
O:	ZL04 Slaboproudá elektroinstalace
R:	ZL04-01 Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		21 : 2*(0,8+0,8+1+2+5)		19,20000		
		22 : 2*(0,8+0,8+1+3+2+1,5)		18,20000		
		23 : 2*(0,8+0,8+1+3+2)		15,20000		
		24 : 2*(0,8+1,5)		4,60000		
		25 : 2*(0,8+6)		13,60000		
		26 : 2*(0,8+0,8+2+3+7+1+7+4*0,6)		46,00000		
		27 : 2*(0,8+0,8+2+3+7+1)		29,20000		
		28 : 2*(0,8+0,8+2+3+4)		21,20000		
		29 : 2*(0,8+6)		13,60000		
		30 : 2*(0,8+1,5)		4,60000		
		31 : 2*(0,8+3)		7,60000		
		napojení na původní rozvody (m.č. 213) : 2*(0,8+0,8+2,5+3+7)		28,20000		
30	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY volně ve žlabu	m	827,00000	21,75	17 987,25
		Cena RTS -5%				
		pro datové zásuvky č.: :				
		1,2,3,4 : 4*2*3		24,00000		
		5,6,7,8 : 4*2*9		72,00000		
		9,10,11,12 : 4*2*(23+2,5)		204,00000		
		13,14 : 2*2*(23+2,5)		102,00000		
		15 : 2*20		40,00000		
		16,17,18,19,20,21,22,23 : 8*2*16		256,00000		
		24 : 2*14		28,00000		
		25 : 2*10		20,00000		
		26,27,28 : 3*2*3		18,00000		
		29 : 2*3,5		7,00000		
		30 : 2*7		14,00000		
		31 : 2*5		10,00000		
		napojení na původní rozvody (m.č. 213) : 2*16		32,00000		
31	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	31,00000	67,83	2 102,73
		Cena RTS -5%				
32	222290971R00	Patch panel	kus	3,00000	70,68	212,04
		Cena RTS -5%				
33	222293012R00	Měření do protokolu	kus	62,00000	68,88	4 270,56
		Cena RTS -5%				
34	222300211R00	Forma pro kabel FTP	kus	124,00000	39,42	4 888,08
		Cena RTS -5%				
35	FV990101	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	31,00000	50,00	1 550,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 68				
		pro dat. zásuvky : 31		31,00000		
<b>Díl: 03</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>30 548,00</b>
36	VR318210	Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu sutí a skládk.	m	147,90000	120,00	17 748,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 104				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 73,40000		73,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 74,50000		74,50000		
37	VR318230	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm	ks	1,00000	800,00	800,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 102				

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboproudá elektroinstalace		
O:	ZL04	Slaboproudá elektroinstalace	
R:	ZL04-01	Strukturovaná kabeláž FFTP KAT6A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 206 : 1		1,00000		
38	VR318240	Průraz zdílem, cihlová zeď, tloušťka 45 cm	ks	12,00000	1 000,00	12 000,00
		Položka SOD SO 03 21-16-01 pol. č. 103				
		m.č. 210 : 4		4,00000		
		m.č. 211 : 2		2,00000		
		m.č. 212 : 1		1,00000		
		m.č. 213 : 2		2,00000		
		m.č. 204 : 1		1,00000		
		m.č. 203 : 1		1,00000		
		m.č. 201 : 1		1,00000		
<b>Díl: 06</b>	<b>PPV</b>					<b>13 319,04</b>
39	PPV.01	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,00000	2 219,84	13 319,04
		Položka SOD projektory SO 02 21-16-01 pol. č. 17				
<b>Celkem</b>						<b>235 303,10</b>

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboproudá elektroinstalace		
O:	ZL04	Slaboproudá elektroinstalace	
R:	ZL04-02	Školní rozhlas	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>11 614,32</b>
1	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm cena RTS -5% 0,8*9	m	7,20000	1 613,10	11 614,32
				7,20000		
<b>Díl: 01</b>		<b>Dodávky</b>				<b>1 368,00</b>
2	KOP-1416E	TRUBKA OHEBNA 1416E 9*(0,8+0,4)	m	10,80000	60,00	648,00
				10,80000		
3	KOP-KU 68-1902	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902	ks	9,00000	80,00	720,00
<b>Díl: 02</b>		<b>Montážní práce a služby</b>				<b>1 098,00</b>
4	FV995003	Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,00000	ks	9,00000	50,00	450,00
				9,00000		
5	FV990801	Trubka oheb. elektroinstalační 16.0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,80000	m	10,80000	60,00	648,00
				10,80000		
<b>Celkem</b>						<b>14 080,32</b>

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboproudá elektroinstalace	
O:	ZL04	Slaboproudá elektroinstalace
R:	ZL04-03	Hodiny - školní zvonek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>						<b>2 590,00</b>
<b>Dodávky</b>						
	1 KEc-CYKY 3 X 1,	CYKY 3 X 1,50 Položka dle SOD rozp. silnopr. 21-16-01 p.č. 48	km	0,02000	80 000,00	1 600,00
	2 ZV	Zvonek školní 75V quatro Cena určena průzkumem trhu	kus	1,00000	990,00	990,00
<b>Díl: 02</b>						<b>3 354,50</b>
<b>Montážní práce a služby</b>						
	3 222323201R00	Zvonek ss./st. na úchyt.body cena RTS -5%	kus	1,00000	154,50	154,50
	4 ZZ500003	Napojení na stávající rozvody Položka dle SOD rozp. silnopr. 21-16-01 p.č. 6	hod	4,00000	400,00	1 600,00
	5 FV995054.2	CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou Položka dle SOD rozp. silnopr. 21-16-01 p.č. 96	m	20,00000	80,00	1 600,00
<b>Díl: 06</b>						<b>260,70</b>
<b>PPV</b>						
	6 PPV.01	PPV 6% mimo oboru 001-025 Položka dle SOD rozp.napojení projektorů 21-16-01 p.č. 17	%	6,00000	43,45	260,70
<b>Celkem</b>						<b>6 205,20</b>

### Položkový rozpočet

S:	Z2021.12 ZL04 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni: slaboproudá elektroinstalace		
O:	ZL04	Slaboproudá elektroinstalace	
R:	ZL04-05	Doplnění SDK obkladu pro rozvody slaboprodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>25 014,03</b>
1	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m <sup>2</sup> Cena RTS -5%	kus	11,00000	470,73	5 178,03
2	553476656R	Dvířka revizní do SDK RFS 300x300x25 mm, EI45 Cena RTS -5%	kus	8,00000	1 961,75	15 694,00
3	553476657R	Dvířka revizní do SDK RFS 300x400x25 mm, EI45 Cena RTS -5%	kus	2,00000	2 071,00	4 142,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>31,04</b>
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m položka z SOD rozp. 202112401a ... p.č. 62	t	0,03316	936,00	31,04
<b>Celkem</b>						<b>25 045,07</b>

rekonstrukce SZŠ Šimáčkova		stavební práce						
ena bez DPH	odst. 4 minimis	odst.5 více práce	odst.6 méně práce	odst. 4	dodatečné práce	méně práce	odst.5 více práce	odst.6 méně práce
	15%	30%	20%	12,00%	1 066 997,72 Kč	360 207,97 Kč	8,97%	3,03%
11 895 797,32 Kč	1 784 369,60 Kč	3 568 739,20 Kč	2 379 159,46 Kč	1 427 205,69 Kč	253 204,40 Kč	360 207,97 Kč	1 066 997,72 Kč	360 207,97 Kč
				1 066 997,72 Kč	533 159,63 Kč			
				360 207,97 Kč	280 633,69 Kč			

	změna rozšíření/zúžení	hodnota změny v %	cenový nárůst
změna	dodatečné práce- rozšíření		do 30 %
	méně práce - zúžení		