

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň – III. etapa“
ze dne 12. 1. 2022

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
se sídlem: Kounicova 949/67, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Roman Čermák, předseda představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Brno, č. účtu: [REDACTED]
IČO: 262 32 073
DIČ: CZ26232073

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: Ing. Jiří Duda
registrace OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3489
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení, rozsah prací a cenu díla.

II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

2 Čl. II. Čas a místo plnění odst. 2. 2 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
Termín ukončení stavebních prací je do 5 měsíců od zahájení prací.

Důvodem změny termínu ukončení stavebních prací jsou realizace dodatečných prací.

3 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ změny, které nemění celkovou povahu předmětu veřejné zakázky, a jsou u více prací v hodnotě 423 402,59 Kč (8,07 % ceny díla) bez DPH a u méně prací v hodnotě 102 779,11 Kč, (1,96 % ceny díla) bez DPH.
Rozsah více a méně prací je uveden v technických listech změn, které jsou součástí tohoto dodatku.

4 Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:

cena bez DPH	5 570 196,99 Kč
DPH (21%)	1 169 741,36 Kč

cena díla celkem včetně DPH 6 739 938,35 Kč
(slovy šestmilionůsedmsetřicetdevěttisícdevětsetřicetosmkoruntřicetpěthaléřů).

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň naschůzi konané dne*14.6.2022*

01-07-2022

1.4.2022
V Brně dne.....

Statutární město Brno

Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

.....
za objednatele

Mgr. Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

V Brně dne.....

.....
za zhotovitele

Ing. Roman
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1-11

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/1/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Původní záměr osadit na dvojici schodišť madla bylo nahrazeno řešením s použitím původního zábradlí, které bude zámečnický upraveno, otryskáno a nově opatřeno nátěrem RAL 9007.			
Odůvodnění změny: Zajištění koncepce schodiště pro navazující etapy rekonstrukce polikliniky Horníkova.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		50 180,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		8 645,98
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		41 534,02
	výše DPH		8 722,00
	náklady na změnu vč. DPH		50 256,02
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	termín realizace změny: 5/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: NE		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	18.5.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	18.5.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	18.5.22
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby ke ZL PH/1/2022

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Vícepráce/méněpráce

Rozpočet: 5 Úprava zábradlí

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno

IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			41 534,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 534,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 534,02 CZK
Základní DPH	21 %	8 722,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH **50 256,00 CZK**

v BRNE

dne 18.5.2022


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 534,02	100
Cena celkem					41 534,02	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Vícepráce/méněpráce
R:	5	Úprava zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				41 534,02
1	15Z/08	Schodišťové madlo, kov ocel vč. kotvení a doplňků - D+M, podrobně viz výpis zám. výrobků, 15Z/08	m	-13,80000	626,52	-8 646,98
2	15Z/08X	Úprava zábradlí schodiště zkrácení, úprava pro kotvení na zídku, otryskání, nový nátěr	ks	4,00000	12 545,00	50 180,00

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/02/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Větší rozsah protipožárních ucpávek			
Odůvodnění změny: Přesný rozsah provedení protipožárních ucpávek bylo možné specifikovat po demontáži zavěšeného podhledu, předsazeného dřevěného obkladu a po provedení veškerých tras elektroinstalací a vzduchotechnických rozvodů.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		28 350,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		28 350,00
	výše DPH		5 953,50
	náklady na změnu vč. DPH		34 303,50
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. _____			
termíny	termín realizace změny: 6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: NE		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 2 ZL02 - ucpávky

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Kounicova 67

60200

Brno

IČO: 26232073

DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 350,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			28 350,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	15 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	28 350,00 CZK
Zaokrouhlení	21 %	5 954,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

34 304,00 CZK

v BRNE

dne

27.6.2022

STAVOPROJEKTA
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
stavbyvedoucí V.
ovitele

205 - 2024/20

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			28 350,00	100
Cena celkem					28 350,00	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	2	ZL02 - ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				28 350,00
1	210020922X	Ucpávka protipožární	soubor	1,00000	28 350,00	28 350,00

Protokol o změně díla
Změnový list stavby číslo PH/03/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Změna rozvodů VZT			
Odůvodnění změny: S ohledem na prostorové možnosti ve sníženém podhledu v hale 1.63 a v navazující chodbě bylo nutné zaměnit kruhové potrubí průměru 180mm za potrubí obdélníkového průřezu 300/100mm, včetně dvojice přechodových kusů.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		2 520,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		2 520,00
	výše DPH		529,20
	náklady na změnu vč. DPH		3 049,20
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. _____			
termíny	termín realizace změny: 6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: NE		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 3 ZL03 - VZT

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			2 520,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 520,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 520,00 CZK
Základní DPH	21 %	529,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 049,00 CZK

v BRNE dne 27.6.2022

STAVOPROJEKTA
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
Stavbvedoucí V
itele

POS - ZEDLHAC

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			2 520,00	100
Cena celkem					2 520,00	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	3	ZL03 - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 520,00
1	728114111RX	Záměna potrubí z průměru 180 mm na 300/100 mm + redukce z 180 mm na 300/100 mm	soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/04/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Záměna otopných těles včetně nutné úpravy topných rozvodů.			
Odůvodnění změny: V upravovaných prostorách sociálního zázemí 1.113, 1.117 a 1.118 bude provedena výměna původních zkorodovaných ocelových trubkových registrů za nová otopná tělesa žebříkového typu. Trojlce litinových článkových otopných těles z prostor 1.1, 1.63 a 1.116 vykazujících defekty (netěsnosti) bude vyměněna za nová otopná plechová tělesa deskového typu. V nutném rozsahu budou provedeny zásahy do topných rozvodů.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		56 718,62
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		56 718,62
	výše DPH		11 910,91
	náklady na změnu vč. DPH		68 629,53
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	termín realizace změny:	7/2022	
	vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 4 ZL04 - ÚT

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno

IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			56 718,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 718,62

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 718,62 CZK
Základní DPH	21 %	11 911,00 CZK
Zaokrouhlení		0,38 CZK
Cena celkem s DPH		68 630,00 CZK

v BRNE

dne 27.6.2022

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
Stavbyvedoucí V

Za zhotovitele

Handwritten signature

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem
730	Ústřední vytápění	PSV				2 558,43
734	Armatury	PSV				2 762,00
735	Otopná tělesa	PSV				51 398,19
Cena celkem						56 718,62

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	4	ZL04 - ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				2 558,43
1	723164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	3,00000	157,20	471,60
2	722160213.U00	Potrub měď polotvrd spoj lis DN 15	m	3,00000	258,07	774,21
3	722160219.T00	Tvarovka lisovací měď	m	10,00000	62,88	628,80
4	722160972.U00	Připojení odbočky-Cu potrubí d 15	kus	6,00000	113,97	683,82
Díl: 734		Armatury				2 762,00
5	734200831R00	Demontáž armatur se 3závitů do G 1/2	kus	12,00000	131,00	1 572,00
6	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	6,00000	104,80	628,80
7	734251129.T00	Redukce 1/2" x 3/8"	kus	12,00000	45,85	550,20
8	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	27,51000	0,40	11,00
Díl: 735		Otopná tělesa				51 398,19
9	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	12,00000	65,50	786,00
10	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostatická Herz termostatická hlavice 1 7260 06	kus	6,00000	327,50	1 965,00
11	734266222R00	Šroubení reg.přímé, vnitř. z. Helmeier Regulux DN 15	kus	6,00000	288,20	1 729,20
12	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	6,00000	235,80	1 414,80
13	735151680R00	Otopná tělesa panel. Radik klasik 22 v/š 600/1000 náhrada	kus	1,00000	4 585,00	4 585,00
14	735151690R00	Otopná tělesa panel. Radik klasik 33 900/1000	kus	1,00000	9 445,10	9 445,10
15	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	6,00000	301,30	1 807,80
16	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	6,00000	131,00	786,00
17	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	6,00000	13,10	78,60
18	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	6,00000	91,70	550,20
19	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,00000	91,70	550,20
20	734221532.U00	Ventil term bez hlav R401 G 1/2	kus	6,00000	458,50	2 751,00
21	735151116.T00	Radiátor nohy k 33	kus	3,00000	655,00	1 965,00
22	735151680X	Otopná tělesa panel. Radik klasik 33, 600/1400	kus	1,00000	8 384,00	8 384,00
23	735159525.T00	Konzola radiátorová	kus	6,00000	83,84	503,04
24	735164545.T00	koupelnový žebřík Concept 450/1340	kus	3,00000	2 227,00	6 681,00
25	900 RT2	Funkční zkouška otopných těles Práce v tarifní třídě 5	h	6,00000	327,50	1 965,00
26	900 RT4	Nezměřitelné práce Práce v tarifní třídě 7	h	12,00000	327,50	3 930,00
27	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	498,76940	3,06	1 521,25

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/05/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
TDI:	p. René Zdráhal
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála

Popis změny:

Více práce:

- 1) V upravovaných prostorách 1.112, 1.113, 1.116, 1.117 a 1.118 bylo nutno provést celkovou modernizaci ležaté kanalizace. Původní litinové rozvody z podstatné části s nedostatečně průchozím profilem a vykazující značné netěsnosti ve spojích byly vyměněny za rozvody nové plastové. V rámci prací bylo nutno vybourat betonovou mazaninu, podkladní beton, hydroizolaci a odstranit zavlhlý původní zásypový písek.
- 2) Nová kanalizace byla uložena do nového pískového lože a byly obnoveny vrstvy podlahy.

Méně práce:

- 3) Část prací uvedených v rozpočtu v rámci dentální hygieny prováděna nebyla.

Odůvodnění změny:

Špatný technický stav ležaté kanalizace s nedostatečnou průtočností a s netěsnými spoji.

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		56 242,11
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		57 099,81
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-857,70
	výše DPH		-180,12
	náklady na změnu vč. DPH		-1 037,82
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	termín realizace změny: 5-6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: ANO		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):		Ing. Roman Bura
	investor:		p. René Zdráhal
	TDI:		Ing. arch. Ondřej Skála
	objednatel (statutární zástupce):		Ing. Petr Kovanda
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníková, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 5 ZL05 - ZTI

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. IČO: 26232073
 Kounicova 67 DIČ: CZ26232073
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 467,21
PSV			-32 324,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-857,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-857,70 CZK
Základní DPH	21 %	-180,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem s DPH **-1 038,00 CZK**

v BRNE

dne 27.6.2022

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
stavbyvedoucí V.

Za zhotovitele

705 - ZDRÁ


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 977,07	-2 679
4	Vodorovné konstrukce	HSV			319,59	-37
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 254,84	-146
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 256,59	-1 312
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-4 340,88	506
711	Izolace proti vodě	PSV			699,84	-82
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 476,98	-2 154
722	Vnitřní vodovod	PSV			-32 079,03	3 740
725	Zařizovací předměty	PSV			-19 422,70	2 285
Cena celkem					-857,70	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	6	ZL05 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						22 977,07
1	122201109RX	Příplatek za výkop uvrstvení objektu	soubor	1,00000	12 600,00	12 600,00
2	139801101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homlně tř. 1 - 2	m3	6,48000	902,00	5 844,98
		1.112 : 0,6*4,8*1 :				
		1.113, 1.117, 1.118 : 3*(0,4*1*3,0) :				
		6,48		6,48000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,48000	137,50	891,00
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	6,48000	44,90	290,95
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,48000	517,00	3 350,16
		1.112 : 0,6*4,8*1 :				
		1.113, 1.117, 1.118 : 3*(0,4*1*3,0) :				
		6,48		6,48000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						319,59
6	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	0,46860	682,00	319,59
		1.112 : 0,4*4,8*0,08 :				
		1.113, 1.117, 1.118 : 3*(0,35*0,1*3,0) :				
		0,4686		0,47000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 254,84
7	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,15360	3 885,00	596,74
		1.112 : 0,4*4,8*0,08 :				
		0,1536		0,15000		
8	631571003R00	Násyp ze šlérkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,50160	1 312,00	658,10
		zapískování drážky ležaté kanalizace : 0,1*0,15*2,2 :				
		1.112 : 0,4*4,8*0,08 :				
		1.113, 1.117, 1.118 : 3*(0,35*0,1*3,0) :				
		0,5016		0,50000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						11 256,59
9	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,64800	15 490,00	10 037,52
		1.112 : 0,6*4,8*0,1 :				
		1.113, 1.117, 1.118 : 3*(0,4*0,1*3,0) :				
		0,648		0,65000		
10	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,15360	4 005,00	615,17
		1.112 : 0,4*4,8*0,08 :				
		0,1536		0,15000		
11	989021131X	Vybourání drážky pro ležatou kanalizaci	m	2,20000	274,50	603,90
		přes místnosti 1.113 a 1.118 : 2,2 :				
		2,2		2,20000		
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-4 340,88
12	974031155R00	Vysekání rýh ve zdí cihelné 10 x 20 cm vodovod	m	-19,25000	225,50	-4 340,88
Díl: 711 Izolace proti vodě						699,84
13	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1,92000	33,30	63,94
		1.112 : 0,4*4,8 :				
		1,92		1,92000		
14	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1 vrst	m2	1,92000	18,70	35,90
		1.112 : 0,4*4,8 :				
		1,92		1,92000		

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	5	ZL05 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	1,92000	312,50	600,00

1,112 : 0,4*4,8 :

1,92

1,92000

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					18 476,98
16	28651843AR75	Kus čistící HTRE DN 75	kus	1,00000	204,12	204,12
17	721140802R00	Demontáž potrubí litinového	m	-1,80000	202,86	-385,43
18	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50	m	-2,00000	428,40	-856,80
19	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 75	m	1,50000	485,10	727,65
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	14,51000	798,00	11 578,98
21	721-kpc12	HZS nezměřitelné práce	hod	12,00000	378,00	4 536,00
22	721-pc011	Propojení dosavadního potrubí (práce a materiál) svodné	soubor	1,00000	2 457,00	2 457,00
23	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	9,50000	22,68	215,46

-2,0+11,5 :

9,5

9,50000

Díl: 722	Vnitřní vodovod					-32 079,03
24	551100073	Kohout kulový voda 3/4" páčka - KK20	kus	-2,00000	390,80	-781,20

-3+1 :

-2

-2,00000

25	722172331R00	Potrubí z PPR CT D 20/2,3 mm	m	-9,66000	404,46	-3 907,08
		-17,66+8 :				
		-9,66		-9,66000		

26	722172332R00	Potrubí z PPR CT D 25/2,8 mm,	m	-4,80000	482,58	-2 316,38
		náhrada za D 32/3,6 mm : 15 :				
		neprovádělo se : -19,8 :				
		-4,8		-4,80000		

27	722172333R00	Potrubí z PPR CT D 32/3,6 mm	m	-15,00000	592,20	-8 883,00
		neprovádělo se, nahrazeno D 25/2,8mm : -15 :				
		-15		-15,00000		

28	722175114R00	Montáž tvarovek	kus	-25,00000	89,48	-2 236,50
29	722181222RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	-1,09000	108,36	-118,11

-9,09+8 :

-1,09

-1,09000

30	722181222RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	-10,16000	114,66	-1 164,95
31	722181225RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	-9,09000	190,26	-1 729,46
32	722181225RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	-10,16000	214,20	-2 176,27
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-4,00000	270,90	-1 083,60

-6+2 :

-4

-4,00000

34	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí	m	-29,46000	22,68	-668,15
		-37,46+8 :				
		-29,46		-29,46000		

35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	0,54000	27,72	14,87
		-7,46+8 :				

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	5	ZL05 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,54		0,54000		
36	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubčky Rohový ventil, 3/8"-1/2",	soubor	-6,00000	291,06	-1 746,36
37	38821350	Vodoměr na studenou vodu DN15	kus	-1,00000	1 206,58	-1 206,58
		-2+1 :				
		-1		-1,00000		
38	55111351	Kohout kulový s odvodněním 3/4" - KKV20	kus	-3,00000	555,40	-1 666,20
39	653476-300	Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm	kus	-2,00000	1 205,08	-2 410,16
Díl: 725 Zařizovací předměty						-19 422,70
40	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-2,00000	190,26	-380,52
41	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	-2,00000	1 020,60	-2 041,20
42	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	180,18	-180,18
43	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	1 059,66	-1 059,66
44	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné	soubor	-2,00000	108,36	-216,72
45	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-3,00000	289,80	-869,40
46	725840850R00	Demontáž baterie sprchové	kus	-1,00000	201,60	-201,60
47	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	-3,00000	16,38	-49,14
48	725869213R00	Montáž sifonů	kus	-3,00000	258,30	-774,90
49	55145000-2	Baterie umyvadelová stojánková páková	kus	-2,00000	2 116,42	-4 232,84
50	55145017-1	Baterie páková dřezová	kus	-1,00000	2 331,00	-2 331,00
51	65162349	Sifon DN40x5/4" - chrom	kus	-2,00000	516,60	-1 033,20
52	64213620	Umyvadlo 65x48,5 cm otvor pro baterii bílé	kus	-2,00000	1 757,13	-3 514,26
53	64281214	Dřez nerezový vč. sifonu	kus	-1,00000	2 538,08	-2 538,08

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/06/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Přesuny elektroinstalací.			
Odůvodnění změny: Pro vyčištění plochy pro stěnové stěrky byly přesunuty rozvody z el. krabce do podhledu.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		3 150,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 150,00
	výše DPH		661,50
	náklady na změnu vč. DPH		3 811,50
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	termín realizace změny: 5-6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: NE		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 6 ZL06 - EL

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno

IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			3 150,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 150,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 150,00 CZK
Základní DPH	21 %	662,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 812,00 CZK**


v BRNĚ

dne

27.6.2022

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
Stavbyvedoucí V
 zhotovitele

RTS - EDIČKA



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			3 150,00	100
Cena celkem					3 150,00	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníková, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	6	ZL06 - EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				3 150,00
1	650711611RX	Demontáž elektroinstalační krabice; přesun rozvodů nad strop	soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00

Protokol o změně díla
Změnový list stavby číslo PH/07/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Stěrky s imitací pohledového betonu na stěnách v 1.1 a 1.63			
Odůvodnění změny: V rámci procesu vzorkování materiálů byla autorkým dozorem Ing. arch. Skálou vybrána technologie stěrek imitujících pohledový beton s vyšší cenou materiálů a náročnější technologii provádění.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		96 077,50
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		63 715,52
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		32 361,98
	výše DPH		6 796,02
	náklady na změnu vč. DPH		39 158,00
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	termín realizace změny: 6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: NE		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 7 ZL07 - stěrky

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno

IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 361,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 361,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 361,98 CZK
Základní DPH	21 %	6 796,00 CZK

Zaokrouhlení 0,02 CZK

Cena celkem s DPH 39 158,00 CZK

v BRNE

dne 27.6.2022

STAVOPROJEKTA
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
stavbyvedoucí V.
Za zhotovitele

TPS - ZOBRAZENÍ

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			20 352,29	63
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 009,69	37
Cena celkem					32 361,98	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	7	ZL07 - stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				20 352,29
1	61.01	Cementová stěrka stěn, imitace betonu, barva šedá, ručně, vč. penetrace, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	-45,83850	1 390,00	-63 715,52
2	622472363X	Cementová stěrka - imitace betonu	m2	45,83850	1 834,00	84 067,81
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				12 009,69
3	621471119RX	Příplatek za omyvatelnou úpravu	m2	45,83850	262,00	12 009,69



Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/08/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Více práce 1) Změna rozsahu příček pod schodišti, včetně omítek. 2) Provedení čtyř šikmých žb. věnců jako schodnic pro kotvení zábradlí, vč. zednické úpravy povrchu a nátěru na beton. 3) Zvýšená spotřeba nivelační hmoty u vyrovnání podlah v hale 1.1 a hale 1.63 4) Tmelení trhlin u podkladu pro stěrky na stěny 5) Ostatní zednická zapravení a úpravy nad rámec rozpočtu 6) Úprava šířky nových dveřních křídel s ohledem na rovinatost ponechávaných zárubní Méně práce 1) V rozpočtu byla jedna zárubeň š. 1450mm navíc, 2) Nebudou prováděny vybrané podlahové přechodové lišty 3) Nebude provedena zpětná montáž ochranných mříží			
Odůvodnění změny: Nutnost provedení prací bylo zjištěno při samotných dílčích činnostech v rámci rekonstrukce.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		138 261,18
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		34 595,85
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		103 665,33
	výše DPH		21 769,72
	náklady na změnu vč. DPH		125 435,05
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	termín realizace změny: 4-6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: ANO		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.2022
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.2022
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 8 ZL08 - společné prostory

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno
IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 345,72
PSV			9 319,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 665,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 665,33 CZK
Základní DPH	21 %	21 770,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK
Cena celkem s DPH		125 435,00 CZK

v BRNE

dne 27.6.2022



STAVOPROJEKTA
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
Stavbyvedoucí V

Zhotovitele

JDS - ZDRAŽKA



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			38 150,37	37
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 530,01	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 061,33	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 042,83	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			33 872,95	33
64	Výplně otvorů	HSV			-5 957,12	-6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 298,22	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 347,13	5
713	Izolace tepelné	PSV			10 097,27	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			-644,93	-1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 500,00	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 254,53	-4
783	Nátěry	PSV			172,90	0
784	Malby	PSV			2 750,00	3
799	Ostatní	PSV			-6 301,10	-1
Cena celkem					103 665,33	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	8	ZL08 - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				38 150,37
1	311271177R00	Zdivo z tvárlíc Ytong hladkých tl. 30 cm dozdívka schodiště : 4*((3,3*1,65)/2)	m2	10,89000	1 767,00	19 242,63
2	311361101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení 2*(3,3*0,2)	m2	1,32000	637,45	841,43
3	311361102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,32000	255,08	336,71
4	342012221RT1	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x opláštění, RB 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30 1.122b : 4,2*2,75	m2	11,55000	1 075,40	12 420,87
5	342848111R00	Ukotvení příček k dlh. konstr. kotvami na hmožd. 8*2,95	m	23,60000	130,63	3 082,87
6	346275112R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm zazdění nik : 2*(0,4*2,95)	m2	2,36000	786,55	1 813,78
7	3112317X	Příplatek za malé plochy a prořezy	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
8	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 1.122a : -(0,3*1,5+3*1,5*0,5) 1.122b : -(0,3*1,5+3*1,5*0,5) vyzděnění příček u dvoukřídlých dveří : 4*(0,35*2,95) z haly 1.1 do 1.44 : 2,5*2,75-(1,45*2,0)	m2	2,70500	747,00	2 020,64
9	342255028R00	Příčky z dlh. a tvárlíc nepálených příček z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm 1.1 : -(0,71+0,22+3,05)*2,75 dozdívka schodiště : -1*((3,3*1,65)/2) vyzděnění příček u dvoukřídlých dveří : 4*(0,4*2,95)	m2	-8,94750	1 018,00	-9 108,58
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 530,01
10	417388142RX	Věnc vnitřní pr zeď tl.150, tl.stropu 210 mm 1*3,3	m	3,30000	651,52	2 150,02
11	417388152RX	Věnc vnitřní pro PTH zeď tl.200, tl.stropu 210 mm	m	3,30000	709,09	2 340,00
12	417388172RX	Věnc vnitřní pro zeď tl.300, tl.stropu 210 mm 2*3,3	m	6,60000	815,15	6 039,99
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 061,33
13	602011141R00	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, hala u WC : 2*(0,5*2,95) schodiště : boky : 4*0,6 vrch : 2*(0,4*3,3) 15S/03 u výstupu : 2,17*2,75-(0,85*1,97)	m2	11,88300	204,91	2 434,95
14	602016193R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	11,88300	69,62	827,29
15	612421615R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží I ve schodišti hrubé zatřesené 0,3*3,0	m2	0,90000	278,20	250,38
16	612474611x	Omlítka vnitřní stěn ze suché směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	-4,20750	623,04	-2 621,44

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	8	ZL08 - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	612481211RT8	s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	11,88300	229,47	2 726,79
		2,95		2,95000		
		schodiště :				
		boky : 4*0,5		2,00000		
		vroh : 2*(0,4*3,3)		2,64000		
		15S/03 u výtahu : 2,17*2,75-(0,85*1,97)		4,29300		
18	612481211x	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,41500	229,47	1 930,99
		místnost 1.149; ve dvou vrstvách : 2*4,2075		8,41500		
19	612481211x	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	0,90000	229,47	206,52
20	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží I va schodišti hrubé zařízení	m2	11,88300	278,20	3 305,85
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 042,83
21	622474120R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm	m2	1,86500	1 095,35	2 042,83
		Začátek provozního součtu				
		15B/16 :				
		1.149 : 3,73		3,73000		
		Konec provozního součtu				
		50 % dobetonování : (3,73*0,5)		1,86500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				33 872,95
22	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	1,86500	83,13	155,04
		Začátek provozního součtu				
		15B/16 :				
		1.149 : 3,73		3,73000		
		Konec provozního součtu				
		50 % dobetonování : (3,73*0,5)		1,86500		
23	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	23,81410	245,58	5 848,27
		Začátek provozního součtu				
		dle PD 1-3mm : 238,141		238,14100		
		skutečnost 2-4 mm : 238,141		238,14100		
		Konec provozního součtu				
		lokální oprava výtluků - odhad 10 % plochy : 238,141*0,1		23,81410		
24	632415102RT2	cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	238,14100	117,03	27 869,64
		Začátek provozního součtu				
		dle PD 1-3mm : 238,141		238,14100		
		Konec provozního součtu				
		skutečnost 2-4 mm : 238,141		238,14100		
Díl: 64		Výplně otvorů				-5 957,12
25	642942221R00	Osezení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-1,00000	1 399,88	-1 399,88
26	5533300461R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídla; závěsy pevné; požární odolnost	kus	-1,00000	4 557,24	-4 557,24
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 298,22

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	8	ZL08 - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 85 mm z haly 1.1 do 1.44 : 2,5*2,75-(1,45*2,0)	m2	3,97500	123,50	490,91
28	962031123R00	Bourání přiček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm 3*((0,35+0,4)*2,95)	m2	8,63750	114,95	762,98
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % hala u WC : 2*(0,5*2,95)	m2	2,95000	89,59	264,29
30	96203231X	Bourání polopřímých cihelných 0,25*0,17*2,95	m3	0,12538	17 946,16	2 250,09
31	962036124R00	Demontáž sádkartonových, sádrováknitých přiček a předstěn přička, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	-10,14750	220,80	-2 240,57
32	965081723R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	-1,86500	111,72	-208,36
33	968081126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	-1,00000	21,12	-21,12
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 347,13
34	999281146R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	6,04195	885,00	5 347,13
Díl: 713 Izolace tepelné						10 097,27
35	713101311R00	Odstr. tep. izolace stropů, lepené, EPS tl. do 100 mm	m2	3,50000	43,23	151,31
36	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením srovnání stěny mezi halou 1.63 a chodbou 1.124 : 3*2,95	m2	8,85000	174,33	1 194,16
37	713131131RX	Izolace tepelná stěn lepením vč. kotvení místnost 1.149 : 4,2075	m2	4,20750	506,30	2 130,26
38	783851223X	Nátěr protiprašný a oteruvzdorný betonových podlah nátěr horní ploch a boků žb věnce u schodiště : 2	soubor	2,00000	1 950,00	3 900,00
39	831515401R	Deska minerální 1000x600x 30 mm podélné vlákno srovnání stěny mezi halou 1.63 a chodbou 1.124 : 3*2,95	m2	8,22000	171,95	1 413,43
40	83151540X	Deska minerální 1000x600x 40 mm podélné vlákno místnost 1.149 : 4,2075	m2	4,83862	229,43	1 110,12
41	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	98,99280	2,00	197,99
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-644,93

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Hornkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	8	ZL08 - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	-9,58000	67,32	-644,93
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 500,00
43	766711021RX	Úprava dveří - těsnění a zúžení nad rámec PD : 1	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-4 254,53
44	15Z/05	Ocelová uzavírací mříž - zpětná montáž, zbavení nátěrů, nový nátěr, 15Z/05	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
45	767581803R00	tvárových plechů	m2	4,00000	136,20	544,80
46	767582800R00	roštů	m2	4,00000	60,48	241,92
47	767584702R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	-13,00000	301,25	-3 916,25
		15N/08 zpětná : -(8,5*2)		-17,00000		
		oprava v chodbě za dvoukřídlými dveřmi 4m2 : 1*4		4,00000		
48	767X	Manipulace s mřížemi - odvoz k likvidaci	soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00
Díl: 783		Nátěry				172,90
49	783801811R00	Odstanění nátěrů z omítek stropů, oškrábáním	m2	3,50000	49,40	172,90
Díl: 784		Malby				2 750,00
50	784498931X	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00
		příprava podkladu pro stěrky na wWc a v halách : 1		1,00000		
Díl: 799		Ostatní				-6 301,10
51	15O/02	Lišta nerezová přechodová dl. 80 cm - D+M	kus	2,00000	288,20	576,40
52	15O/03	Lišta nerezová přechodová dl. 180 cm - D+M	kus	-2,00000	589,50	-1 179,00
53	15O/05	Lišta nerezová přechodová dl. 167 cm - D+M	kus	-3,00000	589,50	-1 768,50
54	15O/06	Práh nerezový dl. 80 cm - D+M	kus	-2,00000	1 966,00	-3 930,00

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/09/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Více práce 1) Bylo provedeno zbourání části nestabilní cihelné přičky a její opětovné vyzdění. 2) Bourání betonové mazaniny podlahy separující od podkladu 3) Provedení asfaltové penetrace podkladu, provedení tekuté hydroizolace 4) Betonáž nové podkladní vrstvy			
Odůvodnění změny: Nutnost provedení prací bylo zjištěno při samotných dílčích činnostech v rámci rekonstrukce.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		30 271,08
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		30 271,08
	výše DPH		6 356,93
	náklady na změnu vč. DPH		36 628,01
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	termín realizace změny: 4-6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: ANO		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 9 ZL09 - sociální zázemí

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno
IČO: 26232073
DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 746,69
PSV			6 524,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 271,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 271,08 CZK
Základní DPH	21 %	6 357,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK

Cena celkem s DPH 36 628,00 CZK

v BRNE

dne 27.6.2022

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
Stavovvedoucí V

RTS - ZODĚLNÍK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 703,80	19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 155,09	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 075,94	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 401,40	11
98	Bourání konstrukcí	HSV			4 538,06	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 486,17	8
711	Izolace proti vodě	PSV			6 404,39	21
764	Konstrukce klempřířeké	PSV			120,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 386,23	11
Cena celkem					30 271,08	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	9	ZL09 - sociální zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 703,80
1	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdl do 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	105,45	210,90
2	342247110R00	Příčky z cihel na maltu MVC 5, tl. 8	m2	4,50000	836,00	3 762,00
		příčka mezi 1.113 a 1.177 : 1,5*3,0		4,50000		
3	348275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	kus	2,00000	865,45	1 730,90
		provedení nových schodků ve sprchách : 2		2,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 165,09
4	602011141Rx	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	4,20750	204,91	862,16
5	602010193x	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	4,20750	69,62	292,93
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 075,94
6	624961115R00	Těsnění spár těsnící šňůrou Mirelon průměru 50 mm	m	24,81000	123,98	3 075,94
		1.113 : (1,18+1,02+1,0+0,42+0,1+0,42+0,8+1,02)		5,98000		
		1.117 : 1,18+1,03+1,0+0,42+0,1+0,42+0,8+0,2+0,8+0,1		6,05000		
		1.118 : 1,75+1,01+1,75+1,01-0,7		4,82000		
		1.116 : 1,83+1,2+0,63+0,13+1,0-0,9+0,3+0,73+3,06		7,98000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 401,40
7	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,92160	3 690,75	3 401,40
		1.113; 1.116; 1.117; 1.118 - tl. 80 mm :		0,92160		
		(1,9+5,78+1,92+1,92)*0,08				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 538,06
8	962031183R00	Bourání příček z tvárnice bet. dutinových tl.100 mm	m2	4,50000	125,40	564,30
		příčka mezi 1.113 a 1.177 : 1,5*3,0		4,50000		
9	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,69120	3 804,75	2 629,84
		1.113; 1.116; 1.117; 1.118 - tl. 60 mm :		0,69120		
		(1,9+5,78+1,92+1,92)*0,06				
10	965048150RX	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 100 %	m2	11,52000	116,66	1 343,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 486,17
11	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	2,95708	840,75	2 486,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 404,39
12	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přílav.,1vrst	m2	11,52000	17,77	204,71
		1.113; 1.116; 1.117; 1.118 : 1,9+5,78+1,92+1,92		11,52000		
13	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	11,52000	57,50	662,40
		1.113; 1.116; 1.117; 1.118 : 1,9+5,78+1,92+1,92		11,52000		
14	711212002Rx	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	11,52000	476,93	5 494,23
15	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04159	1 035,00	43,05
Díl: 764		Konstrukce klempířské				120,00
16	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	3,00000	40,00	120,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 386,23
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,48694	234,50	583,19
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,30414	16,00	596,87

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	9	ZL09 - sociální zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,48694	331,00	823,18
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,48694	36,90	91,77
21	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,48694	509,00	1 265,85
22	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,48694	10,20	25,37

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/10/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny: Upřesnění typu obkladu a rozsahu rohových lišt.			
Odůvodnění změny: V rámci procesu vzorkování materiálů byla autorkým dozorem Ing. arch. Skálou vybrána dlažba a obklady vyšší kvality. Rohové lišty jsou požadovány nerezové a ve větším rozsahu.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		77 104,86
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		24 415,89
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		52 688,97
	výše DPH		11 064,68
	náklady na změnu vč. DPH		63 753,65
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	termín realizace změny: 6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: NE		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníková, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 10 ZL10 - obklady

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67
60200 Brno

IČO: 26232073

DIČ: CZ26232073

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			52 688,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			52 688,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 688,97 CZK
Základní DPH	21 %	11 065,00 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

Cena celkem s DPH

63 754,00 CZK

v BRNE

dne

27.6.2022

 **STAVOPROJEKTA**
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
IČO: 26232073 DIČ: CZ26232073

Za zhotovitele

RTS - ZODÁK

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 359,95	3
781	Obklady keramické	PSV			51 329,02	97
Cena celkem					52 688,97	100

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	10	ZL10 - obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 359,95
1	597.01	Keramická dlažba 300x300mm, vč. dodávky případných lišt	m2	-12,87200	307,80	-3 900,44
2	597.02	Keramická dlažba 600x600mm, vč. dodávky případných lišt	m2	-4,10300	595,00	-2 441,29
3	5978203x	Dlaždice RAKO Betonlco silnutá šedá 450x450 mm	m2	14,00000	550,12	7 701,68
Díl: 781		Obklady keramické				51 329,02
4	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	50,00000	766,65	38 332,50
		4*2,0+1*2,1+4*0,6		12,50000		
		dopočet 15ks; 2,5 m : 15*2,5		37,50000		
5	597642X	Obkládačka RAKO Betonlco bílošedá 600x300 mm	m2	40,00000	597,46	23 898,40
6	5978210X	Obkládačka RAKO Betonlco šedá 600x300 mm	m2	12,00000	597,69	7 172,28
7	OBK.01	Obklad keramický 250/330mm, vč.dodávky případných lišt, listel a doplňků	m2	-53,06565	340,60	-18 074,16

Protokol o změně díla

Změnový list stavby číslo PH/11/2022

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň - III. etapa		
Objekt:	Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		
TDI:	p. René Zdráhal		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála		
Popis změny:			
Méně práce v dentální hygieně.			
Odůvodnění změny:			
V rámci postupů prací nebyly po dohodě se zástupcem investora provedeny práce v části dentální hygieny 1.6.			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		29 778,82
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-29 778,82
	výše DPH		-6 253,55
	náklady na změnu vč. DPH		-36 032,37
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. _____			
termíny	termín realizace změny: 6/2022		
	vliv změny na termín dokončení díla: NE		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil:		datum
	zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Roman Bura	27.6.22
	investor:		
	TDI:	p. René Zdráhal	27.6.22
	projektant:	Ing. arch. Ondřej Skála	
	objednatel (statutární zástupce):	Ing. Petr Kovanda	
přílohy	Položkový rozpočet stavby		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2111117/S Poliklinika Horníkova, Brno - Líšeň

Objekt: 6 Změnové listy

Rozpočet: 11 ZL11 - DH

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

IČO: 26232073

Kounicova 67

DIČ: CZ26232073

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-4 855,86
PSV			-24 922,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-29 778,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-29 778,82 CZK
Základní DPH	21 %	-6 254,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,18 CZK

Cena celkem s DPH

-36 033,00 CZK

v BRNE

dne

27.6.2022



STAVOPROJEKTA
stavební firma, a.s.
Kounicova 67 602 00 Brno
Stavbyvedoucí v

ovitele

DS - Zpracoval



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2111117/S	Polklínka Horníkova, Brno - Líšeň
O:	6	Změnové listy
R:	11	ZL11 - DH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-4 855,86
1	632411904R00	nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-16,82000	58,10	-966,62
2	632415102RT2	cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	-16,82000	234,07	-3 890,24
Díl: 776		Podlahy poviakové				-20 916,02
3	776101101R00	Přípravné práce vysávání poviakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	-16,82000	6,55	-108,86
4	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	-16,82000	39,30	-663,17
5	776421300R00	ukončení krytiny u stěny fablonem do v. 100 mm	m	-13,85000	117,60	-1 632,92
6	776511810R00	lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	-16,82000	52,00	-864,24
7	776521200RT1	Lepení poviakových podlah z plastů Lepení poviakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	-16,82000	191,54	-3 183,39
8	24592231R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpuštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, hloubková penetrace; pro Interiér i exteriér; tekutá	l	-3,32400	108,00	-358,99
9	283.01	Zátěžový vinyl tl.2mm, dodávka, bližší specifikace dle PD	m2	-17,45100	772,78	-13 485,78
10	283.02	Fablon se zaškrťovací lištou z měkkého PVC, dodávka	m	-14,54250	43,23	-628,67
Díl: 781		Obklady keramické				-4 006,94
11	781101210R00	penetrace podkladu pod obklady	m2	-4,14000	49,09	-203,23
12	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-4,14000	544,11	-2 252,62
13	OBK.01	Obklad keramický 250/330mm, vč.dodávky případných lišt, listel a doplňků	m2	-4,55400	340,80	-1 551,08

