

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu občanské vybavenosti, Štikov 103

Objednatel: Město Nová Paka

Objekt: Změnový list - ZL1

Projektant popis: STAVBYZOR s.r.o.

Část: Nové otvory mezi kuchyňkou a klubovnamí

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV

Místo: Štikov 103, Nová Paka

Zpracoval: Datum: 21. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						117 751,51
3 Svislé a kompletní konstrukce						64 798,82
28	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 "atika" (3,1*1,1*0,15)	m3	0,512	4 900,00	2 506,35
				0,512		
1	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm "lč. 160" 2*3,35*17,9/1000 "lč. 220" 3*3,35*31,1/1000-0,003 Součet	t	0,430	12 000,00	5 160,00
				0,120		
				0,310		
				0,430		
2	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 0,12*1,05+0,004	t	0,130	44 200,00	5 746,00
				0,130		
3	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220 0,31*1,05+0,004	t	0,330	44 900,00	14 817,00
				0,330		
4	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm 3*(0,3+3,6+0,3)*41,9/1000+0,002	t	0,530	10 999,00	5 829,47
				0,530		
5	13010728	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 0,53*1,05+0,003	t	0,560	49 000,00	27 440,00
				0,560		
6	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm "klubovna oboustranně" (0,4+3,6+0,4)*0,3*2-0,04 "čajovna oboustranně" (0,4+2,6)*0,3*2 Součet	m2	4,400	750,00	3 300,00
				2,600		
				1,800		
				4,400		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						20 048,80
7	613131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů "klubovna" 0,5*3,6+2*0,4*(0,4+3,6+0,4)+2*(0,1+0,5+0,1)*2,3-0,04 "čajovna" 0,5*2,6+2*0,4*(0,4+2,6+0,4)+2*(0,1+0,5+0,1)*2,3-0,04 Součet	m2	15,700	99,00	1 554,30
				8,500		
				7,200		
				15,700		
8	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	15,700	295,00	4 631,50
9	613311141	Omtítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omtítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	15,700	470,00	7 379,00
10	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	12,000	41,80	501,60
11	622143003	Montáž omtítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou "klubovna" 2*(3,6+2,3*2) "čajovna" 2*(2,2+2,3*2) Součet	m	30,000	49,00	1 470,00
				16,400		
				13,600		
				30,000		
12	28342201	profil začišťovací PVC 9mm pro tenkovrstvé omtítky 30*1,05-0,34	m	31,160	70,00	2 181,20
				31,160		
13	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm "klubovna" 0,5*3,6*0,15+0,03 "čajovna" 0,5*2,2*0,15+0,005 Součet	m3	0,470	4 960,00	2 331,20
				0,300		
				0,170		
				0,470		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 345,20
14	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 2*4,0*1,0+2*2,6*1,0	m2	13,200	61,60	813,12
				13,200		
16	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 "klubovna" 0,5*(3,6*2,3-0,9*2,0)+0,06 "čajovna" 0,35*(2,2*2,3-1,9*1,4)+0,01	m3	5,260	850,00	4 471,00
				3,300		
				0,850		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"atika" 3,1*1,0*0,20 + 2,8*0,6*0,35		1,110		
		Součet		5,260		
17	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,470	164,00	569,08
		"otvor klubovna" 0,5*2,3*2		2,300		
		"otvor čajovna" 0,35*2,3*2		1,170		
		Součet		3,470		
18	973031325	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00
		"čajovna pouze v obvodu" 1		1,000		
19	974031287	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	8,800	590,00	5 192,00
		"klubovna oboustranně" (0,4+3,6+0,4)*2		8,800		
997	Přesun sutě					20 433,72
20	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,499	610,00	7 014,39
21	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	11,499	397,00	4 565,10
22	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	11,499	770,00	8 854,23
998	Přesun hmot					1 124,97
23	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,409	330,00	1 124,97
PSV	Práce a dodávky PSV					3 442,75
771	Podlahy z dlaždic					3 442,75
24	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,200	550,00	1 760,00
		"doplnění dlažby v otvorech" (3,8+2,6)*0,5		3,200		
25	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	4,000	416,00	1 664,00
		3,2*1,2+0,16		4,000		
26	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,032	586,00	18,75
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 423,89
VRN9	Ostatní náklady					2 423,89
27	090001001	Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele	%	1 211,943	2,00	2 423,89
	Celkem					123 618,15

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba objektu občanské vybavenosti, Štikov 103

Objednatel:

Objekt: Změnový list - ZL2

Projektant popis: STAVBYZOR s.r.o.

Část: Podlaha stávající části klubovny

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV

Místo: Štikov 103, Nová Paka

Zpracoval: Seibert Datum: 12. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						141 580,34
1 Zemní práce						28 164,36
1	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných "klubovna" 48,23*0,25+0,042 "nové vzniklé otvory" (2*3,75*0,5)*0,25+ (2,2*0,35*0,15)+0,07 Součet	m3	13,160	900,00	11 844,00
				12,100		
				1,060		
				13,160		
2	16275113R	Vodorovně přemístění výkopku na skládku	m3	13,160	440,00	5 790,40
3	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 13,16*1,8	t	23,688	390,00	9 238,32
				23,688		
4	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním "klubovna" 48,23-0,03 "nové vzniklé otvory" 2,2*0,35+2*3,75*0,5 Součet	m2	52,720	24,50	1 291,64
				48,200		
				4,520		
				52,720		
2 Zakládání						33 783,00
5	271532212	Podsyp pod zákládové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm "klubovna" 48,23*0,05-0,012 "nové vzniklé otvory" (2*3,75*0,5+2*2,0,35)*0,05+0,024 Součet	m3	2,650	1 420,00	3 763,00
				2,400		
				0,250		
				2,650		
6	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 52,72*0,15	m3	7,900	3 800,00	30 020,00
				7,900		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						14 983,92
7	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 (48,23+2,2*0,6)*0,08	m3	3,964	3 780,00	14 983,92
				3,964		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						18 501,05
8	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 48,23+0,5*3,6+2,2*0,6)*0,1	m3	5,135	2 950,00	15 148,25
				5,135		
9	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 +*škvára" 52,72*0,1+0,01	m3	5,280	635,00	3 352,80
				5,280		
997 Přesun sutě						34 544,88
10	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,440	610,00	11 858,40
11	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	19,440	397,00	7 717,68
12	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	19,440	770,00	14 968,80
998 Přesun hmot						11 603,13
13	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	35,161	330,00	11 603,13
PSV Práce a dodávky PSV						66 630,50
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						25 971,28
14	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým 48,23+0,5*3,6+2,2*0,6	m2	51,350	17,30	888,36
				51,350		
15	11163150	lak penetrační asfaltový 51,35*0,0004 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,021	53 000,00	1 088,62
				0,021		
16	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	51,350	170,00	8 729,50
17	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu 51,35*1,2+0,040	m2	61,660	247,50	15 260,85
				61,660		
18	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,395	10,00	3,95
713 Izolace tepelné						28 052,91
19	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	51,350	28,00	1 437,80
20	28372312	deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 120mm 51,35*1,02+0,023	m2	52,400	480,00	25 152,00
				52,400		
21	632481213	SeparáčnÍ vrstva k oddělení/podlahových vrstev z polyetylénové folie	m2	51,350	13,80	708,63
22	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s folií tl. do 10 mm, výšky 100 mm 5+5+9+2,5	m	21,500	35,00	752,50
				21,500		
23	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,198	10,00	1,98
776 Podlahy povlakové						12 606,31
24	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	51,350	243,00	12 478,05
25	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,242	530,00	128,26
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						3 405,52
VRN9 Ostatní náklady						3 405,52
26	090001001	Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele	%	1 702,759	2,00	3 405,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

211 616,35