

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 07/2021/MAIN
podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IC: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

P S K, s.r.o. CHOCEŇ

se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň

IC: 63220369

DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, jednatelem společnosti, tel.:

zastoupená ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Kobrem, jednatelem společnosti, tel.: e mail:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Chodník Zámecká Žamberk – 2.etapa**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o uvedené práce: Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky 1.058482,00 Kč bez DPH poníží o 26.885,07 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	1.031.597,00 Kč
DPH 21 % činí	216.635,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.248.232,40 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2021/MAIN ze dne 4.11.2021 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením **RM č. 109/2022-RADA/4725 ze dne 4.7.2022.**

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

V Náchodě, dne:

za: P S K, s.r.o. CHOCEŇ



PSK, s.r.o.
T.N. Kautníka 16
IČ: 632 20 369
Tel: 465 471 399
Ing. Jaroslav Koubek, jednatel společnosti

V Žamberku, dne: 14.7.2022

za: město Žamberk

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2022
Zhotovitel:	P S K, s.r.o. CHOCEŇ se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, IČ: 6322036	
Název akce:	„Chodník Zámecká Žamberk – 2.etapa“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	29.6.2022	
<p>Předmět změny: Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny rozsahu předmětu díla a tím i ceny díla:</p> <p><u>Méněpráce:</u> SO101.1 Chodník - Hlavní způsobilé výdaje – méněpráce Méněpráce související se změnou zapravení obrubníků podél silnice I/11 (odpočet asfaltování) v ceně -47.939,97 Kč bez DPH.</p> <p>SO101.2 Chodník - Nezpůsobilé výdaje - méněpráce Nerealizovalo se 10 m2 dlažby v místě sjezdu k pozemku p. č. 240. Jde o plochu za zahradní obrubou (mimo chodník). Jedná se o méněpráce v ceně -19.839,92 Kč bez DPH.</p> <p><u>Vícepráce:</u> SO101.2 Chodník - Nezpůsobilé výdaje - vícepráce - dodávka a montáž uliční vpusti, která byla shledána ve špatném technickém stavu a nebyla zahrnuta v základním rozpočtu u SOD. - dodláždění cca 5 bm chodníku po výkopech sítí, které rovněž nebylo zahrnuto v rozpočtu u SOD. Jedná se o vícepráce v ceně +40.894,82 Kč bez DPH.</p> <p>Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.</p> <p>Tyto změny sníží cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Snížení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 07/2021/MAIN ze dne 4.11.2021 se zhotovitelem – společností P S K, s.r.o. CHOCEŇ.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Cena méněprací bez DPH celkem:	-67.779,89 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: 40.894,82 Kč
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	-26.885,07 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Lenka Fránková – technický zástupce	 PSK, s.r.o. T.N. Kautníka Ing. Jaroslav Štěpánek IČ: 6322036 Tel.: 565 01 11 11	

ZA TPS:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021065b
Stavba: Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-26 885,07**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-26 885,07	-32 530,93
	15,00%		

Cena s DPH **-32 530,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 **MĚSTO ŽAMBERK**

PSK,
T.N. Kautný
IČ: 632 20
Te

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ZA TDS:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021065b

Stavba: Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Místo:

Datum:

29. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-26 885,07	-32 530,93
SO101.1	Chodník - Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce	-47 939,97	-58 007,36
SO101.2	Chodník - Nezpůsobilé výdaje - méněpráce	-19 839,92	-24 006,30
SO101.2	Chodník - Nezpůsobilé výdaje - vícepráce	40 894,82	49 482,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO101.1 - Chodník - Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

29.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-47 939,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 939,97	21,00%	-10 067,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-58 007,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MĚSTO •
ŽAMBERK**

PSK, s.r.o. Pátek
T.N. Kautníka 111 Pátek
IČ: 632 20 369 Pátek
Tel.: 46 52 20 369 Pátek

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDS :



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO101.1 - Chodník - Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce

Místo:

Datum: 29.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-47 939,97
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-2 361,60
1 - Zemní práce	-1 972,92
2 - Základy	-12 600,00
5 - Komunikace	-31 005,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO101.1 - Chodník - Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce

Místo:

Datum: 29.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-47 939,97
D	0	Všeobecné konstrukce a práce					-2 361,60
3	K	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-11,808	200,00	-2 361,60
D	1	Zemní práce					-1 972,92
10	K	113133	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	-4,920	401,00	-1 972,92
P			<i>Poznámka k položce: předpokládaná tl. 0,1m, chodník Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
VV			-4,92		-4,920		
VV			Součet		-4,920		
D	2	Základy					-12 600,00
15	K	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	-36,000	350,00	-12 600,00
P			<i>Poznámka k položce: v tělese chodníku Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop ryhu předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodotěče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a potrovarny, včetně mimostaveništní a mitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</i>				
D	5	Komunikace					-31 005,45
18	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-45,900	18,00	-826,20
P			<i>Poznámka k položce: Požadavek ŘSD. Úprava komunikace v šířce 0,3m od hrany chodníkového tělesa. - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vratky</i>				
19	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-45,900	315,00	-14 458,50
P			<i>Poznámka k položce: Požadavek ŘSD. Úprava komunikace v šířce 0,3m od hrany chodníkového tělesa. - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				

20	K	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	-2,295	6 850,00	-15 720,75
P			<p>Poznámka k položce: Požadavek ŘSD. Úprava komunikace v šířce 0,3m od hrany chodnikového tělesa.</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladů - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průžků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průžků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plusných rozpaců (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučů (ta se vykazuje položkami 5778** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). -nezahrnuje očištění podkladů po veřejném provozu</p>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:
SO101.2 - Chodník - Nezpůsobilé výdaje - méněpráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29.06.2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH -19 839,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 839,92	21,00%	-4 166,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -24 006,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

PSK, s.
T.N. Kautníka 1
IČ: 632 20 369
Tel.: 4



Datum a podpis:

Razítko

Za PDS:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO101.2 - Chodník - Nezpůsobilé výdaje - méněpráce

Místo:

Datum: 29.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-19 839,92
1 - Zemní práce	-2 619,92
5 - Komunikace	-16 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	-1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO101.2 - Chodník - Nezpůsobitelné výdaje - méněpráce

Místo:

Datum: 29.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-19 839,92
D		1	Zemní práce				-2 619,92
4	K	113133	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	-4,920	401,00	-1 972,92
	P		<i>Poznámka k položce: předpokládána tl. 0.1m, chodník Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	VV		-4,92		-4,920		
	VV		Součet		-4,920		
5	K	123733	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	-1,500	358,00	-537,00
	P		<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodoravná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nozapožávané i zapážené - ošetření výkopářiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lopivost - mězení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - mězení a rozpočívání jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadavek pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná podložka - udržování výkopářiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopářiště a ve výkopářišti - řízení výkopku veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, loženi, podpěr, konstr., přemosťování, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nesypu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce 0141**</i>				
	VV		-10,0*0.15		-1,500		
	VV		Součet		-1,500		
6	K	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-10,000	11,00	-110,00
	P		<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>				
D		5	Komunikace				-16 220,00
9	K	561132	PODKLADNÍ BETON TR. II TL. DO 150MM	M2	-10,000	577,00	-5 770,00
	P		<i>Poznámka k položce: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje úpravu povrchu krytu</i>				
10	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-10,000	550,00	-5 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nálety</i>				

11	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-10,000	495,00	-4 950,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v I/oušfice předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - obšití podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládky vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-1 000,00
12	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-4,000	250,00	-1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

Chodník - Nezpůsobilé výdaje -vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 894,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 894,82	21,00%	8 587,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 482,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDS:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: **Chodník - Nezpůsobilé výdaje -vícepráce**

Místo:

Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	40 894,82
0 - Všeobecné konstrukce a práce	4 581,20
5 - Komunikace	8 099,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	3 515,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 698,82
1 - Zemní práce	15 495,10
8 - Trubní vedení	9 203,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, Zámecká, II. etapa, ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: **Chodník - Nezpůsobilé výdaje - vicepráce**

Místo:

Datum: 29. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 894,82
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				4 581,20
9	K	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>Poznámka k položce:</i> zajištění požadavku vyplývajících z požadavku BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců zahrnuje objemovými povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	den	4,000	1 145,30	4 581,20
D	5		Komunikace				8 099,80
17	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>Poznámka k položce:</i> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozptřeni a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	11,600	225,00	2 610,00
	VV		kolem nové UV				
	VV		0,2*(1,0+1,0+1,0)		0,600		
	VV		v místě prodlouženého chodníku				
	VV		5,5*2,0		11,000		
	VV		Součet		11,600		
18	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k položce:</i> Prozdívák RSD. Úprava komunikace v šířce 0,3m od hrany chodničového tělesa. - dodání směsi, postřiky, nátěry, dlažeb nebo dílů v požadované kvalitě - oděření podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílů a provedení nátěru a postřiku dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení n tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li závazací dokumentace jinak - včetně, tmeření a výplň spar a otvorů - úprava dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	0,600	18,00	10,80
	VV		kolem nové UV				
	VV		0,2*(1,0+1,0+1,0)		0,600		
19	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k položce:</i> Prozdávák RSD. Úprava komunikace v šířce 0,3m od hrany chodničového tělesa. - dodání směsi v požadované kvalitě - oděření podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	0,600	315,00	189,00
	VV		kolem nové UV				
	VV		0,2*(1,0+1,0+1,0)		0,600		
21	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>Poznámka k položce:</i> chodník - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - oděření podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li závazací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11,000	455,00	5 005,00
	VV		prodloužený chodník				
	VV		5,5*2,0		11,000		
24	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM <i>Poznámka k položce:</i> v místech napojení na stávající existující kryt, Prozdávák RSD. Úprava komunikace v šířce 0,3m od hrany chodničového tělesa. položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar (tímto materiálem)	M	3,000	95,00	285,00
	VV		kolem nové UV				
	VV		1,0+1,0+1,0		3,000		

D	9	Ostatní konstrukce a práce				3 515,00	
26	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	5,500	250,00	1 375,00
	P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. VV VV prodloužený chodník 5,5					
28	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	3,000	80,00	240,00
	P	Poznámka k položce: zaříznutí spary v místě napojení na stávající asfaltový kryt. Požadavek: RSD. Úprava komunikace v šířce 0,3m od hrany chodníkového tělesa. položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody VV VV kolem nové UV 1,0+1,0+1,0					
29	K	966153	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 3KM	M3	0,760	2 500,00	1 900,00
	P	Poznámka k položce: Bourání podzemníky plotu. položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. VV VV v místě nové UV 0,2*0,7*(1,0+1,0+1,0+1,0)+0,2*1,0*1,0					
D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 698,82	
D	1	Zemní práce				15 495,10	
x1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	11,000	137,00	1 507,00
	VV	prodloužený chodník 5,5*2,0					
10	K	113133	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	32,000	401,00	12 832,00
	P	Poznámka k položce: předpokládána tl. 0,1m. chodník Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). VV VV 320*0,1 Součet 32,000 32,000					
11	K	113513	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM	M	5,500	45,00	247,50
	P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). VV VV prodloužený chodník 5,5					
13	K	123733	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	2,200	358,00	787,60
	P	Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapojené i zapojené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávk v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za nepřístupnost - těžení po vrstvách, násech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenu a napadávek pačovní, vzápření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhrutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a kavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nasypu) ani poplatky za skládku. vykazují se v položce 0141** VV VV prodloužený chodník 5,5*2,0*0,2					
14	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	11,000	11,00	121,00
	P	Poznámka k položce: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhrutnění určuje projekt. VV VV prodloužený chodník 5,5*2,0					

D		8		Trubní vedení			9 203,72
x2	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 866,91	1 866,91
x3	M	592238640	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	1,000	420,00	420,00
x4	M	592238520	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5	kus	1,000	540,00	540,00
x5	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	264,00	264,00
	VV		nová UV		1,000		
	VV		1				
x6	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 372,81	1 372,81
x7	M	592238730	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
x8	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500		1,000	1 800,00	1 800,00

