

Obchodní nabídka č. 2022_13

Název nabídky: „Hromosvody Horské lázně Karlova Studánka, 1. etapa“

Datum vydání: 29.6.2022

Zhotovitel: IČO: 11997672 Ing. Radim Chrástek Polní 9, Rýmařov 795 01 projekty: [REDACTED] Tel: [REDACTED]	Objednatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik č.p. 6, 793 24 Karlova Studánka Identifikační číslo: 14450216 [REDACTED]
--	--

Pozn.: Tato nabídka je určena pouze pro potřeby Objednatele. Je považována za důvěrnou a nebude předána ani jako celek ani jakákoli její část třetí straně.

1.1 Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vytvoření "Dokumentace pro zadání stavebních prací" dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. v rozsahu Dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. na rekonstrukci (uvedení do normového stavu dle ČSN EN 62 305) hromosvodů (tj. LPS) budov ve vlastnictví společnosti Horské lázně Karlova Studánka. Jedná se o budovy v následující tabulce:

Objekt	č.p
Praděd	9
Odra	11
Vila Eugen	16
Kamzík	2
Regulační stanice plynu	
Hudební hala	13
Skleník 1	

Nabídka obsahuje:

- Místní šetření, zaměření rozměrů budov.
- Kontrola osazení přepěťových ochran v rozvaděčích, kontrola vnitřního ochranného pospojování, případný návrh na rozšíření ochran.
- Překreslení budovy v nezbytné míře do elektronické podoby, která není k dispozici.
- Analýzu rizik dle ČSN EN 62 305-2.
- Návrh soustavy MVK a výpočty bezpečné vzdálenosti „s“.
- Návrh jímací soustavy dle souboru norem ČSN EN 62 305.
- Případné úpravy uzemnění
- Vytvoření soupisu prací dle vyhlášky č.169/2016.

LPS budou provedeny jako **izolované**.

Nabídka neobsahuje: jakékoliv jiné návrhy zásahů do silnoproudých rozvodů budovy hotelu (rozvody NN, osvětlení, apod.).

1.2 Cena

Nejsem plátce DPH

Celková cena za provedení díla dle bodu 1.1 = **140 700 Kč**

	Cena
Praděd	39 900 Kč
Odra	22 400 Kč
Vila Eugen	23 100 Kč
Kamzík	10 500 Kč
Regulační stanice plynu	10 500 Kč
Hudební hala	21 000 Kč
Skleník 1	13 300 Kč
Cena celkem	140 700 Kč

Rozklad ceny:

Praděd:

Místní šetření vč. zaměření rozměrů	2800
Překreslení budovy do elektronické podoby (není k dispozici)	5600
Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2	5600
Návrh soustavy MVK a výpočty „s“	2800
Výkresy jímací soustavy, svodů, uzemnění	12600
Technická zpráva	2800
Soupis prací dle vyhlášky 169/2016	5600
Tisk (1x papír + PDF)	2100
	39 900 Kč

Odra:

Místní šetření vč. zaměření rozměrů	2100
Překreslení budovy do elektronické podoby (není k dispozici)	4200
Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2	2100
Návrh soustavy MVK a výpočty „s“	2100
Výkresy jímací soustavy, svodů, uzemnění	5600
Technická zpráva	1400
Soupis prací dle vyhlášky 169/2016	2800
Tisk (1x papír + PDF)	2100
	22 400 Kč

Vila Eugen:

Místní šetření vč. zaměření rozměrů	2100
Překreslení budovy do elektronické podoby (není k dispozici)	2100
Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2	2100
Návrh soustavy MVK a výpočty „s“	2100
Výkresy jímací soustavy, svodů, uzemnění	7000
Technická zpráva	1400

Soupis prací dle vyhlášky 169/2016	4200
Tisk (1x papír + PDF)	2100
	23 100 Kč

Kamzík:

Místní šetření vč. zaměření rozměrů	700
Překreslení budovy do elektronické podoby (není k dispozici)	700
Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2	700
Návrh soustavy MVK a výpočty „s“	700
Výkresy jímací soustavy, svodů, uzemnění	3500
Technická zpráva	700
Soupis prací dle vyhlášky 169/2016	1400
Tisk (1x papír + PDF)	2100
	10 500 Kč

Regulační stanice plynu:

Místní šetření vč. zaměření rozměrů	700
Překreslení budovy do elektronické podoby (není k dispozici)	700
Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2	700
Návrh soustavy MVK a výpočty „s“	700
Výkresy jímací soustavy, svodů, uzemnění	3500
Technická zpráva	700
Soupis prací dle vyhlášky 169/2016	1400
Tisk (1x papír + PDF)	2100
	10 500 Kč

Hudební hala:

Místní šetření vč. zaměření rozměrů	2100
Překreslení budovy do elektronické podoby (není k dispozici)	1400
Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2	1400
Návrh soustavy MVK a výpočty „s“	1400
Výkresy jímací soustavy, svodů, uzemnění	8400
Technická zpráva	1400
Soupis prací dle vyhlášky 169/2016	2800
Tisk (1x papír + PDF)	2100
	21 000 Kč

Skleník 1:

Místní šetření vč. zaměření rozměrů	700
Překreslení budovy do elektronické podoby (není k dispozici)	700
Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2	700
Návrh soustavy MVK a výpočty „s“	700
Výkresy jímací soustavy, svodů, uzemnění	5600
Technická zpráva	1400
Soupis prací dle vyhlášky 169/2016	1400
Tisk (1x papír + PDF)	2100
	13 300 Kč

1.3 Protiplnění

1. Umožnění přístupu do podkroví a na střechu všech budov.

1.4 Platební podmínky

Splatnost faktur 30 dnů ode dne jejich doručení.

1.5 Dodací lhůta

Dodání kompletní dokumentace dle bodu 1.1 a 1.2 - **do 8. týdnů od vystavení objednávky.**

Předpoklad provedení místního šetření je ihned (max do 5 pracovních dní) po vystavení objednávky. V případě, že v dané lhůtě 5 dnů nebude objednatelem umožněn přístup na střechy budov, bude termín dodání díla adekvátně časově posunut.

1.6 Platnost nabídky

Nabídka je platná do 1.10.2022.

1.7 Opce

1.7.1 Provedení technického dozoru investora (TDI) elektro při realizaci

Součástí TDI bude kontrola provádění realizace stavby dle zadávací elektro dokumentace a norem, kontrola fakturace z hlediska skutečně provedených prací a dodaného materiálu, účast na kontrolních dnech, vedení fotodokumentace stavby, pořizování zápisů, kontrola stavebního deníku, spolupráce při předání díla, kontrola předané dokumentace skutečného provedení.

Cena : **5000 Kč/den** (cena zahrnuje i náklady na dopravu)
