

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. d202100317 ze dne 21. 10. 2021

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje:   
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 626441/0100  
(dále jen "objednatel")

a

**PETROM STAVBY, a.s.**

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň  
IČ: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
zastupuje:   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 419 31 02/0800  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2021 smlouvu o dílo č. d202100317 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20.5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

**II. Změna díla**

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 20.5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
d) *Změnový list č. 1, ze dne 20. 5. 2022, který je přílohou č. 1 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:  
*„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 20. 5. 2022 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy“*

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 20. 5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 3 811 821,39 Kč  
sazba DPH: 21 %  
DPH: 800 482,45 Kč  
cena s DPH: 4 612 303,84 Kč

### IV. Změna termínu provádění díla


1. Čl. V, odst. 2 smlouvy a čl. III odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

*Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště nebo od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, podle toho, která z těchto skutečností nastane později, řádně dílo dokončit a předat objednateli do 16.6.2022.*


### V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 20. 5. 2022.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl David Dinda, náměstek statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017, v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 12.7.2022



V Kadani dne 17. 6. 22



**PETROM STAVBY, a.s.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel 474 346 482

Agendové číslo:

Evidenční číslo d202100317

Výtisk č.: 1

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202100317, ze dne 21.10.2021

### Změnový list č. 1 ze dne 20.05.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1 |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D202100317                                                 |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01 Komunikace                                              |
| Na základě oznámení zhotovitele/ <del>objednatel</del> * o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4, článku III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. V zadání ve VV bylo uvažováno s přeložením kabelu NN v délce 21 m.</li><li>2. Při realizaci byl zjištěn větší rozsah dodání a osazení žulových obrub, nutný pro dokončení stavby.</li><li>3. V zadávací PD nebylo uvažováno s rekonstrukcí křižovatky Přísečnická/Přemyslova, rekonstrukce obou ulic končila kolmo před křižovatkou.</li><li>4. V zadávací PD nebylo uvažováno s výměnou zemních souprav s poklopem k vodovodním šoupátkům a hydrantu.</li><li>5. V zadávací PD nebylo uvažováno s odvodňovacím žlabem u vjezdu k RD na konci ulice Přemyslova.</li><li>6. V zadávací PD nebylo uvažováno s utěsněním spár mezi obrubou a asfaltovým krytem.</li><li>7. Výkaz výměr zpracován na projektovou dokumentaci</li></ol>                                                                                                               |                                                            |
| <u>Nové řešení:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Provedení přeložky kabelu v celkové délce 34 m, dle skutečně zjištěného stavu při realizaci ve výši 27 532,21 Kč vč. DPH.</li><li>2. Nad rámec zadání je nutné pro dokončení stavby dodat a osadit 115 m nových žulových obrub ve výši 281 083,- Kč vč. DPH.</li><li>3. Kompletní rekonstrukce křižovatky Přísečnická/Přemyslova v ploše 68,25m2, včetně zhotovení nových konstrukčních vrstev ve výši 214 870,45 Kč vč. DPH.</li><li>4. Výměna 5 kusů zemních souprav s poklopem 10 018,80 Kč vč. DPH.</li><li>5. Byl osazen nový odvodňovací žlab v délce 3 m a 4,5 m potrubí pro odvod vody z odvodňovacího žlabu ve výši 17 706,23 Kč vč. DPH.</li><li>6. Utěsnění spár mezi obrubou a asfaltovým krytem v délce 293 m ve výši 36 516,59 Kč vč. DPH.</li><li>7. Po dokončení stavby provedeno zaměření skutečného stavu stavby ve výši 138 017,79 Kč vč. DPH.</li></ol> |                                                            |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Po odkrytí kabelu byla zjištěna skutečná poloha, kabel bylo nutné přeložit tak aby bylo možné osadit opěrnou zeď z palisád, celkový rozsah nutné přeložky kabelu NN v celkové délce 34 m, tzn. navýšení výměry o 13 m.</li><li>2. Při realizaci byl zjištěn větší rozsah dodání a osazení žulových obrub, nutný pro dokončení stavby, dle projektové dokumentace bylo uvažováno s částečným přeložením stávajících obrub. Obruby byly v takovém stavu že je nebylo možné zpětně použít (rozlámané, oštípané hrany).</li><li>3. Z důvodu celistvosti díla a omezení pracovních spár, bylo rozhodnuto o rekonstrukci křižovatky</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |

Agendové číslo:

Evidenční číslo

d202100317

Výtisk č.: 1

Přísečnická/Přemyslova v ploše 68,25m<sup>2</sup>.

4. Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav zemních souprav u 4 kusů vodovodních šoupátek a 1 kusu hydrantu, ovládací tyče byly zohýbané a nezajistily by správnou funkci uzavíracího ventilu. Byla nutná jejich výměna včetně poklopu.
5. U vjezdu k RD na konci Přemyslovy ulice je nivelita stávajícího vjezdu do objektu níže nežli nivelita nově navržené komunikace. Pro zamezení odtoku dešťové vody do vjezdu a následně na pozemek objektu, bylo nutné osadit odvodňovací žlab.
6. Pro zvýšení životnosti nové asfaltové komunikace bylo provedeno utěsnění spár mezi obrubou a asfaltovým krytem proříznutím a záhlvkou modifikovaným asfaltem za horka.
7. Projektová dokumentace byla zpracována dle dostupných mapových podkladů k dotčené lokalitě

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne         |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | zhotovitel |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano             |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 3.886.558,76 Kč |
| Navýšení ceny díla vč. DPH:             | 725 745,08 Kč   |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | 4.612.303,84 Kč |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano              |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 31.5.2022        |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>16.6.2022</b> |

Oprávněný zástupce zhotovitele: Kasper Petr – předseda představenstva

Datum: 1.7. 2022

Podpis:

2.6. (1)  
0. STRAŠNICE  
788011

KADAŇ

Agendové číslo:

Evidenční číslo d202100317

Výtisk č.: 1

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 20.5.2022

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 20.5.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum: 20.5.2022

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový


**Věc: Prohlášení**

**Stavba: Rekonstrukce ulice Přísečnická, Chomutov**

K jednotlivým bodům změnového listu č.1 ze dne 20.5.2022 prohlašuji:

1. V projektové dokumentaci jsme vycházeli z geodetického zaměření – skutečné uložení kabelu bylo patrné až po jeho vytýčení správcem a odkrytí krycích vrstev. V průběhu projektování nelze zjistit hloubku uložení stávající kabelů
2. Výměna obrub byla počítána s ohledem na jejich aktuální stav (projektováno v r 2019), od té doby + při stavebních pracích došlo k dalšímu poškození (projekt byl ve stupni DSP)
3. Projekt rekonstrukce křižovatky Přísečnická / Přemyslova jsme neměli v zadání od investora
4. Správce vodovodu při posuzování projektu nevyžadoval opravu / výměnu zemních souprav
5. V rámci geodetických prací byly zaměřeny pouze veřejné plochy. S výškovým uspořádáním za oplocením nebyl projektant seznámen. V rámci stavby byl tedy osazen odvodňovací žlab, aby dešťová voda neodtékala z veřejného prostranství na soukromí pozemek
6. Asfaltová zálivka se navrhuje při výměně celého podloží i obrub, odfrézování asfaltu ke stávajícím obrubníkům se neprovádí přímo k obrubníku, vždy zůstane nějaká část asfaltu zachována a tudíž není zálivka nutná. Neřeší se v projektu pro SP, ale v prováděcím, který se na tuto zakázku nezpracovával
7. Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace pro stavební povolení, která není dle zákona rozpracovaná do detailu. Pro lepší zpracování výkazu výměr a rozpočtu, je zapotřebí objednat zpracování prováděcí dokumentace

V Chomutově dne 7.7.2022





SOUPIS PRACÍ - vícepráce 1

Slavba : 19221/L,1  
číslo a název SO: 01  
číslo a název rozpočtu: 01

Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I, etapa - úsek 1  
Komunikace  
Komunikace

| Por. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet jednotek | CENA       |           |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|
|              |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                | jednotková | celkem    |
| 1            | 2               | 3           | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        | 7              | 8          | 9         |
| 0            |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            |           |
| 1            | 19_OTSKP        | 014102      | A                | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Výkopek/nestmelené podkladní vrstvy<br>z pol. 11332: 23,887m <sup>3</sup> *1,90/m <sup>3</sup> =45,385<br>z pol. 12373: 34,125m <sup>3</sup> *2/m <sup>3</sup> =68,25<br>z pol. 13273: 13,84m <sup>3</sup> *2/m <sup>3</sup> =27,680<br>Celkem: 45,385+68,25+27,680=73,065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T        | 141,315        | 170,00     | 24 023,55 |
| 2            | 19_OTSKP        | 014102      | B                | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Beton/železobeton<br>předpoklad:<br>z pol. 11345: 4,26m <sup>3</sup> *1/3*2,3/m <sup>3</sup> =3,266 [A]<br>z pol. 11348: 28,47m <sup>3</sup> *1/5*2/m <sup>3</sup> =11,388 [B]<br>z pol. 11351: 22,1m <sup>3</sup> *0,06m <sup>2</sup> *2,3/m <sup>3</sup> =3,050 [C]<br>z pol. 11352: 59m <sup>3</sup> *0,08m <sup>2</sup> *2,3/m <sup>3</sup> =10,856 [D]<br>A+B+C+D=28,560 [E]                                                                                                                                                                                                                  | T        |                | 180,00     | 0,00      |
| 3            | 19_OTSKP        | 014201      | A                | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br>Nákup vhodného mat. pro základy<br>bližší specifikace viz příslušné části projektové dokumentace<br>pro pol. 17411: 11,170 [C]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3       | 11,170         | 350,00     | 3 909,50  |
| 4            | 19_OTSKP        | 014211      | A                | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE<br>Nákup ornice/kultivované zeminy<br>pro pol. 18270: 285m <sup>2</sup> *0,1m=28,500 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3       |                | 650,00     | 0,00      |
| 0            |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            | 27 933,05 |
| 1            |                 |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |           |
| 5            | 19_OTSKP        | 11201       | A                | KÁČENÍ STROMŮ O KMĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ<br>Vč. likvidace<br>viz Situace - kácení: 1ks=1 000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS      |                | 4 500,00   | 0,00      |
| 6            | 19_OTSKP        | 11332       | A                | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5*10,5=68,25m <sup>2</sup> (0,45m-0,1m[fréza])=23,887m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 23,887         | 480,00     | 11 465,76 |
| 7            | 19_OTSKP        | 11345       | A                | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU<br>viz Situace a Řezy (plocha odměř. z dwg):<br>sjezd k p.č. 1689: 14,2m <sup>2</sup> *0,3m=4,260 [D]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3       |                | 763,00     | 0,00      |
| 8            | 19_OTSKP        | 11348       | A                | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU<br>Očištění a předání vlastníkovi (alt. odvoz a uložení na skládku)<br>viz Situace a Řezy (plochy odměř. z dwg):<br>ul. Přemyslova: 81m <sup>2</sup> (chodník - bet. dlaždice) + 1,8m <sup>2</sup> (přístup pěší - zámk. dl.) + 12,1m <sup>2</sup> (sjezd - zámk. dl.)=94,900 [A]m <sup>2</sup><br>A*0,3m=28,470 [B]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                            | M3       |                | 816,00     | 0,00      |
| 9            | 19_OTSKP        | 11351       | A                | ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>viz Situace:<br>ul. Přemyslova: (3,3m+1,8m+3,1m)*2+2m+3,7m=22,100 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M        |                | 54,00      | 0,00      |
| 10           | 19_OTSKP        | 11352       | A                | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br>viz Situace:<br>Přemyslova ul. vlevo: 59m=59,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M        |                | 54,00      | 0,00      |
| 11           | 19_OTSKP        | 11353       | A                | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ<br>Žuf. obrubníky š. do 150 mm, očištění a předání investorovi<br>viz Situace:<br>v úseku podél trati: 147m=147,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M        |                | 603,00     | 0,00      |
| 12           | 19_OTSKP        | 11372D      | A                | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 200DM <sup>2</sup><br>(s vyzískaným mat. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)<br>VCP 6,5*10,5=68,25m <sup>2</sup> *0,1m=6,825 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 6,825          | 1 740,00   | 11 875,50 |
| 13           | 19_OTSKP        | 12273       | A                | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I<br>Vč. odvozu na skládku<br>viz Technická zpráva, Situace a Řezy (plochy odměř. z dwg):<br>zářezy do svahů pro kce nových zpevn. ploch v úseku u trati: 90m <sup>3</sup> (uvaž. 1,25 m <sup>2</sup> prům. v řezu x dl. á 72)=80,000 [A]m <sup>3</sup><br>pro kci nového chodníku úseku kolmo k trati: 309m <sup>2</sup> *0,34m=105,060 [B]m <sup>3</sup><br>pro kci ploch sjezdů: 41m <sup>2</sup> *0,47m=19,270 [C]m <sup>3</sup><br>objem hmot odstr. v rámci jiných pol.: -6,81m <sup>3</sup> -28,47m <sup>3</sup> =-35,280 [D]m <sup>3</sup><br>A+B+C+D=179,050 [E]m <sup>3</sup> | M3       |                | 316,00     | 0,00      |
| 14           | 19_OTSKP        | 12373       | A                | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I<br>Vč. odvozu na skládku,<br>bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS<br>Pro sanaci pod asf. vozovkou VCP 6,5*10,5=68,25m <sup>2</sup> *0,5=34,125m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3       | 34,125         | 316,00     | 10 783,50 |
| 15           | 19_OTSKP        | 12573       | A                | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br>Vč. dovozu na stavbu<br>pro pol. 17411: 5,170 [C]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 5,170          | 284,00     | 1 468,28  |
| 16           | 19_OTSKP        | 12980       | A                | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ<br>Vč. poplatku za skládku<br>viz Technická zpráva a Situace: 1ks=1 000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS      |                | 500,00     | 0,00      |
| 17           | 19_OTSKP        | 13273       | A                | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>Vč. odvozu na skládku<br>pro přelož. sděl. vedení, viz pol. 75J23X: (34m-21m)*0,5m*(1,2m-0,34m)=5,59 [B]m <sup>3</sup><br>pro potrubí pro napojení žlabu viz. pol.87427: 4,5m*0,5*1=2,25m <sup>3</sup><br>pro výměnu zemních souprav viz. pol.891927: 5ks*1*1*1,2=6m <sup>3</sup><br>Celkem: 5,59+2,25+6=13,84m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | M3       | 13,840         | 472,00     | 6 532,48  |
| 18           | 19_OTSKP        | 17120       | A                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>z pol. 12373+13273: 34,125+13,84=47,965m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3       | 47,965         | 18,20      | 872,96    |
| 19           | 19_OTSKP        | 17130       | A                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM<br>VCP sanace viz. Pol. 12373: 34,125m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 34,125         | 125,00     | 4 265,63  |
| 20           | 19_OTSKP        | 17310       | A                | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>viz Situace a Vzorové řezy:<br>pod ohumsování: 285m <sup>2</sup> (viz pol. 18270)*0,1m=28,500 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3       |                | 227,00     | 0,00      |
| 21           | 19_OTSKP        | 17411       | A                | ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>viz pol. 13273 a 17581: 13,84m <sup>3</sup> +2,67m <sup>3</sup> =16,510 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3       | 11,170         | 125,00     | 1 396,25  |
| 22           | 19_OTSKP        | 17581       | A                | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP<br>viz pol. 75J23X: (34m-21m)*0,15m*2=1,950m <sup>3</sup><br>viz. pol.87427N: 4,5*0,4*0,4=0,720m <sup>3</sup><br>Celkem: 1,95+0,72=2,670m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3       | 2,670          | 830,00     | 2 216,10  |
| 23           | 19_OTSKP        | 18110       | A                | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br>pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5*10,5=68,25m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2       | 88,250         | 15,20      | 1 037,40  |
| 24           | 19_OTSKP        | 18220       | A                | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU<br>viz Situace a Vzorové řezy: 285m <sup>2</sup> (plocha odměř. z dwg)*2/3*0,1m=19,000 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3       |                | 249,00     | 0,00      |
| 25           | 19_OTSKP        | 18230       | A                | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>viz Situace a Vzorové řezy: 285m <sup>2</sup> (plocha odměř. z dwg)*1/3*0,1m=9,500 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       |                | 101,00     | 0,00      |

|    |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |            |
|----|----------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|------------|
| 26 | 19_OTSKP | 18241  | A | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM<br>Parková směs, osivo min 0,02 kg/m <sup>2</sup><br>viz pol. 18220 a 18230: 285m <sup>2</sup> ×285,000 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  |         | 15,20     | 0,00      |            |
| 27 | 19_OTSKP | 18247  | A | OSĚTROVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>pěstební práce, viz Technická zpráva a pol. 18241: 285m <sup>2</sup> ×6 (interval předpoklad)×2 roky×3<br>420,000 [A]m <sup>2</sup><br>Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                         | M2  |         | 4,00      | 0,00      |            |
| 1  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           | 51 913,66  |
| 2  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |            |
| 28 | 19_OTSKP | 21150  | A | Základy<br>SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA<br>viz Technická zpráva a Situace:<br>výplň vsakovacích rýh: (8m+9m+6m)×0,5m×0,6m=6,900 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  |         | 800,00    | 0,00      |            |
| 29 | 19_OTSKP | 21197  | A | OPĚSTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE<br>viz Technická zpráva a Situace:<br>vyložení po stranách vsak: rýh: (8m+9m+6m+0,5m×3)×0,6m×2=29,400 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | M2  |         | 51,00     | 0,00      |            |
| 2  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           | 0,00       |
| 4  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |            |
| 30 | 19_OTSKP | 45131  | A | Vodorovné konstrukce<br>PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET<br>viz pol. 93542: 0,05m <sup>2</sup> ×4,5m×0,225 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  |         | 2 760,00  | 0,00      |            |
| 4  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           | 0,00       |
| 5  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |            |
| 31 | 19_OTSKP | 567301 | A | Komunikace<br>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA<br>pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5×10,5=68,25m <sup>2</sup> ×0,15=10,237m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 10,237  | 1 520,00  | 15 560,24 | 3          |
| 32 | 19_OTSKP | 567303 | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI<br>pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5×10,5=68,25m <sup>2</sup> ×0,2=13,650m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 13,650  | 783,00    | 10 687,95 | 3          |
| 33 | 19_OTSKP | 572121 | A | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M <sup>2</sup><br>0,6 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 68,250  | 13,20     | 900,90    | 3          |
| 34 | 19_OTSKP | 572213 | A | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M <sup>2</sup><br>0,2 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 68,250  | 12,10     | 825,83    | 3          |
| 35 | 19_OTSKP | 5774AD | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU AČO 11<br>pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5×10,5=68,25m <sup>2</sup> ×0,04=2,730m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 2,730   | 6 680,00  | 18 236,40 | 3          |
| 36 | 19_OTSKP | 5774EG | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S<br>ACP 16+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 4,095   | 5 810,00  | 23 791,95 | 3          |
| 37 | 19_OTSKP | 582611 | A | pro novou kci asf. vozovky VCP 6,5×10,5=68,25m <sup>2</sup> ×0,06=4,095m <sup>3</sup><br>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDOCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  |         | 473,00    | 0,00      |            |
| 38 | 19_OTSKP | 582612 | A | viz Situace:<br>chodníky: 302m <sup>2</sup> (plocha odměř. z dwg)=302,000 [A]m <sup>2</sup><br>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDOCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  |         | 578,00    | 0,00      |            |
| 39 | 19_OTSKP | 58261A | A | viz Situace:<br>sjezdy: 38m <sup>2</sup> (plocha odměř. z dwg)=38,000 [A]m <sup>2</sup><br>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  |         | 970,00    | 0,00      |            |
| 40 | 19_OTSKP | 58261B | A | varovné/signální pásy, viz Situace (plochy odměř. z dwg):<br>přechodný práh: 1,7m <sup>2</sup> ×3m <sup>2</sup> =4,700 [A]m <sup>2</sup><br>chodníky (mista pro přecházení): 7m <sup>2</sup> =7,000 [B]m <sup>2</sup><br>A+B=11,700 [C]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                             | M2  |         | 1 070,00  | 0,00      |            |
| 41 | 19_OTSKP | 58920  | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br>varovné/signální pásy, viz Situace (plochy odměř. z dwg):<br>sjezdy: 1,8m <sup>2</sup> ×1,4m <sup>2</sup> =3,000 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                          | M2  |         | 1 070,00  | 0,00      |            |
| 42 | 19_OTSKP | 702312 | A | VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>Za horka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 293,000 | 158,00    | 46 294,00 | 3          |
| 5  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           | 116 297,27 |
| 7  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |            |
| 43 | 19_OTSKP | 702710 | A | Přidružená stavební výroba<br>ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>viz pol. 75J23X: 34m×21m=13,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 13,000  | 13,20     | 171,60    | 1          |
| 44 | 19_OTSKP | 75J23X | A | ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU<br>zákryt nové trasy vedení, viz pol. 75J23X: 34m×21m=13,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 13,000  | 59,00     | 767,00    | 1          |
| 45 | 19_OTSKP | 89712  | A | KABEL SĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ<br>Manipulace se stáv. kabel. vedením - přemístění ze stáv. umístění do nového<br>přesunutí stáv. sđelovacího metalického kabelu vedeného podél trati mimo palisádu do<br>plochy chodníku: 34m×21m=13,000 [A]m                                                                                                                                                                  | M   | 13,000  | 250,00    | 3 250,00  | 1          |
| 7  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           | 4 188,60   |
| 8  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |            |
| 46 | 19_OTSKP | 897542 | A | Potrubí<br>VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ<br>Kompletní provedení, podrobná specifikace viz Technická zpráva<br>viz Technická zpráva a Situace:<br>Vp1: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                     | KUS |         | 15 240,00 | 0,00      |            |
| 47 | 19_OTSKP | 89921  | A | VPUŠT ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM<br>viz Technická zpráva a pol. 93542: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS |         | 10 700,00 | 0,00      |            |
| 48 | 19_OTSKP | 89922  | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU<br>viz Situace: 7ks=7,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS |         | 1 840,00  | 0,00      |            |
| 49 | 19_OTSKP | 89923  | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI<br>viz Situace: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS |         | 1 840,00  | 0,00      |            |
| 50 | 19_OTSKP | 914131 | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ<br>viz Situace: 5ks=5,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS |         | 924,00    | 0,00      |            |
| 8  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           | 0,00       |
| 9  |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |            |
| 51 | 19_OTSKP | 914921 | A | Ostatní konstrukce a práce<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>viz Situace - DZ:<br>B2: 1ks=1,000 [A]ks<br>B24a: 1ks=1,000 [B]ks<br>C2b: 1ks=1,000 [C]ks<br>C9a: 2ks=2,000 [D]ks<br>C9b: 2ks=2,000 [E]ks<br>IP2: 2ks=2,000 [F]ks<br>IP4b: 1ks=1,000 [G]ks<br>P2: 1ks=1,000 [H]ks<br>P4: 1ks=1,000 [I]ks<br>E2b: 2ks=2,000 [J]ks<br>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=14,000 [K]ks | KUS |         | 2 680,00  | 0,00      |            |
| 52 | 19_OTSKP | 915221 | A | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>viz Situace - DZ: 7ks=7,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS |         | 1 610,00  | 0,00      |            |
| 53 | 19_OTSKP | 91710  | A | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA<br>Dvousložkový plast aplikovaný za studena s reflexní úpravou<br>viz Situace - DZ:<br>V15 (symbol kola a chodců): 0,8m <sup>2</sup> =0,800 [A]m <sup>2</sup><br>V15 (P4): 0,4m <sup>2</sup> =0,400 [B]m <sup>2</sup><br>vodící pás přechodu: 0,03m×6,22m×6=1,120 [C]m <sup>2</sup><br>A+B+C=2,320 [D]m <sup>2</sup>                             | M2  |         | 450,00    | 0,00      |            |
| 54 | 19_OTSKP | 917212 | A | OBROUBY Z BETONOVÝCH PALISAD<br>viz Technická zpráva, Situace a Rezy: (70m×30m)×0,5m×0,2m=10,500 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3  |         | 23 400,00 | 0,00      |            |
| 55 | 19_OTSKP | 917212 | A | ZAHONOVÉ OBROUBY Z BETONOVÝCH OBROUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   |         | 378,00    | 0,00      |            |

viz Technická zpráva a Situace:  
 ul. Přemyslova: 25,5+1 + 1,5\*2+4 + 14,3 + 1,5+3,5+3,5+3,4 (vpravo) + 1,8\*2 + 3,8\*2+4  
 (vlevo)=74,900 [A]m  
 ul. Přísečnická (část podél trati): 5,2+4,2=9,400 [B]m  
 A+B=84,300 [C]m

|    |          |        |   |                                                                                                                                                        |     |         |          |                   |   |
|----|----------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|---|
| 55 | 19_OTSKP | 917426 | A | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM<br>VCP 115m                                                                                          | M   | 115,000 | 2 020,00 | 232 300,00        | 2 |
| 56 | 19_OTSKP | 91782  | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH<br>Vybourání, očištění, znovuosazení                                                                                | M   |         | 433,00   | 0,00              |   |
| 57 | 19_OTSKP | 91795  | A | viz Situace:<br>Přemyslova ul. vpravo: 60m=60,000 [A]m<br>ZPOMALOVAČÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH<br>Žulové kostky vel. 100 mm, cem. lože tl. 50 mm | M2  |         | 1 100,00 | 0,00              |   |
| 58 | 19_OTSKP | 919111 | A | viz Situace a Přejezdny práh:<br>přejezdny práh: 53m2=53,000 [A]m2<br>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                      | M   | 293,000 | 103,00   | 30 179,00         | 6 |
| 59 | 19_OTSKP | 93542  | A | Profilování a závluka u obrub: 178*115=203m<br>ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI                                        | M   | 3,000   | 4 520,00 | 13 560,00         | 5 |
| 60 | 19_OTSKP | 96687  | A | VCP 3m<br>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>Vč. poplatku za skládku vybouraných hmot                                                            | KUS |         | 1 890,00 | 0,00              |   |
| 61 | 21_OTSKP | 87427  | N | viz Technická zpráva a Situace:<br>Vp1: 1ks=1,000 [A]ks<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM                                             | M   | 4 500   | 238,50   | 1 073,25          | 5 |
| 62 | 21_OTSKP | 891827 | N | VCP napojení žlabu 4,5m<br>ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM                                                                                       | KUS | 5,000   | 1 658,00 | 8 290,00          | 4 |
| 9  |          |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                             |     |         |          | 285 382,25        |   |
|    |          |        |   | <b>Celkem</b>                                                                                                                                          |     |         |          | <b>485 725,03</b> |   |



## DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

1. **Název zakázky:** Rekonstrukce ul. Přísečnická Chomutov
2. **Zhotovitel:** Ing. Milan Větrovský, Ph.D., Rašovická 731, Klášterec nad Ohří
3. **Objednatel:** PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, Praha 10
4. **Kraj:** Ústecký
5. **Obec:** Chomutov (562971)
6. **Katastrální území:** Chomutov I (652458)
7. **Předmětem zaměření byly tyto objekty:**
  - 7.1 plochy zeleně
  - 7.2 štěrková cesta
  - 7.3 dlažba žulová
  - 7.4 palisády
  - 7.5 plocha živice
  - 7.6 zámková dlažba šedá
  - 7.6 zámková dlažba červená
  - 7.7 2x ACODRAIN
  - 7.8 betonová plocha
  - 7.9 lampy VO
  - 7.10 obrubník žulový
  - 7.11 obrubník š. 8 cm
  - 7.12 šachtice a vpusti
  - 7.13 šoupata a hydranty na povrchu
8. **Geodetické práce, způsob provedení měření:**

Měření podrobných bodů bylo prováděno kombinací technologie GNSS a polární metody kalibrovanou totální stanicí Trimble S5 DR plus, výrobní číslo 37110537.

Při technologii GNSS bylo měřeno přístrojem TRIMBLE R12i, výrobní číslo 5021428843. Pro vyhodnocení byl použit modul zpřesněné globální transformace TRIMBLE 2018 dodaný společností GEOTRONICS Praha pro transformaci mezi novou realizací ETRS89, schválenou Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním pro transformaci souřadnic podrobných bodů určených pomocí technologií GNSS. Bylo zaměřeno 504 bodů.

**8. Souřadnicový systém:** - jednotná trigonometrická síť katastrální - S-JTSK

**9. Výškový systém** – Balt po vyrovnání - Bpv

**10. Přesnost měření:** zaměření stanovisek je dána použitou technologií GNSS. V průběhu měření činil PDOP  $S_{xy}P = 0.015$ ,  $SzV = 0.025$ .

### Přesnost měření totální stanice:

měření vzdálenosti na hranol:

- adiční konstanta +0.5 mm
- násobná  $\pm 0.5/600$  m

měření úhlů:

– směrodatná odchylka v obou polohách  $H_z = 0.8$  mgon  $V_z = 0.8$  mgon.

Přesnost měření polohopisu činí  $\pm 0.06$  m a výškopisu činí  $\pm 0.04$  m vůči geodetickým základům. **Měřením je splněn také požadavek** na přesnost měření kódu kvality 3 dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., odchylky jsou menší než hodnota základní střední souřadnicové chyby  $m_{xy} = 0.14$  m. **Souřadnice** jsou uvedeny v kap.14.

**Měřením je splněn také požadavek** na přesnost měření kódu kvality 3 dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., odchylky jsou menší než hodnota základní střední souřadnicové chyby  $m_{xy} = 0.14$  m.



**11. Dokumentace:** obsahuje seznam souřadnic měřených bodů, polohopis a výškopis s označením objektů, grafické vyjádření: CD - v elektronické podobě zaměření skutečného stavu ve formátu \*.pdf, \*.dwg, \*.dgn, zpráva o zaměření včetně souřadnic ve formátu \*.pdf.

příloha č. 1 Znázornění v měřítku M 1 : 200.

## 12. SOUŘADNICE podrobných bodů

(S-JTSK, Bpv)

| číslo bodu | Y | X | Z | poznámka |
|------------|---|---|---|----------|
|------------|---|---|---|----------|

|    |           |           |        |                 |
|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 1  | 807422.46 | 990559.03 | 344.11 | stan 4004       |
| 2  | 807421.19 | 990580.64 | 344.18 | stan 4005       |
| 3  | 807419.06 | 990511.21 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 4  | 807419.30 | 990511.22 | 344.00 | zulovy obrubnik |
| 5  | 807419.07 | 990510.02 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 6  | 807419.11 | 990509.75 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 7  | 807419.21 | 990509.46 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 8  | 807419.36 | 990509.20 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 9  | 807419.53 | 990508.95 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 10 | 807419.70 | 990508.67 | 344.02 | zulovy obrubnik |
| 11 | 807419.89 | 990508.44 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 12 | 807420.07 | 990508.25 | 344.02 | zulovy obrubnik |
| 13 | 807420.28 | 990508.04 | 344.03 | zulovy obrubnik |
| 14 | 807420.83 | 990507.63 | 344.04 | zulovy obrubnik |
| 15 | 807421.11 | 990507.49 | 344.04 | zulovy obrubnik |
| 16 | 807421.42 | 990507.38 | 344.04 | zulovy obrubnik |
| 17 | 807421.69 | 990507.31 | 344.04 | zulovy obrubnik |
| 18 | 807421.95 | 990507.23 | 344.04 | zulovy obrubnik |
| 19 | 807422.58 | 990507.12 | 344.04 | zulovy obrubnik |
| 20 | 807423.22 | 990507.09 | 344.05 | zulovy obrubnik |
| 21 | 807423.80 | 990507.19 | 344.05 | zulovy obrubnik |
| 22 | 807424.37 | 990507.34 | 344.05 | zulovy obrubnik |
| 23 | 807424.92 | 990507.55 | 344.06 | zulovy obrubnik |
| 24 | 807425.21 | 990507.72 | 344.06 | zulovy obrubnik |
| 25 | 807425.46 | 990507.88 | 344.06 | zulovy obrubnik |
| 26 | 807428.58 | 990510.10 | 343.99 | zulovy obrubnik |
| 27 | 807428.47 | 990510.28 | 344.00 | zulovy obrubnik |
| 28 | 807427.56 | 990509.37 | 344.07 | zulovy obrubnik |
| 29 | 807430.29 | 990505.81 | 344.17 | zulovy obrubnik |
| 30 | 807430.50 | 990505.93 | 344.19 | zulovy obrubnik |
| 31 | 807427.79 | 990509.50 | 344.07 | zulovy obrubnik |
| 32 | 807427.55 | 990509.37 | 344.07 | zulovy obrubnik |
| 33 | 807428.38 | 990509.93 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 34 | 807428.61 | 990510.10 | 343.98 | zulovy obrubnik |
| 35 | 807431.39 | 990506.37 | 344.10 | zulovy obrubnik |
| 36 | 807431.18 | 990506.27 | 344.12 | zulovy obrubnik |
| 37 | 807428.40 | 990509.92 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 38 | 807431.52 | 990506.20 | 344.11 | zulovy obrubnik |
| 39 | 807431.40 | 990506.34 | 344.11 | zulovy obrubnik |
| 40 | 807430.52 | 990505.91 | 344.20 | zulovy obrubnik |
| 41 | 807416.50 | 990498.84 | 343.95 | zulovy obrubnik |
| 42 | 807395.33 | 990488.09 | 343.49 | zulovy obrubnik |
| 43 | 807373.66 | 990477.10 | 343.07 | zulovy obrubnik |
| 44 | 807371.88 | 990476.20 | 343.05 | zulovy obrubnik |
| 45 | 807371.01 | 990475.76 | 343.03 | zulovy obrubnik |
| 46 | 807370.13 | 990475.29 | 343.02 | zulovy obrubnik |
| 47 | 807369.23 | 990474.80 | 343.01 | zulovy obrubnik |
| 48 | 807368.40 | 990474.34 | 343.00 | zulovy obrubnik |
| 49 | 807367.73 | 990473.90 | 343.00 | zulovy obrubnik |
| 50 | 807367.17 | 990473.56 | 342.99 | zulovy obrubnik |
| 51 | 807366.70 | 990473.16 | 342.99 | zulovy obrubnik |
| 52 | 807366.23 | 990472.69 | 342.99 | zulovy obrubnik |

|     |           |           |        |                 |
|-----|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 53  | 807365.78 | 990472.27 | 343.00 | zulovy obrubnik |
| 54  | 807365.34 | 990471.81 | 343.00 | zulovy obrubnik |
| 55  | 807364.92 | 990471.31 | 343.00 | zulovy obrubnik |
| 56  | 807364.75 | 990471.05 | 343.00 | zulovy obrubnik |
| 57  | 807364.61 | 990470.78 | 343.00 | zulovy obrubnik |
| 58  | 807364.34 | 990470.20 | 343.01 | zulovy obrubnik |
| 59  | 807364.16 | 990469.58 | 343.01 | zulovy obrubnik |
| 60  | 807363.98 | 990468.51 | 342.95 | zulovy obrubnik |
| 61  | 807363.82 | 990467.75 | 342.96 | zulovy obrubnik |
| 62  | 807363.74 | 990467.12 | 342.97 | zulovy obrubnik |
| 63  | 807363.71 | 990466.39 | 342.97 | zulovy obrubnik |
| 64  | 807363.89 | 990466.39 | 342.98 | zulovy obrubnik |
| 65  | 807373.75 | 990481.31 | 343.02 | zulovy obrubnik |
| 66  | 807373.82 | 990481.13 | 343.02 | zulovy obrubnik |
| 67  | 807396.84 | 990492.78 | 343.48 | zulovy obrubnik |
| 68  | 807408.97 | 990498.93 | 343.75 | zulovy obrubnik |
| 69  | 807410.01 | 990499.48 | 343.78 | zulovy obrubnik |
| 70  | 807410.55 | 990499.79 | 343.81 | zulovy obrubnik |
| 71  | 807410.98 | 990500.07 | 343.82 | zulovy obrubnik |
| 72  | 807411.40 | 990500.43 | 343.85 | zulovy obrubnik |
| 73  | 807411.71 | 990500.81 | 343.86 | zulovy obrubnik |
| 74  | 807411.94 | 990501.21 | 343.88 | zulovy obrubnik |
| 75  | 807412.05 | 990501.61 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 76  | 807412.12 | 990502.24 | 343.91 | zulovy obrubnik |
| 77  | 807411.96 | 990502.27 | 343.93 | zulovy obrubnik |
| 78  | 807416.63 | 990498.92 | 343.86 | zulovy obrubnik |
| 79  | 807417.07 | 990499.17 | 343.87 | zulovy obrubnik |
| 80  | 807417.46 | 990499.79 | 343.88 | zulovy obrubnik |
| 81  | 807418.00 | 990500.64 | 343.89 | zulovy obrubnik |
| 82  | 807418.24 | 990501.06 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 83  | 807418.41 | 990501.44 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 84  | 807418.56 | 990501.83 | 343.91 | zulovy obrubnik |
| 85  | 807418.68 | 990502.24 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 86  | 807418.76 | 990502.66 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 87  | 807418.77 | 990503.17 | 343.91 | zulovy obrubnik |
| 88  | 807419.26 | 990509.35 | 343.93 | zulovy obrubnik |
| 89  | 807419.07 | 990509.94 | 343.92 | zulovy obrubnik |
| 90  | 807418.51 | 990503.18 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 91  | 807418.50 | 990502.72 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 92  | 807418.42 | 990502.29 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 93  | 807418.31 | 990501.90 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 94  | 807418.17 | 990501.52 | 343.90 | zulovy obrubnik |
| 95  | 807418.01 | 990501.16 | 343.89 | zulovy obrubnik |
| 96  | 807417.79 | 990500.76 | 343.89 | zulovy obrubnik |
| 97  | 807417.25 | 990499.86 | 343.87 | zulovy obrubnik |
| 98  | 807416.62 | 990498.93 | 343.86 | zulovy obrubnik |
| 99  | 807417.06 | 990499.14 | 343.87 | zulovy obrubnik |
| 100 | 807418.81 | 990500.01 | 344.01 | zulovy obrubnik |
| 101 | 807418.99 | 990500.35 | 344.00 | zulovy obrubnik |
| 102 | 807419.20 | 990500.77 | 344.02 | zulovy obrubnik |
| 103 | 807419.38 | 990501.22 | 344.02 | zulovy obrubnik |
| 104 | 807419.55 | 990501.68 | 344.03 | zulovy obrubnik |
| 105 | 807419.64 | 990502.13 | 344.03 | zulovy obrubnik |
| 106 | 807419.73 | 990502.61 | 344.03 | zulovy obrubnik |
| 107 | 807419.77 | 990503.10 | 344.02 | zulovy obrubnik |
| 108 | 807420.18 | 990508.12 | 344.03 | zulovy obrubnik |
| 109 | 807420.37 | 990507.95 | 344.02 | zulovy obrubnik |
| 110 | 807420.42 | 990507.94 | 344.03 | zulovy obrubnik |



|                                |                 |                                |          |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 111 807420.02 990503.10 344.04 | zulovy obrubnik | 178 807370.00 990471.58 343.56 | palisada |
| 112 807419.97 990502.62 344.03 | zulovy obrubnik | 179 807368.39 990470.39 343.55 | palisada |
| 113 807419.91 990502.13 344.04 | zulovy obrubnik | 180 807368.27 990470.53 343.55 | palisada |
| 114 807419.80 990501.63 344.03 | zulovy obrubnik | 181 807381.21 990485.20 343.30 | palisada |
| 115 807419.63 990501.16 344.03 | zulovy obrubnik | 182 807381.32 990485.17 343.30 | palisada |
| 116 807419.44 990500.69 344.03 | zulovy obrubnik | 183 807381.24 990485.33 343.30 | palisada |
| 117 807419.17 990500.18 344.02 | zulovy obrubnik | 184 807382.02 990485.50 343.66 | palisada |
| 118 807418.83 990500.00 344.01 | zulovy obrubnik | 185 807381.92 990485.66 343.66 | palisada |
| 119 807419.21 990500.20 344.02 | cervena         | 186 807408.81 990499.32 344.25 | palisada |
| 120 807419.42 990500.69 344.03 | cervena         | 187 807409.46 990499.64 343.84 | palisada |
| 121 807419.63 990501.11 344.03 | cervena         | 188 807409.56 990499.58 343.84 | palisada |
| 122 807419.79 990501.58 344.03 | cervena         | 189 807409.54 990499.46 343.84 | palisada |
| 123 807419.91 990502.07 344.04 | cervena         | 190 807408.89 990499.09 344.24 | palisada |
| 124 807419.99 990502.58 344.04 | cervena         | 191 807430.33 990505.58 344.19 | zamkova  |
| 125 807420.39 990507.93 344.03 | cervena         | 192 807426.91 990501.92 344.19 | zamkova  |
| 126 807420.79 990507.66 344.04 | cervena         | 193 807423.98 990499.26 344.17 | zamkova  |
| 127 807420.44 990503.13 344.04 | cervena         | 194 807373.90 990473.92 343.13 | zamkova  |
| 128 807420.38 990502.78 344.05 | cervena         | 195 807372.42 990476.27 343.05 | zamkova  |
| 129 807420.34 990502.34 344.05 | cervena         | 196 807411.68 990496.17 343.85 | zamkova  |
| 130 807420.26 990501.93 344.04 | cervena         | 197 807430.33 990505.60 344.19 | zamkova  |
| 131 807420.15 990501.50 344.05 | cervena         | 198 807410.57 990500.77 343.76 | vo lampy |
| 132 807419.96 990500.91 344.04 | cervena         | 199 807391.62 990491.15 343.87 | vo lampy |
| 133 807419.79 990500.51 344.04 | cervena         | 200 807416.70 990502.30 343.87 | sachtice |
| 134 807419.23 990500.20 344.02 | cervena         | 201 807423.87 990506.50 344.07 | sachtice |
| 135 807427.24 990509.10 344.08 | cervena         | 202 807415.28 990497.89 343.93 | hydrant  |
| 136 807427.58 990509.35 344.08 | cervena         | 203 807415.24 990497.14 343.93 | soupe    |
| 137 807430.31 990505.81 344.18 | cervena         | 204 807414.85 990497.60 343.92 | soupe    |
| 138 807429.94 990505.62 344.19 | cervena         | 205 807414.61 990496.79 343.92 | soupe    |
| 139 807427.25 990509.12 344.08 | cervena         | 206 807427.47 990509.61 344.08 | zamkova  |
| 140 807428.44 990510.28 344.00 | acodrain        | 207 807425.35 990508.09 344.07 | zamkova  |
| 141 807428.57 990510.36 343.99 | acodrain        | 208 807424.81 990507.80 344.06 | zamkova  |
| 142 807431.55 990506.35 344.11 | acodrain        | 209 807424.32 990507.59 344.06 | zamkova  |
| 143 807431.45 990506.29 344.11 | acodrain        | 210 807423.75 990507.42 344.06 | zamkova  |
| 144 807428.47 990510.28 344.00 | acodrain        | 211 807423.24 990507.33 344.05 | zamkova  |
| 145 807428.58 990510.34 344.00 | beton           | 212 807422.58 990507.35 344.05 | zamkova  |
| 146 807429.19 990510.58 344.00 | beton           | 213 807422.02 990507.45 344.04 | zamkova  |
| 147 807429.35 990510.36 344.00 | beton           | 214 807421.22 990507.71 344.05 | zamkova  |
| 148 807429.19 990510.09 344.01 | beton           | 215 807420.38 990508.28 344.03 | zamkova  |
| 149 807431.80 990506.50 344.08 | beton           | 216 807420.07 990508.60 344.03 | zamkova  |
| 150 807431.63 990506.31 344.10 | beton           | 217 807419.75 990509.08 344.02 | zamkova  |
| 151 807428.58 990510.33 344.00 | beton           | 218 807419.46 990509.52 344.01 | zamkova  |
| 152 807427.62 990509.70 344.08 | 8cm             | 219 807419.41 990509.68 344.01 | zamkova  |
| 153 807427.52 990509.59 344.08 | 8cm             | 220 807419.31 990510.99 344.01 | zamkova  |
| 154 807423.11 990509.31 344.15 | 8cm             | 221 807419.61 990516.36 344.03 | zamkova  |
| 155 807422.61 990509.36 344.13 | 8cm             | 222 807421.32 990516.23 344.06 | zamkova  |
| 156 807422.15 990509.50 344.13 | 8cm             | 223 807421.42 990514.99 344.09 | zamkova  |
| 157 807421.94 990509.62 344.12 | 8cm             | 224 807421.14 990511.12 344.07 | zamkova  |
| 158 807421.72 990509.77 344.11 | 8cm             | 225 807421.21 990510.87 344.07 | zamkova  |
| 159 807421.40 990510.18 344.11 | 8cm             | 226 807421.23 990510.60 344.07 | zamkova  |
| 160 807421.30 990510.38 344.11 | 8cm             | 227 807421.30 990510.39 344.07 | zamkova  |
| 161 807421.25 990510.62 344.12 | 8cm             | 228 807421.40 990510.16 344.07 | zamkova  |
| 162 807421.17 990510.89 344.11 | 8cm             | 229 807422.14 990509.48 344.09 | zamkova  |
| 163 807421.12 990511.15 344.10 | 8cm             | 230 807422.41 990509.39 344.09 | zamkova  |
| 164 807421.45 990516.54 344.07 | 8cm 5cm na -    | 231 807422.61 990509.34 344.10 | zamkova  |
| 165 807430.52 990505.68 344.19 | 8cm 5cm na -    | 232 807422.85 990509.23 344.10 | zamkova  |
| 166 807430.34 990505.59 344.19 | 8cm             | 233 807423.09 990509.29 344.11 | zamkova  |
| 167 807426.92 990501.95 344.24 | 8cm             | 234 807427.48 990509.59 344.08 | zamkova  |
| 168 807426.97 990501.90 344.25 | 8cm             | 237 807426.30 990650.82 345.70 | 4007     |
| 169 807427.06 990501.79 344.04 | palisada        | 238 807414.78 990497.22 343.93 | 4021     |
| 170 807426.92 990501.93 344.18 | palisada        | 239 807414.79 990497.22 343.93 | šoupe    |
| 171 807424.03 990499.29 344.18 | palisada        | 240 807414.79 990497.21 343.93 | 4021     |
| 172 807424.15 990499.12 344.66 | palisada        | 241 807415.21 990502.07 343.86 | živice   |
| 173 807402.10 990487.95 344.17 | palisada        | 242 807417.72 990501.93 343.88 | živice   |
| 174 807402.04 990488.16 343.68 | palisada        | 243 807418.78 990511.20 343.93 | živice   |
| 175 807374.70 990474.32 343.62 | palisada        | 244 807419.03 990511.17 343.92 | živice   |
| 176 807374.82 990474.15 343.62 | palisada        | 245 807418.69 990505.15 343.92 | živice   |
| 177 807369.90 990471.74 343.56 | palisada        | 247 807338.47 990524.62 342.47 | 4023     |



|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 248 807368.54 990470.52 343.55 palisada        | 315 807360.57 990478.29 342.90 zulovy obrubnik |
| 249 807368.43 990470.65 343.55 palisada        | 316 807360.20 990478.48 342.91 zulovy obrubnik |
| 250 807367.74 990470.05 343.54 palisada        | 317 807359.87 990478.69 342.90 zulovy obrubnik |
| 251 807367.88 990469.93 343.54 palisada        | 318 807359.65 990478.90 342.91 zulovy obrubnik |
| 252 807367.46 990469.36 343.54 palisada        | 319 807359.47 990479.09 342.90 zulovy obrubnik |
| 253 807367.31 990469.45 343.54 palisada        | 320 807359.04 990479.50 342.89 zulovy obrubnik |
| 254 807367.06 990468.92 343.54 palisada        | 321 807358.83 990479.79 342.89 zulovy obrubnik |
| 255 807366.77 990468.25 343.22 palisada        | 322 807358.17 990480.49 342.88 zulovy obrubnik |
| 256 807366.84 990468.15 343.22 palisada        | 323 807357.52 990481.35 342.88 zulovy obrubnik |
| 257 807366.96 990468.18 343.22 palisada        | 324 807357.10 990482.01 342.87 zulovy obrubnik |
| 258 807367.24 990468.86 343.54 palisada        | 325 807356.43 990483.36 342.87 zulovy obrubnik |
| 259 807366.68 990467.16 343.06 cervena         | 326 807356.06 990484.31 342.86 zulovy obrubnik |
| 260 807366.61 990466.39 343.07 cervena         | 327 807355.78 990484.85 342.86 zulovy obrubnik |
| 261 807364.71 990466.50 343.00 cervena         | 328 807355.63 990485.43 342.85 zulovy obrubnik |
| 262 807364.74 990467.29 342.99 cervena         | 329 807352.16 990500.58 342.66 zulovy obrubnik |
| 263 807366.67 990467.14 343.06 cervena         | 330 807352.37 990500.63 342.67 zulovy obrubnik |
| 264 807364.35 990469.43 343.01 cervena         | 331 807351.19 990505.77 342.66 zulovy obrubnik |
| 265 807364.12 990468.46 342.95 cervena         | 332 807350.95 990505.70 342.66 zulovy obrubnik |
| 266 807363.99 990467.73 342.96 cervena         | 333 807348.64 990515.73 342.59 zulovy obrubnik |
| 267 807363.91 990467.09 342.97 cervena         | 334 807348.23 990517.51 342.58 zulovy obrubnik |
| 268 807363.86 990466.42 342.98 cervena         | 335 807348.02 990518.46 342.66 zulovy obrubnik |
| 269 807363.90 990465.81 343.00 cervena         | 336 807344.83 990532.33 342.59 zulovy obrubnik |
| 270 807363.94 990465.35 343.01 cervena         | 337 807344.87 990532.44 342.60 zulovy obrubnik |
| 271 807364.32 990465.46 343.02 cervena         | 338 807345.18 990533.40 342.59 zulovy obrubnik |
| 272 807364.27 990466.42 342.99 cervena         | 339 807345.40 990533.31 342.60 zulovy obrubnik |
| 273 807364.32 990467.10 342.98 cervena         | 340 807335.53 990524.61 342.56 zulovy obrubnik |
| 274 807364.42 990467.75 342.98 cervena         | 341 807335.48 990524.86 342.55 zulovy obrubnik |
| 275 807364.52 990468.43 342.97 cervena         | 342 807335.91 990524.92 342.56 zulovy obrubnik |
| 276 807364.74 990469.35 343.03 cervena         | 343 807336.73 990525.01 342.46 zulovy obrubnik |
| 277 807364.35 990469.44 343.01 cervena         | 344 807337.52 990524.99 342.46 zulovy obrubnik |
| 278 807352.66 990477.36 342.74 cervena         | 345 807338.18 990524.95 342.45 zulovy obrubnik |
| 279 807352.27 990477.31 342.72 cervena         | 346 807338.87 990524.79 342.45 zulovy obrubnik |
| 280 807350.76 990480.37 342.65 cervena         | 347 807339.19 990524.66 342.45 zulovy obrubnik |
| 281 807351.14 990480.47 342.66 cervena         | 348 807339.54 990524.57 342.44 zulovy obrubnik |
| 282 807352.64 990477.40 342.73 cervena         | 349 807340.48 990524.10 342.53 zulovy obrubnik |
| 283 807347.48 990494.53 342.66 cervena         | 350 807340.79 990523.91 342.53 zulovy obrubnik |
| 284 807347.89 990494.62 342.65 cervena         | 351 807341.07 990523.72 342.52 zulovy obrubnik |
| 285 807346.96 990498.51 342.63 cervena         | 352 807341.87 990523.15 342.52 zulovy obrubnik |
| 286 807346.58 990498.43 342.64 cervena         | 353 807342.44 990522.71 342.53 zulovy obrubnik |
| 287 807347.47 990494.54 342.65 cervena         | 354 807342.83 990522.19 342.53 zulovy obrubnik |
| 288 807364.77 990470.70 343.00 zulovy obrubnik | 355 807343.12 990521.69 342.54 zulovy obrubnik |
| 289 807364.60 990470.79 342.99 zulovy obrubnik | 356 807343.21 990521.40 342.55 zulovy obrubnik |
| 290 807364.33 990470.19 342.98 zulovy obrubnik | 357 807348.43 990498.84 342.58 zulovy obrubnik |
| 291 807364.50 990470.13 343.01 zulovy obrubnik | 358 807348.18 990498.82 342.59 zulovy obrubnik |
| 292 807364.34 990469.42 343.01 zulovy obrubnik | 359 807349.07 990494.94 342.61 zulovy obrubnik |
| 293 807364.16 990469.46 343.01 zulovy obrubnik | 360 807349.29 990494.95 342.61 zulovy obrubnik |
| 294 807363.95 990468.52 342.93 zulovy obrubnik | 361 807352.59 990480.81 342.69 zulovy obrubnik |
| 295 807364.15 990468.49 342.95 zulovy obrubnik | 362 807352.36 990480.77 342.71 zulovy obrubnik |
| 296 807364.00 990467.74 342.95 zulovy obrubnik | 363 807353.19 990477.46 342.74 zulovy obrubnik |
| 297 807363.78 990467.77 342.95 zulovy obrubnik | 364 807353.41 990477.51 342.73 zulovy obrubnik |
| 298 807363.75 990467.13 342.96 zulovy obrubnik | 365 807353.99 990475.63 342.85 zulovy obrubnik |
| 299 807363.93 990467.09 342.97 zulovy obrubnik | 366 807353.78 990475.57 342.85 zulovy obrubnik |
| 300 807363.88 990466.39 342.97 zulovy obrubnik | 367 807354.21 990474.25 342.88 zulovy obrubnik |
| 301 807363.70 990466.43 342.97 zulovy obrubnik | 368 807354.54 990474.03 342.88 zulovy obrubnik |
| 302 807363.69 990465.84 342.98 zulovy obrubnik | 369 807355.40 990471.68 342.91 zulovy obrubnik |
| 303 807363.88 990465.83 342.99 zulovy obrubnik | 370 807357.50 990466.22 342.95 zulovy obrubnik |
| 304 807363.95 990465.29 343.01 zulovy obrubnik | 371 807357.27 990466.17 342.95 zulovy obrubnik |
| 305 807363.77 990465.28 343.00 zulovy obrubnik | 372 807366.85 990468.12 343.08 8cm             |
| 306 807365.59 990478.21 342.93 zulovy obrubnik | 373 807366.78 990468.15 343.06 8cm             |
| 307 807364.77 990478.05 342.93 zulovy obrubnik | 374 807366.58 990465.87 343.13 8cm             |
| 308 807363.82 990477.96 342.92 zulovy obrubnik | 375 807363.95 990465.37 343.01 8cm             |
| 309 807362.91 990477.92 342.93 zulovy obrubnik | 376 807363.94 990465.28 343.01 8cm             |
| 310 807362.14 990477.91 342.92 zulovy obrubnik | 377 807353.23 990477.36 342.75 8cm             |
| 311 807362.15 990478.09 342.93 zulovy obrubnik | 378 807353.21 990477.42 342.74 8cm             |
| 312 807361.72 990478.22 342.92 zulovy obrubnik | 379 807352.26 990477.32 342.72 8cm             |
| 313 807361.69 990477.98 342.92 zulovy obrubnik | 380 807353.04 990474.88 342.87 8cm             |
| 314 807360.90 990478.14 342.91 zulovy obrubnik | 381 807351.62 990474.40 342.87 8cm             |



|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 382 807350.72 990477.07 342.69 8cm             | 444 807349.33 990476.88 342.59 aco drain |
| 383 807349.19 990476.85 342.60 8cm             | 445 807349.23 990476.87 342.59 aco drain |
| 384 807348.68 990479.91 342.58 8cm             | 446 807348.68 990479.81 342.56 aco drain |
| 385 807348.59 990479.89 342.59 8cm             | 447 807348.80 990479.82 342.57 aco drain |
| 386 807349.17 990476.77 342.61 8cm             | 448 807349.31 990476.89 342.59 aco drain |
| 387 807350.66 990477.00 342.71 8cm             | 449 807354.22 990472.32 342.91 vo lampy  |
| 388 807351.59 990474.32 342.88 8cm             | 450 807370.66 990480.58 342.93 vo lampy  |
| 389 807353.14 990474.84 342.86 8cm             | 451 807348.74 990493.49 342.67 vo lampy  |
| 390 807352.35 990477.26 342.71 8cm             | 452 807343.13 990517.83 342.54 vo lampy  |
| 391 807353.20 990477.36 342.74 8cm             | 453 807335.97 990527.02 342.43 sachtice  |
| 392 807352.33 990480.82 342.70 8cm             | 454 807343.34 990522.61 342.46 sachtice  |
| 393 807352.34 990480.75 342.70 8cm             | 455 807352.57 990483.75 342.68 sachtice  |
| 394 807350.79 990480.38 342.64 8cm             | 456 807362.67 990477.39 342.81 vpust     |
| 395 807347.50 990494.55 342.65 8cm             | 457 807362.16 990477.39 342.82 vpust     |
| 396 807349.06 990494.91 342.62 8cm             | 458 807362.17 990477.86 342.82 vpust     |
| 397 807349.09 990494.83 342.61 8cm             | 459 807362.67 990477.84 342.82 vpust     |
| 398 807348.15 990498.88 342.59 8cm             | 460 807362.68 990477.45 342.83 vpust     |
| 399 807348.19 990498.81 342.58 8cm             | 461 807341.19 990523.70 342.43 vpust     |
| 400 807346.57 990498.42 342.64 8cm             | 462 807340.79 990523.96 342.43 vpust     |
| 401 807340.73 990523.67 342.53 8cm             | 463 807341.06 990524.35 342.43 vpust     |
| 402 807340.80 990523.61 342.53 8cm             | 464 807341.48 990524.09 342.44 vpust     |
| 403 807348.48 990517.55 342.57 8cm             | 465 807341.18 990523.71 342.43 vpust     |
| 404 807348.48 990517.50 342.58 8cm             | 466 807342.64 990521.05 342.52 soupe     |
| 405 807352.42 990518.03 342.84 8cm             | 467 807341.03 990531.99 342.43 sachtice  |
| 406 807352.60 990516.54 342.83 8cm             | 468 807345.45 990521.17 342.50 soupe     |
| 407 807348.84 990516.01 342.59 8cm             | 469 807346.87 990513.29 342.53 soupe     |
| 408 807348.84 990515.95 342.59 8cm             | 470 807352.43 990489.26 342.65 soupe     |
| 409 807351.18 990505.82 342.66 8cm             | 471 807355.07 990483.02 342.73 soupe     |
| 410 807351.20 990505.76 342.66 8cm             | 472 807355.33 990483.12 342.74 hydrant   |
| 411 807354.89 990506.61 342.90 8cm             | 473 807356.15 990468.48 342.91 hydrant   |
| 412 807354.87 990506.68 342.88 8cm             | 474 807357.51 990469.50 342.86 soupe     |
| 413 807355.33 990501.23 342.84 8cm 83 cm prodl | 475 807357.90 990469.27 342.87 soupe     |
| 414 807352.39 990500.63 342.67 8cm 83 cm prodl | 476 807358.80 990469.21 342.87 soupe     |
| 415 807352.42 990500.56 342.66 8cm 83 cm prodl | 477 807359.42 990468.13 342.89 soupe     |
| 416 807340.37 990523.87 342.54 cervena         | 478 807363.90 990468.30 342.92 zivice    |
| 417 807339.47 990524.31 342.47 cervena         | 479 807363.77 990467.73 342.93 zivice    |
| 418 807338.84 990524.54 342.47 cervena         | 480 807363.73 990467.15 342.93 zivice    |
| 419 807338.15 990524.68 342.48 cervena         | 481 807363.69 990466.41 342.95 zivice    |
| 420 807337.50 990524.75 342.48 cervena         | 482 807363.71 990465.81 342.98 zivice    |
| 421 807336.70 990524.75 342.49 cervena         | 483 807363.76 990465.28 343.00 zivice    |
| 422 807335.88 990524.65 342.56 cervena         | 484 807364.21 990465.32 343.01 zivice    |
| 423 807335.92 990524.23 342.57 cervena         | 485 807364.28 990465.19 343.00 zivice    |
| 424 807336.78 990524.36 342.52 cervena         | 486 807363.71 990465.13 343.00 zivice    |
| 425 807337.71 990524.33 342.50 cervena         | 487 807363.58 990465.89 342.97 zivice    |
| 426 807338.13 990524.26 342.50 cervena         | 488 807363.60 990466.44 342.95 zivice    |
| 427 807338.73 990524.11 342.50 cervena         | 489 807363.65 990467.13 342.94 zivice    |
| 428 807339.34 990523.94 342.50 cervena         | 490 807363.67 990468.21 342.92 zivice    |
| 429 807340.24 990523.50 342.55 cervena         | 491 807357.51 990466.16 342.93 zivice    |
| 430 807335.86 990524.68 342.56 zamkova seda    | 492 807345.14 990533.83 342.49 zivice    |
| 431 807335.35 990524.58 342.55 zamkova seda    | 493 807335.26 990531.40 342.32 zivice    |
| 432 807335.61 990523.04 342.62 zamkova seda    | 494 807332.56 990530.19 342.29 zivice    |
| 433 807336.62 990523.26 342.58 zamkova seda    | 495 807333.80 990524.54 342.47 zivice    |
| 434 807337.60 990522.66 342.58 zamkova seda    | 496 807351.60 990474.24 341.76 sterk     |
| 435 807338.39 990522.41 342.57 zamkova seda    | 497 807353.09 990474.74 341.78 sterk     |
| 436 807338.29 990522.25 342.58 zamkova seda    | 498 807354.89 990470.36 341.86 sterk     |
| 437 807339.20 990521.53 342.63 zamkova seda    | 499 807355.58 990470.37 341.90 sterk     |
| 438 807344.76 990497.85 342.70 zamkova seda    | 500 807357.26 990466.12 341.86 sterk     |
| 439 807344.65 990497.79 342.71 zamkova seda    | 501 807355.65 990465.60 341.88 sterk     |
| 440 807345.68 990493.18 342.71 zamkova seda    | 502 807354.33 990469.05 341.85 sterk     |
| 441 807345.77 990493.20 342.71 zamkova seda    | 503 807352.51 990471.20 341.84 sterk     |
| 442 807348.82 990479.93 342.57 zamkova seda    | 504 807351.61 990474.26 341.77 sterk     |
| 443 807349.34 990476.91 342.59 zamkova seda    |                                          |

V Klášterci nad Ohří 23.06.2022

Zpracoval:

Ing. Milan Větrovský, Ph.D.  
zeměměřický inženýr



## Výměry

| položka | zelení Z1<br>m2 | štěrky Š1<br>m2 | dlažba<br>žulová m2<br>DŽ | palisáda<br>bm | zámková<br>šedá 6 cm<br>ZŠ<br>m2 | zámková<br>šedá 8 cm<br>ZŠ<br>m2 | ACODRAIN<br>bm | zámková<br>červená<br>ZČ 6 cm<br>m2 | zámková<br>červená<br>ZČ 8 cm<br>m2 | Beton<br>m2 B | Obrubník<br>žulový ož<br>bm | Počet<br>lampy VO | počet<br>šachtic +<br>vpustí | Počet<br>šoupát +<br>hydrantů | ŽIVICE | Obrubník 8<br>cm<br>bm |
|---------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|
| 1       | 120.00          | 16              | 3.35                      | 85             | 23.7                             |                                  | 5              |                                     | 1.84                                | 1.67          | 81.36                       | 6                 | 8                            | 15                            | 624.00 | 5.2                    |
| 2       | 5.60            |                 | 4.1                       | 32             |                                  | 20.23                            | 3              |                                     | 3                                   |               | 4.60                        |                   |                              |                               |        | 12.7                   |
| 3       | 21.60           |                 | 9.37                      |                | 5.87                             |                                  |                |                                     | 1.3                                 |               | 4.50                        |                   |                              |                               |        | 5.1                    |
| 4       | 38.90           |                 |                           |                |                                  | 2.95                             |                |                                     | 1.63                                |               | 8.30                        |                   |                              |                               |        | 12.5                   |
| 5       | 38.90           |                 |                           |                | 89.51                            |                                  |                | 1.86                                |                                     |               | 11.50                       |                   |                              |                               |        | 17.72                  |
| 6       | 65.30           |                 |                           |                |                                  | 4.89                             |                | 1.48                                |                                     |               | 12.20                       |                   |                              |                               |        | 27.52                  |
| 7       |                 |                 |                           |                |                                  | 7.91                             |                | 1.61                                |                                     |               | 115.50                      |                   |                              |                               |        |                        |
| 8       |                 |                 |                           |                |                                  | 8.10                             |                |                                     |                                     |               | 66.18                       |                   |                              |                               |        |                        |
| 9       |                 |                 |                           |                | 203.46                           |                                  |                |                                     |                                     |               |                             |                   |                              |                               |        |                        |
| 10      | 290.30          | 16.00           | 53.72                     | 117.00         | 322.54                           | 44.08                            | 8.00           | 4.95                                | 7.77                                | 1.67          | 304.14                      | 6.00              | 8.00                         | 15.00                         | 624.00 | 80.74                  |



Rekonstrukce  
ul. Přísečnická  
Chomutov

Měřítko M 1 : 250

Soupis objektů - vícepráce 2

Stavba: 19221/I.1 - Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1  
 Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 114 064,29  
 OC+DPH: 138 017,79

| Objekt | Popis                      | OC         | DPH       | OC+DPH     |
|--------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 01     | Komunikace                 | 114 064,29 | 23 953,50 | 138 017,79 |
| 02     | Veřejné osvětlení          | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

SOUPIS PRACÍ - vícepráce 2

Stavba : 19221/L1  
číslo a název SO: 01  
číslo a název rozpočtu: 01

Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1  
Komunikace  
Komunikace

| Poř. č. pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianty položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jednotka | Počet jednotek | CENA       |          |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1            | 2               | 3           | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6        | 7              | jednotková | celkem   |
| 0            |                 |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            |          |
| 1            | 19_OTSKP        | 014102      | A                | POPLATKY ZA SKLADKU<br>Výkopek/nesmelené podkladní vrstvy<br>z pol. 12273 8,377*2=16,754 t<br>z pol. 13273 6,133*2=12,266 t<br>Celkem: 16,754+12,266=29,02 t                                                                                                                                                                                                                                   | T        | 12,044         | 170,00     | 2 047,48 |
| 2            | 19_OTSKP        | 014102      | B                | POPLATKY ZA SKLADKU<br>Beton/železobeton<br>předpoklad:<br>z pol. 11345: 4,26m3*1/3*2,3/m3=3,266 [A]<br>z pol. 11348: 26,47m3*1/5*2/m3=11,388 [B]<br>z pol. 11351: 22,1m*0,06m2*2,3/m3=3,050 [C]<br>z pol. 11352: 59m*0,08m2*2,3/m3=10,856 [D]<br>A+B+C+D=28,560 [E]                                                                                                                           | T        |                | 180,00     | 0,00     |
| 3            | 19_OTSKP        | 014201      | A                | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br>Nákup vhodného mal. pro zásep.<br>bližší specifikace viz příslušné části projektové dokumentace<br>pro pol. 17130: 190,95m3=190,950 [A]m3<br>pro pol. 17310: 28,5m3=28,500 [B]m3<br>pro pol. 17411: 9,11m3=9,110 [C]m3<br>A+B+C=228,560 [D]m3                                                                                                                   | M3       |                | 350,00     | 0,00     |
| 4            | 19_OTSKP        | 014211      | A                | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE<br>Nákup ornice/kultivované zeminy<br>pro pol. 182*0: 285m2*0,1m=28,500 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       |                | 650,00     | 0,00     |
| 0            |                 |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            | 2 047,48 |
| 1            |                 |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |            |          |
| 5            | 19_OTSKP        | 11201       | A                | KÁCENÍ STROMŮ D KMEŮ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ<br>Vč. likvidace<br>viz Situace - kácení: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS      |                | 4 500,00   | 0,00     |
| 6            | 19_OTSKP        | 11332       | A                | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>viz Technická zpráva, Situace a Řezy (plochy odměř. z dwg):<br>pro novou kci asf. vozovky a přejezd, prahu: 228m2-26m2 (rozšlř. do zeleně) +<br>60m2=262,000 [A]m2<br>A*(0,45m-0,1m (fréza))=91,700 [B]m3<br>pro kci chodníku v ploše pův. vozovky podél trati: 121m2=121,000 [C]m2<br>C*(0,34m-0,14m (niveleta))=24,200 [D]m3 | M3       |                | 480,00     | 0,00     |
| 7            | 19_OTSKP        | 11345       | A                | B-D=115,900 [E]m3<br>ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU<br>viz Situace a Řezy (plocha odměř. z dwg):<br>sjezd k p.č. 1668: 14,2m2*0,3m=4,260 [D]m3                                                                                                                                                                                                                       | M3       |                | 763,00     | 0,00     |
| 8            | 19_OTSKP        | 11348       | A                | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU<br>Očistní a předání vlastníkovi (alt. odvoz a uložení na skládku)<br>viz Situace a Řezy (plochy odměř. z dwg):<br>ul. Přemyslova: 81m2 (chodník - bet. dlaždice) + 1,8m2 (přístup pěší - zámk. dl.) + 12,1m2 (sjezd - zámk. dl.)=94,900 [A]m2<br>A*0,3m=28,470 [B]m3                                                              | M3       |                | 816,00     | 0,00     |
| 9            | 19_OTSKP        | 11351       | A                | ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>viz Situace:<br>ul. Přemyslova: (3,3m+1,8m+3,1m)*2+2m+3,7m=22,100 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M        |                | 54,00      | 0,00     |
| 10           | 19_OTSKP        | 11352       | A                | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br>viz Situace:<br>Přemyslova ul. vlevo: 59m=59,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                             | M        |                | 54,00      | 0,00     |
| 11           | 19_OTSKP        | 11353       | A                | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ<br>Žul. obrubníky š. do 150 mm, očistění a předání investorovi<br>viz Situace:<br>v úseku podél trati: 147m=147,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                           | M        |                | 603,00     | 0,00     |
| 12           | 19_OTSKP        | 11372D      | A                | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2<br>(s vyzískaným mal. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)<br>Dle GZ 624 m2-530 (SOD)- 68,25[VCP1]-25,75m2*0,1=2,575 m3                                                                            | M3       | 2,575          | 1 740,00   | 4 480,50 |
| 13           | 19_OTSKP        | 12273       | A                | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I<br>Vč. odvozu na skládku<br>Vícepráce č.2: pod zámkovou dlažbu viz. položky 582611, 582612, 58261A, 58261B<br>20,54+6,08+6,75+4,77=24,64m2*0,34=8,377m3                                                                                                                                                                                                    | M3       | 8,377          | 316,00     | 2 647,13 |
| 14           | 19_OTSKP        | 12373       | A                | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEŽNÍC TR. I<br>Vč. odvozu na skládku,<br>bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS<br>pro výměnu podloží, viz Technická zpráva (odhad):<br>pojižděné plochy: 840m2*1/4*0,5m=105,000 [A]m3<br>plochy chodníků: 573m2*1/2*0,3m=85,950 [B]m3<br>A+B=190,950 [C]m3                                                                              | M3       |                | 316,00     | 0,00     |
| 15           | 19_OTSKP        | 12573       | A                | VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I<br>Vč. dovozu na stavbu<br>pro pol. 17130: 179,05m3=179,050 [A]m3<br>pro pol. 17310: 28,5m3=28,500 [B]m3<br>pro pol. 17411: 9,11m3=9,110 [C]m3<br>pro pol. 182*0: 285m2*0,1m=28,500 [D]m3<br>A+B+C+D=245,160 [E]m3                                                                                                                                        | M3       |                | 284,00     | 0,00     |
| 16           | 19_OTSKP        | 12980       | A                | ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br>Vč. poplatku za skládku<br>viz Technická zpráva a Situace: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS      |                | 500,00     | 0,00     |
| 17           | 19_OTSKP        | 13273       | A                | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>Vč. odvozu na skládku<br>Vícepráce č.2:<br>rýha pro palisády 17,85m*0,5*0,5=4,462m3<br>rýha pro obruby 11,4m*0,5*0,3=1,671m3<br>Celkem 4,462+1,671=6,133 m3                                                                                                                                                                                        | M3       | 6,133          | 472,00     | 2 894,78 |
| 18           | 19_OTSKP        | 17120       | A                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>z pol. 12273: 8,377 m3<br>z pol. 13273: 6,133m3<br>Celkem: 6,133+8,377=14,51m3                                                                                                                                                                                                                                                          | M3       | 14,510         | 18,20      | 264,08   |
| 19           | 19_OTSKP        | 17130       | A                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM<br>výměna podloží, viz pol. 12373: 190,95m3=190,950 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3       |                | 125,00     | 0,00     |
| 20           | 19_OTSKP        | 17310       | A                | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>viz Situace a Vzorové řezy:<br>pod ohumšováním: 285m2 (viz pol. 182*0)*0,1m=28,500 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       |                | 227,00     | 0,00     |
| 21           | 19_OTSKP        | 17411       | A                | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>kabelová trasa, viz pol. 13273 a 17581: 12,26m3+3,15m3=9,110 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3       |                | 125,00     | 0,00     |
| 22           | 19_OTSKP        | 17581       | A                | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3       |                | 830,00     | 0,00     |

A

|    |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |           |
|----|----------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 23 | 19_OTSKP | 18110  | A | viz pol. 75J23X: 21m*0,15m2=3,150 [A]m3<br>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                   | M2  | 24,640 | 15,20     | 374,53    |
| 24 | 19_OTSKP | 18220  | A | Vícepráce č.2: pod zámkovou dlažbu viz. položky 582611,582612,58261A,58261B<br>20,54+6,08+6,75+4,77=24,64m2                                                                                                                                            |     |        |           |           |
| 25 | 19_OTSKP | 18230  | A | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                                                                                                                                                                                           | M3  |        | 249,00    | 0,00      |
| 26 | 19_OTSKP | 18241  | A | viz Situace a Vzorové fezy: 285m2 (plocha odměř. z dwg)*2/3*0,1m=19,000 [A]m3<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                          | M3  |        | 191,00    | 0,00      |
| 27 | 19_OTSKP | 18247  | A | viz Situace a Vzorové fezy: 285m2 (plocha odměř. z dwg)*1/3*0,1m=9,500 [A]m3<br>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM<br>Parková směs, osivo min 0,02 kg/m2<br>viz pol. 18220 a 18230: 285m2=285,000 [A]m2                                                  | M2  |        | 15,20     | 0,00      |
|    |          |        |   | OSETROVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>pěstební péče, viz Technická zpráva a pol. 18241: 285m2*6 (interval předpoklad)*2 roky=3<br>420,000 [A]m2                                                                                                                       | M2  |        | 4,00      | 0,00      |
|    |          |        |   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           | 10 661,02 |
|    |          |        |   | <b>2</b><br><b>Zaklady</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |
| 28 | 19_OTSKP | 21150  | A | SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                               | M3  |        | 800,00    | 0,00      |
| 29 | 19_OTSKP | 21197  | A | viz Technická zpráva a Situace:<br>výplň vsakovacích rýh: (8m+9m+5m)*0,5m*0,6m=6,900 [A]m3<br>OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE                                                                                                              | M2  |        | 51,00     | 0,00      |
|    |          |        |   | viz Technická zpráva a Situace:<br>vložení po stranách vsak. rýh: (8m+9m+6m+0,5m*3)*0,6m*2=29,400 [A]m2                                                                                                                                                |     |        |           | 0,00      |
|    |          |        |   | <b>4</b><br><b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 30 | 19_OTSKP | 45131  | A | PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET                                                                                                                                                                                                                       | M3  |        | 2 760,00  | 0,00      |
|    |          |        |   | viz pol. 93542: 0,05m2*4,5m=0,225 [A]m3                                                                                                                                                                                                                |     |        |           | 0,00      |
|    |          |        |   | <b>5</b><br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |           |
| 31 | 19_OTSKP | 567301 | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN. ZPEV. KAMENIVA                                                                                                                                                                                                    | M3  |        | 1 520,00  | 0,00      |
|    |          |        |   | viz Situace a Vzorové fezy (plochy odměř. z dwg):<br>nová kce vozovky: 228m2=228,000 [A]m2<br>A*0,15m=34,200 [B]m3<br>přejezdný práh: 60m2=60,000 [C]m2<br>C*0,15m=9,000 [D]m3<br>B+D=43,200 [E]m3                                                     |     |        |           |           |
| 32 | 19_OTSKP | 567303 | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI                                                                                                                                                                                                               | M3  | 6,160  | 783,00    | 4 823,28  |
|    |          |        |   | Vícepráce č.2: pod zámkovou dlažbu viz. položky 582611,582612,58261A,58261B<br>20,54+6,08+6,75+4,77+24,64m2*0,25=6,16m3                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 33 | 19_OTSKP | 572121 | A | INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                              | M2  | 25,750 | 13,20     | 339,90    |
|    |          |        |   | 0,6 kg/m2<br>Dle SOD: 530m2=530,000 m2<br>Vícepráce č.1: 68,25 m2<br>Dle GZ: 624 m2<br>Celkem: 624-530-68,25=25,75 m2                                                                                                                                  |     |        |           |           |
| 34 | 19_OTSKP | 572213 | A | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 25,750 | 12,10     | 311,58    |
|    |          |        |   | 0,2 kg/m2<br>Dle SOD: 530m2=530,000 m2<br>Vícepráce č.1: 68,25 m2<br>Dle GZ: 624 m2<br>Celkem: 624-530-68,25=25,75 m2                                                                                                                                  |     |        |           |           |
| 35 | 19_OTSKP | 5774AD | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11                                                                                                                                                                                                        | M3  | 1,030  | 6 680,00  | 6 880,40  |
|    |          |        |   | Dle SOD: 530,000 m2*0,04m=21,200 m3<br>Vícepráce č.1: 68,25*0,04=2,73 m3<br>Dle GZ: 624m2*0,04=24,96 m3<br>Celkem: 24,96+21,20+2,73=48,89 m3                                                                                                           |     |        |           |           |
| 36 | 19_OTSKP | 5774EG | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP 16+, 16S                                                                                                                                                                                                  | M3  | 1,545  | 5 810,00  | 8 976,45  |
|    |          |        |   | ACP 16+<br>Dle SOD: 530,000 m2*0,06m=31,80 m3<br>Vícepráce č.1: 68,25*0,06=4,095 m3<br>Dle GZ: 624m2*0,06=37,44 m3<br>Celkem: 37,44+31,80+4,095=73,335 m3                                                                                              |     |        |           |           |
| 37 | 19_OTSKP | 582611 | A | KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                          | M2  | 20,540 | 473,00    | 9 715,42  |
|    |          |        |   | Dle SOD: 302 m2<br>Dle GZ: 322,54 m2<br>Celkem: 322,54-302=20,54 m2                                                                                                                                                                                    |     |        |           |           |
| 38 | 19_OTSKP | 582612 | A | KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                          | M2  | 6,080  | 578,00    | 3 514,24  |
|    |          |        |   | Dle SOD: 36 m2<br>Dle GZ: 44,08 m2<br>Celkem: 44,08-36=8,08 m2                                                                                                                                                                                         |     |        |           |           |
| 39 | 19_OTSKP | 58261A | A | KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV. RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                   | M2  | 6,750  | 970,00    | 6 547,50  |
|    |          |        |   | Dle SOD: 11,7 m2<br>Dle GZ: 4,95 m2<br>Celkem: 4,95-11,7=-6,75 m2                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
| 40 | 19_OTSKP | 58261B | A | KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV. RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                   | M2  | 4,770  | 1 070,00  | 5 103,90  |
|    |          |        |   | Dle SOD: 3 m2<br>Dle GZ: 7,77 m2<br>Celkem: 7,77-3=4,77 m2                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |
| 41 | 19_OTSKP | 58920  | A | VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                                                                                                                                                                                                                      | M   |        | 158,00    | 0,00      |
|    |          |        |   | Za horka<br>viz Technická zpráva a Situace:<br>napojení na okolní živičné plochy: (9,4+5,8+10,3+6,3+3,5)m=35,300 [A]m                                                                                                                                  |     |        |           | 33 117,67 |
|    |          |        |   | <b>5</b><br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |           |
|    |          |        |   | <b>7</b><br><b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |           |
| 42 | 19_OTSKP | 702312 | A | ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                                                                                                 | M   |        | 13,20     | 0,00      |
|    |          |        |   | viz pol. 75J23X: 21m=21,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |           |
| 43 | 19_OTSKP | 702710 | A | ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU                                                                                                                                                                                                                       | M   |        | 59,00     | 0,00      |
|    |          |        |   | zákrty nové trasy vedení, viz pol. 75J23X: 21m=21,000 [A]m                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |
| 44 | 19_OTSKP | 75J23X | A | KABEL SĐELOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                     | M   |        | 250,00    | 0,00      |
|    |          |        |   | Manipulace se stáv. kabel. vedením - přemístění ze stáv. umístění do nového<br>viz Technická zpráva a Koordinační situace:<br>přesunutí stáv. sđelovacího metalického kabelu vedeného podél trati mimo palisádu do<br>plochy chodníku: 21m=21,000 [A]m |     |        |           | 0,00      |
|    |          |        |   | <b>7</b><br><b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |           |
|    |          |        |   | <b>8</b><br><b>Potrubi</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |
| 45 | 19_OTSKP | 89712  | A | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                  | KUS |        | 15 240,00 | 0,00      |
|    |          |        |   | Kompletní provedení, podrobná specifikace viz Technická zpráva<br>viz Technická zpráva a Situace:<br>Vp1: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                              |     |        |           |           |
| 46 | 19_OTSKP | 897542 | A | VPUSŤ ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM                                                                                                                                                                                                   | KUS |        | 10 700,00 | 0,00      |
|    |          |        |   | viz Technická zpráva a pol. 93542: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |           |
| 47 | 19_OTSKP | 89921  | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                 | KUS |        | 1 840,00  | 0,00      |
|    |          |        |   | viz Situace: 7ks=7,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |
| 48 | 19_OTSKP | 89922  | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                   | KUS |        | 1 840,00  | 0,00      |
|    |          |        |   | viz Situace: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |
| 49 | 19_OTSKP | 89923  | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                                                                           | KUS |        | 924,00    | 0,00      |
|    |          |        |   | viz Situace: 5ks=5,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           | 0,00      |
|    |          |        |   | <b>8</b><br><b>Potrubi</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |

|    |          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |           |
|----|----------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 9  |          |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |           |
| 50 | 19_OTSKP | 914131 | A | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>viz Situace - DZ:<br>B2: 1ks=1,000 [A]ks<br>B24a: 1ks=1,000 [B]ks<br>C2b: 1ks=1,000 [C]ks<br>C8a: 2ks=2,000 [D]ks<br>C8b: 2ks=2,000 [E]ks<br>IP2: 2ks=2,000 [F]ks<br>IP4b: 1ks=1,000 [G]ks<br>P2: 1ks=1,000 [H]ks<br>P4: 1ks=1,000 [I]ks<br>E2b: 2ks=2,000 [J]ks<br>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=14,000 [K]ks | KUS |        | 2 680,00  | 0,00      |
| 51 | 19_OTSKP | 914921 | A | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>viz Situace - DZ: 7ks=7,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS |        | 1 610,00  | 0,00      |
| 52 | 19_OTSKP | 915221 | A | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvousložkový plast aplikovaný za studena s reflexní úpravou<br>viz Situace - DZ:<br>V15 (symbol kola a chodců): 0,8m2=0,800 [A]m2<br>V15 (P4): 0,4m2=0,400 [B]m2<br>vodící pás přechodu: 0,03m*0,22m*6=1,120 [C]m2<br>A+B+C=2,320 [D]m2                                                                         | M2  |        | 450,00    | 0,00      |
| 53 | 19_OTSKP | 91710  | A | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD<br>viz Technická zpráva, Situace a Rezy: (70m*30m)*0,5m*0,2m=10,000 [A]m3<br>dle GZ 117,85m*0,5*0,2=11,785m3<br>Celkem: 11,785-10=1,785 m3                                                                                                                                                                                                           | M3  | 1,785  | 23 400,00 | 41 769,00 |
| 54 | 19_OTSKP | 917212 | A | ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM<br>viz Technická zpráva a Situace:<br>ul. Přemyslova: 25,5*1 + 1,5*2+4 + 14,3 + 1,5+3,5+3,5+3,4 (vpravo) + 1,8*2 + 3,8*2+4 (vlevo)=74,900 [A]m<br>ul. Přisečnická (část podél trati): 5,2+4,2=9,400 [B]m<br>A+B=84,300 [C]m<br>dle GZ 80,74m<br>Celkem: 80,74-84,3=-3,56 m                                                       | M   | 3,560  | 378,00    | 1 345,68  |
| 55 | 19_OTSKP | 917426 | A | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM<br>dle SOD 178,000 m<br>Vícepráce č.1 115 m<br>dle GZ 304,14m-178-115=11,14 m                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 11,140 | 2 020,00  | 22 502,80 |
| 56 | 19_OTSKP | 91782  | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH<br>Vybourání, očištění, znovuosazení<br>viz Situace:<br>Přemyslova ul. vpravo: 60m=60,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                | M   |        | 433,00    | 0,00      |
| 57 | 19_OTSKP | 91795  | A | ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH<br>Žulové kostky vel. 100 mm, cem. lože tl. 50 mm<br>viz Situace a Přejezdny práh:<br>SOD: 53m2=53,000 [A]m2<br>dle GZ 53,72m2<br>Celkem: 53,72-53=0,72 m2                                                                                                                                                                            | M2  | 0,720  | 1 100,00  | 792,00    |
| 58 | 19_OTSKP | 919111 | A | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM<br>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                             | M   |        | 103,00    | 0,00      |
| 59 | 19_OTSKP | 93542  | A | ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MRIŽI<br>dle SOD 4 m<br>Vícepráce č.1 3 m<br>dle GZ 8m<br>Celkem: 8-4=4m                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 1,000  | 4 520,00  | 4 520,00  |
| 60 | 19_OTSKP | 96687  | A | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>Vč. poplatku za skládku vybouraných hmot<br>viz Technická zpráva a Situace:<br>Vp1: 1ks=1,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                                                     | KUS |        | 1 890,00  | 0,00      |
| 9  |          |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |           |

Celkem

68 238,12

114 064,29